



Municipalité de  
SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Règlement de zonage

No 15-2024

1<sup>er</sup> octobre 2024

RÈGLEMENT N° 15-2024

---

RÈGLEMENT DE ZONAGE

---

AVIS DE MOTION : 3 SEPTEMBRE 2024  
ADOPTION DU PROJET  
DE RÈGLEMENT : 3 SEPTEMBRE 2024  
ADOPTION : 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2024  
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 NOVEMBRE 2024

---

Modifications au règlement

Numéro de règlement	Entrée en vigueur

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :



---

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives.....</b>	<b>1</b>
<b>Section 1.1 : Dispositions déclaratoires.....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Titre du règlement.....	1
1.1.2 Abrogation .....	1
1.1.3 Portée du règlement et territoire assujetti .....	1
1.1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois.....	1
1.1.5 Documents annexés .....	1
1.1.6 Adoption partie par partie .....	2
<b>Section 1.2 : Dispositions administratives.....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Administration et application du règlement .....	3
1.2.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné .....	3
1.2.3 Interventions assujetties.....	3
<b>Section 1.3 : Dispositions interprétatives .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Interprétation des dispositions .....	4
1.3.2 Numérotation .....	5
1.3.3 Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle applicable d'un projet immobilier .....	5
1.3.4 Terminologie .....	6
<b>Section 1.4 : Grille des spécifications.....</b>	<b>89</b>
1.4.1 Généralités .....	89
1.4.2 Structure de la grille des spécifications.....	89
1.4.3 Interprétation générale de la grille .....	90
1.4.4 Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages ».....	90
1.4.5 Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » .....	90
1.4.6 Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal »	91
1.4.7 Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal ».....	92
1.4.8 Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement » .....	92
1.4.9 Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières ».....	93
1.4.10 Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » ...	93
1.4.11 Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications ».....	94
<b>CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de     zonage .....</b>	<b>96</b>
<b>Section 2.1 : Dispositions générales .....</b>	<b>96</b>
2.1.1 Règle d'interprétation .....	96

TABLE DES MATIÈRES

---

2.1.2	Usage principal .....	96
2.1.3	Usage mixte .....	97
2.1.4	Usage multiple.....	97
2.1.5	Groupes et classes d'usages.....	98
2.1.6	Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire .....	98
2.1.7	Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .....	98
<b>Section 2.2 : Classification des usages principaux .....</b>		<b>99</b>
2.2.1	Groupe d'usages « habitation (H) » .....	99
2.2.2	Groupe d'usages « commerce (C) » .....	99
2.2.3	Groupe d'usage « Industrie (I) » .....	107
2.2.4	Groupe d'usage « public (P) » .....	109
2.2.5	Groupe d'usage « récréation (R) » .....	111
2.2.6	Groupe d'usage « agricole (A) » .....	114
2.2.7	Groupe d'usage « forestier (F) » .....	115
2.2.8	Groupe d'usage « extraction (EX) » .....	116
2.2.9	Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles ».....	116
<b>Section 2.3 : Classification des usages accessoires .....</b>		<b>117</b>
2.3.1	Règle d'interprétation .....	117
2.3.2	Usages accessoires à un usage commercial.....	117
2.3.3	Usages accessoires à un usage industriel.....	117
2.3.4	Usages accessoires à un usage infrastructure et service public .....	117
2.3.5	Usages accessoires à un usage récréatif .....	117
<b>Section 2.4 : Usages accessoires à l'habitation .....</b>		<b>118</b>
2.4.1	Champ d'application .....	118
2.4.2	Activités professionnelles à domicile .....	118
2.4.3	Logement supplémentaire .....	119
2.4.4	Gîte touristique (B&B) .....	121
2.4.5	Location de chambres .....	121
<b>Section 2.5 : Classification des activités complémentaires à une exploitation agricole au sein des zones A et ID .....</b>		<b>123</b>
2.5.1	Règle d'interprétation .....	123
2.5.2	Dispositions générales .....	123
2.5.3	Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées.....	124
<b>Section 2.6 : Classification des usages temporaires.....</b>		<b>128</b>
2.6.1	Vente de garage.....	128
2.6.2	Terrasses commerciales .....	128
<b>Section 2.7 : Plan de zonage.....</b>		<b>129</b>
2.7.1	Division du territoire en zones .....	129
2.7.2	Interprétation des limites de zone .....	129

---

---

2.7.3	Identification des zones .....	129
<b>CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux.....</b>		<b>132</b>
<b>Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux .....</b>		<b>132</b>
3.1.1	Nombre de bâtiments principaux .....	132
3.1.2	Nombre de logements par bâtiment.....	132
3.1.3	Division et subdivision d'un logement .....	132
3.1.4	Mode d'implantation .....	132
3.1.5	Nombre de bâtiments implanté en mode contigu .....	132
3.1.6	Superficie d'implantation .....	133
3.1.7	Dimensions des bâtiments .....	133
3.1.8	Hauteur des bâtiments.....	133
3.1.9	Orientation de la façade principale.....	133
3.1.10	Localisation des portes.....	133
3.1.11	Décroché en façade .....	134
<b>Section 3.2 : Marges et cours .....</b>		<b>135</b>
3.2.1	Permanence des marges minimales.....	135
3.2.2	Délimitation des cours et des marges .....	135
3.2.3	Calcul des marges.....	135
3.2.4	Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue .....	136
3.2.5	Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière.....	136
<b>Section 3.3 : Normes architecturales .....</b>		<b>136</b>
3.3.1	Formes et éléments prohibés .....	136
3.3.2	Matériaux de parement extérieur prohibés .....	137
3.3.3	Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1 .....	137
3.3.4	Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11, .....	138
3.3.5	Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3.....	138
3.3.6	Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4.....	139
3.3.7	Entretien des matériaux de parement extérieur.....	139
3.3.8	Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé .....	139
3.3.9	Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée .....	140
3.3.10	Proportions minimales de fenestration requise en façade principale.....	140
3.3.11	Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue .....	141
3.3.12	Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour.....	141
3.3.13	Balcons et galeries.....	149
<b>Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations .....</b>		<b>151</b>
3.4.1	Comble du toit .....	151
3.4.2	Pentes du toit d'un bâtiment principal.....	151
3.4.3	Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal .....	151
3.4.4	Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal .....	152

---

---

<b>Section 3.5 :</b>	<b>Normes architecturales particulières aux bâtiments publics .....</b>	<b>153</b>
3.5.1	Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite .....	153
<b>Section 3.6 :</b>	<b>Normes particulières aux unités d'habitation accessoires.....</b>	<b>153</b>
3.6.1	Unité d'habitation accessoire autorisée.....	153
3.6.2	Mode d'implantation.....	154
3.6.3	Normes architecturales.....	154
<b>CHAPITRE 4 :</b>	<b>Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires .....</b>	<b>155</b>
<b>Section 4.1 :</b>	<b>Dispositions générales aux constructions accessoires .....</b>	<b>155</b>
4.1.1	Généralités .....	155
4.1.2	Implantation .....	156
4.1.3	Hauteur maximale .....	156
4.1.4	Superficie maximale .....	157
4.1.5	Triangle de visibilité.....	157
4.1.6	Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) .....	157
4.1.7	Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages .....	157
4.1.8	Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un usage habitation .....	160
<b>Section 4.2 :</b>	<b>Dispositions particulières à certaines constructions accessoires.....</b>	<b>162</b>
4.2.1	Garage détaché .....	162
4.2.2	Remise à jardin.....	163
4.2.3	Pavillon de jardin .....	164
4.2.4	Serre domestique.....	165
4.2.5	Constructions accessoires combinées pour un usage habitation .....	165
4.2.6	Conteneur pour la récupération de vêtements.....	165
<b>Section 4.3 :</b>	<b>Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas.....</b>	<b>166</b>
4.3.1	Normes d'implantation .....	166
4.3.2	Normes d'aménagement .....	167
4.3.3	Normes de sécurité.....	168
<b>Section 4.4 :</b>	<b>Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets.....</b>	<b>170</b>
4.4.1	Normes d'implantation .....	170
4.4.2	Hauteur autorisée .....	171
4.4.3	Terrains vacants .....	171
4.4.4	Terrains de tennis.....	171
4.4.5	Usage commercial adjacent à une zone résidentielle .....	171
4.4.6	Matériaux autorisés.....	172
4.4.7	Matériaux prohibés.....	172
4.4.8	Clôtures à neige.....	173

---

---

4.4.9	Conception et entretien.....	173
<b>Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes .....</b>		<b>174</b>
4.5.1	Antennes domestiques .....	174
4.5.2	Antennes paraboliques.....	174
4.5.3	Nombre d'antennes autorisé .....	174
<b>Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements.....</b>		<b>175</b>
4.6.1	Implantation .....	175
4.6.2	Aménagement paysager.....	175
<b>Section 4.7 : Dispositions relatives aux panneaux solaires .....</b>		<b>176</b>
4.7.1	Panneaux solaires autorisés.....	176
4.7.2	Implantation .....	176
4.7.3	Superficie .....	176
4.7.4	Hauteur .....	176
4.7.5	Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale.....	177
<b>Section 4.8 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur.....</b>		<b>178</b>
4.8.1	Dispositions générales .....	178
4.8.2	Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure .....	178
4.8.3	Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal.....	178
<b>Section 4.9 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur .....</b>		<b>180</b>
4.9.1	Usages commerciaux.....	180
4.9.2	Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou d'occasion..	180
<b>Section 4.10 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires.....</b>		<b>181</b>
4.10.1	Usages ou constructions temporaires autorisés .....	181
4.10.2	Conception et entretien.....	182
<b>Section 4.11 : Dispositions relatives aux murs de soutènement.....</b>		<b>183</b>
4.11.1	Dispositions générales .....	183
<b>CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement .....</b>		<b>185</b>
<b>Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement .....</b>		<b>185</b>
5.1.1	Dispositions générales .....	185
5.1.2	Stationnement hors rue .....	185
5.1.3	Reconnaissance d'une case de stationnement .....	186
5.1.4	Nombre minimal de cases de stationnement requis .....	186

---



---

5.1.5	Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite .....	190
5.1.6	Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de service .....	191
5.1.7	Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules électriques .....	191
<b>Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement.....</b>		<b>192</b>
5.2.1	Dispositions générales .....	192
5.2.2	Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel .....	192
5.2.3	Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel.....	192
5.2.4	Mise en commun des espaces de stationnement .....	193
5.2.5	Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation	193
5.2.6	Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à mobilité réduite .....	194
5.2.7	Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement .....	194
5.2.8	Aménagement des espaces de stationnement .....	195
5.2.9	Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases.....	196
5.2.10	Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d'Oka .....	196
5.2.11	Délai de réalisation des espaces de stationnement.....	197
<b>Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules.....</b>		<b>198</b>
5.3.1	Stationnement des véhicules routiers.....	198
5.3.2	Stationnement pour l'usage habitation .....	198
5.3.3	Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation .....	198
5.3.4	Remisage de véhicule pour l'usage habitation .....	199
5.3.5	Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation .....	199
<b>Section 5.4 : Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis .....</b>		<b>200</b>
5.4.1	Conteneur semi-enfoui obligatoire .....	200
5.4.2	Enlèvement des matières résiduelles.....	200
5.4.3	Modèle de conteneur semi-enfoui .....	200
5.4.4	Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis .....	200
5.4.5	Normes d'implantation .....	201
<b>Section 5.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement .....</b>		<b>201</b>
5.5.1	Obligation d'aménagement .....	201
5.5.2	Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis .....	202
5.5.3	Dimensions des espaces de chargement et de déchargement.....	203
5.5.4	Localisation des espaces de chargement et de déchargement .....	203
5.5.5	Accès à la rue .....	204
5.5.6	Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement.....	204

---

---

5.5.7	Revêtement de surface .....	204
<b>Section 5.6 : Dispositions relatives aux entrées charretières .....</b>		<b>205</b>
5.6.1	Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières.....	205
5.6.2	Localisation des entrées charretières.....	205
<b>Section 5.7 : Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement pour vélos .....</b>		<b>207</b>
5.7.1	Champ d'application .....	207
5.7.2	Aménagement des espaces de stationnement pour vélos .....	207
5.10.1	Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos.....	208
<b>CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage .....</b>		<b>209</b>
<b>Section 6.1 : Dispositions générales .....</b>		<b>209</b>
6.1.1	Champ d'application .....	209
6.1.2	Localisation d'une enseigne .....	209
6.1.3	Endroits où la pose d'enseignes est interdite.....	209
6.1.4	Enseignes autorisées dans toutes les zones .....	210
6.1.5	Enseignes prohibées .....	212
6.1.6	Calcul de la superficie d'une enseigne.....	213
6.1.7	Éclairage .....	214
6.1.8	Matériaux autorisés.....	214
6.1.9	Fondation d'une enseigne détachée .....	215
6.1.10	Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée.....	215
6.1.11	Entretien d'une enseigne .....	215
6.1.12	Cessation ou abandon d'une activité .....	215
<b>Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation .....</b>		<b>216</b>
6.3.1	Champ d'application .....	216
6.3.2	Contenu de l'enseigne .....	216
6.3.3	Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment.....	216
6.3.4	Localisation des enseignes détachées.....	217
6.3.5	Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé.	217
6.3.6	Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé.....	218
6.3.7	Hauteur maximale des enseignes .....	218
6.3.8	Enseigne identifiant les gîtes touristiques .....	219
6.3.9	Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence principale.....	219
6.3.10	Enseigne identifiant les domaines .....	219
<b>Section 6.4 : Dispositions particulières pour une station-service .....</b>		<b>220</b>

---

---

6.4.1	Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises .....	220
<b>CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement.....</b>		<b>222</b>
<b>Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation .....</b>		<b>222</b>
7.1.1	Dispositions générales .....	222
7.1.2	Obligation d'aménager les espaces libres .....	222
7.1.3	Superficie minimale d'espace vert .....	222
7.1.4	Opérations de remblais .....	222
<b>Section 7.2 : Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres.....</b>		<b>223</b>
7.2.1	Restriction à la plantation.....	223
7.2.2	Abattage d'arbres autorisé.....	224
7.2.3	Dispositions applicables aux frênes .....	225
7.2.4	Abattage d'arbres sur la propriété publique.....	227
7.2.5	Nombre d'arbres minimum à respecter .....	227
7.2.6	Remplacement d'un arbre abattu .....	228
7.2.7	Dimensions minimales des arbres à conserver.....	228
7.2.8	Préservation des arbres.....	228
7.2.9	Plantation à proximité de bornes-fontaines .....	228
7.2.10	Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur des boisés.....	228
7.2.11	Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé .....	229
7.2.12	Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole .....	230
7.2.13	Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés localisés dans la zone agricole ou dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers .....	233
7.2.14	Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé dans les sites d'intérêt esthétique et écologique .....	238
<b>Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau.....</b>		<b>243</b>
7.3.1	Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau .....	243
<b>Section 7.4 : Dispositions relatives aux zones inondables.....</b>		<b>243</b>
7.4.1	Identification des zones inondables.....	243
7.4.2	Dispositions relatives aux zones inondables.....	243
<b>Section 7.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement.....</b>		<b>243</b>
7.5.1	Protection des milieux humides .....	243

---

---

7.5.2	Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou publiques alimentant un réseau de distribution d'eau potable.....	244
<b>Section 7.6 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon..... 245</b>		
7.6.1	Champ d'application .....	245
7.6.2	Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration intérieure du radon.....	245
7.6.3	Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon.....	245
7.6.4	Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus.....	245
7.6.5	Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus .....	246
7.6.6	Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus.....	246
7.6.7	Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU.....	247
7.6.8	Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU .....	247
7.6.9	Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU.....	248
7.6.10	Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU.....	248
7.6.11	Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU....	249
<b>Section 7.7 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ..... 250</b>		
7.7.1	Précisions relatives à la zone RA2 .....	250
7.7.2	Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ....	250
7.7.3	Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat .....	277
<b>Section 7.8 : Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières..... 285</b>		
7.8.1	Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières.....	285

---

---

7.8.2	Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols nécessaire à la réalisation de certaines constructions et ouvrages à l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de sol autour d'une sablière .....	288
<b>CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la zone agricole.....</b>		<b>291</b>
<b>Section 8.1 : Dispositions générales .....</b>		<b>291</b>
8.1.1	Champ d'application .....	291
8.1.2	Implantation des bâtiments agricoles .....	291
8.1.3	Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole.....	291
8.1.4	Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnu.....	292
8.1.5	Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds.....	292
8.1.6	Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la machinerie de construction et des véhicules lourds .....	293
8.1.7	Dispositions relatives aux activités para-agricoles.....	294
<b>Section 8.2 : Dispositions particulières relatives aux zones A.....</b>		<b>294</b>
8.2.1	Champ d'application .....	294
8.2.2	Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .....	295
<b>Section 8.3 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones A.....</b>		<b>296</b>
8.3.1	Champ d'application .....	296
8.3.2	Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice.....	296
<b>Section 8.4 : Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre d'usage principal au sein d'une zone A ou ID.....</b>		<b>300</b>
8.4.1	Normes d'aménagement .....	300
<b>Section 8.5 : Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole.....</b>		<b>301</b>
8.5.1	Dispositions applicables.....	301
<b>Section 8.6 : Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone agricole .....</b>		<b>303</b>
8.6.1	Dispositions générales .....	303
<b>Section 8.7 : Dispositions particulières relatives aux zones ID .....</b>		<b>304</b>
8.7.1	Champ d'application .....	304
8.7.2	Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .....	304

---

---

<b>Section 8.8 :</b>	<b>Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones ID .....</b>	<b>305</b>
8.8.1	Champ d'application .....	305
8.8.2	Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice .....	305
<b>Section 8.9 :</b>	<b>Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID .....</b>	<b>307</b>
8.9.1	Champ d'application .....	307
8.9.2	Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette .....	307
8.9.3	Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés .....	309
<b>Section 8.10 :</b>	<b>Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole .....</b>	<b>310</b>
8.10.1	Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices .....	310
8.10.2	Détermination du périmètre d'application des distances séparatrices .....	310
8.10.3	Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices .....	311
8.10.4	Infrastructures linéaires récréatives .....	311
8.10.5	Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage .....	311
8.10.6	Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation .....	324
8.10.7	Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités animales .....	324
8.10.8	Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales .....	325
8.10.9	Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .....	326
8.10.10	Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .....	327
8.10.11	Distances relatives à l'épandage de boues comme matières fertilisantes des sols agricoles .....	328
<b>Section 8.11 :</b>	<b>Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des autoroutes 344 et 640 .....</b>	<b>329</b>
8.11.1	Champ d'application .....	329
8.11.2	Usages autorisés .....	329
8.11.3	Normes d'aménagement .....	329
<b>Section 8.12 :</b>	<b>Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés agricoles .....</b>	<b>330</b>
8.12.1	Dispositions applicables .....	330
<b>Section 8.13 :</b>	<b>Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone agricole .....</b>	<b>331</b>
8.13.1	Champ d'application .....	331
8.13.2	Entreposage extérieur .....	331
8.13.3	Entreposage du bois de chauffage .....	331

---

---

<b>Section 8.14 :</b>	<b>Dispositions relatives aux droits acquis .....</b>	<b>331</b>
8.14.1	Champ d'application .....	331
8.14.2	Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole au sein des zones A et ID .....	332
8.14.3	Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones A .....	332
8.14.4	Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones ID .....	332
8.14.5	Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole .....	333
8.14.6	Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole .....	333
8.14.7	Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis .....	334
8.14.8	Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage .....	334
8.14.9	Amélioration ou modification d'une unité d'élevage .....	334
8.14.10	Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis .....	335
<b>CHAPITRE 9 :</b>	<b>Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .....</b>	<b>336</b>
<b>Section 9.1 :</b>	<b>Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) » .....</b>	<b>336</b>
9.1.1	Champ d'application .....	336
9.1.2	Normes d'aménagement pour toute nouvelle sablière, carrière ou gravière .....	336
9.1.3	Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords d'une carrière ou d'une sablière .....	337
9.1.4	Dispositions relatives à la cohabitation des usages aux abords de la zone d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EXT-1 .....	338
9.1.5	Cohabitation des usages à proximité d'une sablière .....	339
9.1.6	Cohabitation des usages à proximité d'une sablière dont l'aire d'exploitation est à même le littoral .....	339
<b>Section 9.2 :</b>	<b>Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication .....</b>	<b>341</b>
9.2.1	Champ d'application .....	341
9.2.2	Antenne de télécommunication .....	341
<b>Section 9.3 :</b>	<b>Dispositions relatives aux postes de transformation électrique .....</b>	<b>342</b>
9.3.1	Champ d'application .....	342
9.3.2	Normes d'implantation .....	342

---

---

<b>Section 9.4 :</b>	<b>Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport d'énergie électrique .....</b>	<b>343</b>
9.4.1	Champ d'application .....	343
9.4.2	Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique .....	343
<b>Section 9.5 :</b>	<b>Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur.....</b>	<b>344</b>
9.5.1	Champ d'application .....	344
9.5.2	Dispositions générales aux zones de contraintes sonores .....	344
9.5.3	Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores.....	344
9.5.4	Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le climat sonore extérieur .....	346
9.5.5	Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA <small>Leq, 24h</small> .....	346
<b>Section 9.6 :</b>	<b>Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés.....</b>	<b>349</b>
9.6.1	Champ d'application .....	349
9.6.2	Dispositions générales .....	355
<b>Section 9.8 :</b>	<b>Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées.....</b>	<b>356</b>
9.8.1	Localisation des sites d'élimination des neiges usées .....	356
9.8.2	Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées ...	356
9.8.3	Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées .....	357
<b>Section 9.9 :</b>	<b>Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles .....</b>	<b>358</b>
9.9.1	Champ d'application .....	358
9.9.2	Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles .....	358
<b>Section 9.10 :</b>	<b>Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses d'automobiles.....</b>	<b>359</b>
9.10.1	Dispositions générales .....	359
9.10.2	Construction d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles.....	359
9.10.3	Normes d'implantation de l'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles .....	359
9.10.4	Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles.....	359
<b>Section 9.11 :</b>	<b>Dispositions relatives aux pistes de course automobile .....</b>	<b>360</b>
9.11.1	Dispositions générales .....	360

---



---

<b>Section 9.12 :</b>	<b>Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des eaux usées .....</b>	<b>361</b>
9.12.1	Dispositions générales .....	361
<b>Section 9.13 :</b>	<b>Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs .....</b>	<b>362</b>
9.13.1	Dispositions générales .....	362
<b>CHAPITRE 10 :</b>	<b>.....Dispositions particulières relatives à certains usages, à certains secteurs ou à certaines zones .....</b>	<b>363</b>
<b>Section 10.1 :</b>	<b>Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels .....</b>	<b>363</b>
10.1.1	Champ d'application .....	363
10.1.2	Dispositions générales .....	363
10.1.3	Mode d'implantation .....	363
10.1.4	Bâtiments principaux .....	364
10.1.5	Architecture et apparence des bâtiments principaux .....	364
10.1.6	Aire de stationnement extérieur .....	364
10.1.7	Allée de circulation et infrastructures .....	364
10.1.8	Gestion écologique des eaux de ruissellement .....	365
10.1.9	Superficie des espaces libres collectifs .....	365
10.1.10	Alimentation en eau et évacuation des eaux usées .....	366
10.1.11	Conteneur semi-enfoui .....	366
<b>Section 10.2 :</b>	<b>Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 .....</b>	<b>367</b>
10.2.1	Champ d'application .....	367
10.2.2	Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des bâtiments existants .....	367
10.2.3	Verdissement .....	368
10.2.4	Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial, institutionnel, public ou industriel .....	368
10.2.5	Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois .....	368
10.2.6	Dispositions relatives à la cohabitation des usages .....	369
<b>Section 10.3 :</b>	<b>Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 .....</b>	<b>370</b>
10.3.1	Champs d'application .....	370
10.3.2	Aménagement de zones industrielles .....	370
<b>Section 10.4 :</b>	<b>Dispositions relatives à la zone EXT-1 .....</b>	<b>371</b>
10.4.1	Champs d'application .....	371
10.4.2	Bâtiments et constructions accessoires .....	371
<b>Section 10.5 :</b>	<b>Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3 .....</b>	<b>372</b>

---

---

10.5.1	Obligation d'aménagement d'une zone tampon .....	372
<b>Section 10.6 : Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4.....</b>		<b>373</b>
10.6.1	Champs d'application.....	373
10.6.2	Abattage pour construction .....	373
10.6.3	Aménagement des espaces libres.....	373
10.6.4	Architecture du bâtiment principal.....	374
10.6.5	Bâtiments accessoires .....	375
10.6.6	Périmètre de protection lors de travaux de construction .....	376
10.6.7	Équipements permanents ou temporaires .....	376
10.6.8	Aire de stationnement .....	376
<b>Section 10.7 : Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-14, H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28.....</b>		<b>377</b>
10.7.1	Champs d'application.....	377
10.7.2	Gestion de la hauteur des constructions.....	377
<b>Section 10.8 : Dispositions applicables à la zone H-20 .....</b>		<b>378</b>
10.8.1	Champs d'application.....	378
10.8.2	Abattage pour construction .....	378
10.8.3	Délai d'aménagement des espaces libres .....	378
10.8.4	Architecture des bâtiments.....	378
10.8.5	Hauteur des bâtiments et pente de toit .....	378
10.8.6	Constructions accessoires du bâtiment principal .....	379
10.8.7	Largeur des allées d'accès .....	379
10.8.8	Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées .....	379
<b>Section 10.9 : Dispositions particulières applicables à la zone H-19.....</b>		<b>381</b>
10.9.1	Champs d'application.....	381
10.9.2	Gestion des interventions dans un talus.....	381
<b>Section 10.10 : Dispositions particulières applicables à la zone H-6.....</b>		<b>382</b>
10.10.1	Champs d'application.....	382
10.10.2	Abattage pour construction .....	382
10.10.3	Bande de conservation .....	382
10.10.4	Conservation des arbres dans la cour avant.....	383
10.10.5	Délai d'aménagement paysager .....	383
10.10.6	Architecture des bâtiments.....	383
10.10.7	Périmètre de protection lors de travaux de construction .....	384
10.10.8	Équipements permanents ou temporaires.....	384
10.10.9	Services d'utilité publique.....	384
<b>Section 10.11 : Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins médicales .....</b>		<b>385</b>

---

---

10.11.1	Champs d'application.....	385
10.11.2	Mesures d'atténuation.....	385
<b>Section 10.12 : Dispositions particulières à la zone M-1 .....</b>		<b>386</b>
10.12.1	Champ d'application .....	386
10.12.2	Aménagement des espaces libres.....	386
10.12.3	Architecture des bâtiments.....	386
10.12.4	Aménagement d'une aire de stationnement.....	386
10.12.5	Aménagement des clôtures, haies et murets.....	387
10.12.6	Entreposage extérieur .....	387
<b>Section 10.13 : Dispositions relatives aux maisons mobiles .....</b>		<b>388</b>
10.13.1	Dispositions générales .....	388
10.13.2	Constructions accessoires .....	388
10.13.3	Aménagement du parc de maisons mobiles .....	388
<b>Section 10.14 : Dispositions relatives aux postes d'essence.....</b>		<b>389</b>
10.14.1	Champ d'application.....	389
10.14.2	Conditions d'exercice.....	389
10.14.3	Normes d'implantation .....	389
10.14.4	Superficie minimale .....	389
10.14.5	Aménagement du terrain .....	390
<b>Section 10.15 : Dispositions relatives à la zone H-10.....</b>		<b>391</b>
10.15.1	Champs d'application.....	391
10.15.2	Architecture du bâtiment principal.....	391
10.15.3	Bâtiments accessoires .....	391
<b>Section 10.16 : Dispositions relatives à la zone H-11 .....</b>		<b>393</b>
10.16.1	Champs d'application.....	393
10.16.2	Architecture du bâtiment principal.....	393
10.16.3	Aménagement des aires de stationnement.....	393
<b>Section 10.17 : Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .....</b>		<b>395</b>
10.17.1	Dispositions générales .....	395
<b>Section 10.18 : Dispositions relatives à l'agriculture urbaine .....</b>		<b>396</b>
10.18.1	Champs d'application.....	396
10.18.2	Conditions d'exercice.....	396
<b>Section 10.19 : Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la zone H-20.....</b>		<b>397</b>
10.19.1	Champs d'application.....	397

---

---

10.19.2	Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone H-20.....	397
<b>Section 10.20 : Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux .....</b>		<b>399</b>
10.20.1	Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial.....	399
10.20.2	Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial .....	399
<b>CHAPITRE 11 :.....Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires .....</b>		<b>401</b>
<b>Section 11.1 : Dispositions générales .....</b>		<b>401</b>
11.1.1	Champ d'application .....	401
11.1.2	Extinction des droits acquis.....	401
<b>Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis .....</b>		<b>403</b>
11.2.1	Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.....	403
11.2.2	Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction .....	403
11.2.3	Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur ...	403
11.2.4	Retour à un usage dérogatoire .....	403
<b>Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires.....</b>		<b>404</b>
11.3.1	Réparation et entretien .....	404
11.3.2	Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis.....	404
11.3.3	Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur. ....	404
11.3.4	Constructions dérogatoires en zone inondable .....	405
11.3.5	Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis.....	405
<b>Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis.....</b>		<b>406</b>
11.4.1	Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.....	406
11.4.2	Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis....	406
11.4.3	Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire .....	406
11.4.4	Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué.....	406
<b>Section 11.5 : Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère structurant.....</b>		<b>407</b>
11.5.1	Prohibition .....	407

---



---

<b>Section 11.6 :</b>	<b>Dispositions relatives aux commerces et services à caractère structurant.....</b>	<b>408</b>
11.6.1	Prohibition .....	408
<b>Section 11.7 :</b>	<b>Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité active .....</b>	<b>409</b>
11.7.1	Planification des infrastructures encourageant la mobilité active .....	409
<b>Section 11.8 :</b>	<b>Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain .....</b>	<b>410</b>
11.8.1	Prohibition .....	410
<b>CHAPITRE 12 :</b>	<b>.....Dispositions finales .....</b>	<b>411</b>
<b>Section 12.1 :</b>	<b>Dispositions pénales et entrée en vigueur .....</b>	<b>411</b>
12.1.1	Contraventions et pénalités : dispositions générales .....	411
12.1.2	Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux spas.....	411
12.1.2	Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres.....	412
12.1.3	Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au contenu d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la <i>Loi sur la qualité de l'environnement</i> .....	413
12.1.4	Recours civil.....	413
12.1.5	Entrée en vigueur.....	413



---

**LISTE DES TABLEAUX**

Tableau 1 - Usages de la classe C1 .....	100
Tableau 2 - Usages de la classe C2 .....	101
Tableau 3 - Usages de classe C3.....	101
Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 » .....	102
Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 » .....	103
Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 » .....	103
Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 » .....	104
Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 » .....	105
Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 » .....	106
Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 » .....	107
Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 » .....	108
Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 » .....	109
Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 » .....	109
Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 » .....	110
Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 » .....	112
Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 » .....	112
Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 » .....	114
Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 » .....	114
Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 » .....	115
Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 » .....	115
Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 » .....	116
Tableau 22 - Classification des usages de la classe « GRM1 » .....	116
Tableau 23 - Identification des zones .....	130
Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages .....	140
Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages résidentiels.....	142
Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages commerciaux .....	145
Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages publics et institutionnels.....	148
Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les usages.....	158
Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage habitation.....	160
Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage. ....	186
Tableau 31 - Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation.....	194
Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement.....	202
Tableau 33 - Nombre d'entrées charretières permis et dimensions .....	205
Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial.....	253
Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages (commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.) .....	267
Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention .....	278

---

TABLE DES MATIÈRES

---

Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille .....	282
Tableau 38 - Dispositions spécifiques applicables aux sablières .....	285
Tableau 39 - Données correspondantes aux variables C et NE des sablières .....	287
Tableau 40 - Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol autour d'une sablière .....	288
Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une ferme .....	307
Tableau 42 - Nombre d'unités animales (Paramètre A) .....	313
Tableau 43 - Distances de base (Paramètre B) .....	314
Tableau 44 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) ..	321
Tableau 45 - Type de fumier (Paramètre D) .....	322
Tableau 46 - Type de projet (Paramètre E) .....	322
Tableau 47 - Facteur d'atténuation (Paramètre F) .....	323
Tableau 48 - Facteur d'usage (Paramètre G) .....	324
Tableau 49 - Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales.....	325
Tableau 50 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .....	326
Tableau 51 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .....	327
Tableau 52 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .....	327
Tableau 53- Distance à respecter entre l'aménagement de certains types d'usage et l'aménagement d'une sablière ou d'une carrière .....	337
Tableau 54 - Profondeur des zones de contraintes sonores .....	346
Tableau 55 - Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de contraintes sonores .....	348
Tableau 56 - Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines .....	349
Tableau 57 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées ..	356

---

## CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

### Section 1.1 : Dispositions déclaratoires

#### 1.1.1 Titre du règlement

Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 15-2024.

#### 1.1.2 Abrogation

Le présent règlement abroge le règlement n° 04-91, intitulé « *Règlement de zonage* » tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur.

Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

#### 1.1.3 Portée du règlement et territoire assujéti

Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

#### 1.1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.

#### 1.1.5 Documents annexés

Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :

L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ;

L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » ;

L'annexe « 3 », intitulée « Aménagement des sorties des drains » ;

L'annexe « 4 », intitulée « Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ».



### **1.1.6 Adoption partie par partie**

Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.

## **Section 1.2 : Dispositions administratives**

### **1.2.1 Administration et application du règlement**

L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du conseil municipal.

### **1.2.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné**

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le *Règlement sur les permis et certificats*.

### **1.2.3 Interventions assujetties**

À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement.

L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.

L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé.

Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au *Règlement sur les permis et certificats*.

## **Section 1.3 : Dispositions interprétatives**

### **1.3.1 Interprétation des dispositions**

Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :

1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive prévaut ;
3. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
  - a) L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
  - b) L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
  - c) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
4. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ;
5. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit ;
6. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent ;
7. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut ;
8. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international (mètres, centimètres, etc.). À titre de référence, les unités du système impérial sont inscrites entre parenthèses à côté des unités du système international.

### **1.3.2 Numérotation**

Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :

1. Chapitre

1.1 Section

1.1.1 Article

Alinéa

1. Paragraphe

a) Sous-paragraphe

l. Sous-sous-paragraphe

### **1.3.3 Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle applicable d'un projet immobilier**

Le calcul de la densité résidentielle d'un projet immobilier donné implique la détermination de la superficie propice à la densification. Cette superficie correspond à la portion de la superficie d'un espace propice au développement, d'un espace propice à la requalification ou d'un espace propice au redéveloppement, qui n'est pas affectée par les caractéristiques suivantes :

1. Zone exposée aux glissements de terrain dans les dépôts meubles le tout tel qu'illustré en annexe du présent règlement ;
2. Zone de mouvements de sol autour des sablières tel qu'identifié en annexe du présent règlement ;
3. Zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus; zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU le tout tel qu'illustré en annexe du présent règlement
4. Zone de contrainte sonore applicable au réseau routier et autoroutier supérieur tel qu'illustré en annexe du présent règlement. La superficie pouvant être exclue de la superficie propice à la densification résidentielle est celle où aucune construction résidentielle n'est projetée et qui correspond à au moins une des situations suivantes :
  - a) La superficie est affectée par un niveau sonore extérieur supérieur à 55 dBA Leq, 24 h.

- b) La superficie est dédiée à accueillir des mesures de mitigation nécessaires afin d'assurer le respect du niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h. Dans tous les cas, cette superficie doit être définie dans l'étude acoustique réalisée par un spécialiste en acoustique tel qu'exigé à la réglementation municipale en vigueur à Saint-Joseph-du-Lac ;
5. Cours d'eau incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ;
6. Lac incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ;
7. Site d'intérêt esthétique et écologique tel qu'illustré en annexe du présent règlement;
8. Milieu humide lorsque le projet assure sa protection. Dans tous les cas, une étude de caractérisation biologique doit être réalisée afin d'identifier et de délimiter les milieux humides visés. Cette étude doit répondre aux exigences de l'appareil réglementaire de Saint-Joseph-du-Lac en vigueur et est aux frais du requérant ;
9. Boisé lorsque le projet assure sa protection ;
10. Lanière et ensemble patrimonial illustrés en annexe du présent règlement ;
11. Emprise d'une ligne de transport hydroélectrique ;
12. Emprise d'un oléoduc ou d'un gazoduc ;
13. Emprise d'un collecteur associé à une infrastructure municipale (aqueduc et égout).

#### **1.3.4 Terminologie**

À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue les définitions suivantes :

#### **1. ABATTAGE D'ARBRES**

Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes dont la tige a un diamètre minimal 10 centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol, fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.

Sont aussi considérées comme l'abattage d'arbres ou d'arbustes, les actions suivantes, dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur des végétaux ligneux dont le diamètre est conforme au premier alinéa :

1. L'enlèvement de plus de 25% de la ramure vivante ;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire ;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres ou plus ;

4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre ou d'un arbuste, notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois.

## **2. ABRI D'AUTO PERMANENT**

Bâtiment accessoire relié au bâtiment principal ou à un garage détaché sur le même terrain, et formé d'un toit appuyé sur des pieux, ouvert sur au moins deux (2) côtés, dont la façade. L'abri est destiné à abriter des véhicules et doit respecter les mêmes dispositions et marges qu'un garage.

## **3. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE**

Structure métallique légère et amovible fabriquée industriellement et recouverte de toile ou de plastique destinée à abriter un ou des véhicules automobiles pour une durée déterminée au présent règlement.

Sont aussi considérés comme abri d'auto temporaire les abris servant à entreposer des véhicules récréatifs et outils d'entretien de terrain (ex : souffleuse).

## **4. ABRI FORESTIER**

Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 40 mètres<sup>2</sup> dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. À des fins d'interprétation, un camp de chasse, au sens que lui confère la *Loi sur la qualité de l'environnement* (Q.2 R.22), est considéré comme un abri forestier au sens du présent règlement.

## **5. ACCÈS PUBLIC**

Tout parc public ou accès appartenant à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et permettant l'accès à un plan d'eau.

## **6. ACTIVITÉ AGRICOLE**

Toute pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Toutes activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles dans la mesure où ces opérations sont réalisées par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) à l'intérieur de son exploitation

agricole sont aussi assimilées à des activités agricoles. Les produits agricoles utilisés doivent provenir de l'exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres exploitants.

## **7. ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE**

Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole.

Les activités agrotouristiques comprennent notamment les gîtes touristiques visés par la *Loi sur les établissements d'hébergement touristique* et les tables champêtres.

## **8. ACTIVITÉ ARTISANALE**

Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige un savoir-faire faisant référence à une méthode traditionnelle de fabrication et d'exécution.

## **9. ACTIVITÉ D'ENTREPOSAGE**

Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur.

## **10. ACTIVITÉ DE TRANSPORT**

Toutes activités reliées au transport des personnes (gare, terminus, etc.), des marchandises, maritime, ferroviaire, de l'énergie et des télécommunications. À l'exception du secteur de l'énergie, ce groupe d'usages n'inclut pas les réseaux de transport liés à l'activité dont notamment les rues et les réseaux d'aqueduc et d'égout.

## **11. ACTIVITÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE**

Toutes activités reliées à la production et à la distribution d'énergie, incluant notamment les postes de transformation électrique, à l'assainissement des eaux usées ainsi qu'à la production et à la fourniture d'eau potable. Ce groupe d'usages n'inclut pas les ouvrages liés au transport de ces activités.

## **12. ACTIVITÉ INDUSTRIELLE (INDUSTRIE)**

Toutes entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la fabrication et de la transformation, les industries du secteur tertiaire moteur, les commerces de gros, les centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés de même que certains laboratoires axés sur la recherche ainsi que les services aux entreprises, les centres de

distribution et les centres d'affaires. Font aussi partie de cette catégorie les bâtiments industriels polyvalents, les entreprises reliées au transport, à la construction, à l'entreposage des produits ou de machineries ou de véhicules, les activités exigeant l'utilisation ou le stationnement de véhicules lourds, certains ateliers de réparation, les activités engendrant d'importantes contraintes au niveau du bruit, des vibrations, des poussières et des odeurs de même que celles qui utilisent ou produisent des produits dangereux, etc. L'activité extractive (extraction) ne fait pas partie du groupe des activités industrielles.

### **13. ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE**

Toutes activités gouvernementales (réalisées par les ministères, les mandataires gouvernementaux ou les organismes paragouvernementaux), éducationnelles, municipales, religieuses et du culte. Ce groupe d'usages comprend aussi les activités reliées à la santé et aux services sociaux (hôpitaux, CLSC, etc.).

### **14. ACTIVITÉ LUDIQUE**

Toute activité qui encourage le divertissement pour la clientèle agrotouristique. Cette activité nécessite généralement des aménagements artificiels sur des superficies restreintes. De façon non limitative, les mobiliers de parc pour enfants et les manèges mécaniques ou électriques sont des activités de type ludique. Les jeux de hasard ne sont pas considérés comme des activités ludiques au sens du présent règlement.

### **15. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE**

Activité professionnelle définie au *Règlement de zonage* et accessoire à un usage habitation.

### **16. AFFICHAGE**

Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne.

### **17. AFFICHAGE PROMOTIONNEL**

Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à annoncer un produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage promotionnel n'est pas considéré comme une enseigne commerciale et des dispositions distinctes s'appliquent.



## **18. AFFICHE**

Voir enseigne.

## **19. AGRANDISSEMENT**

Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage.

## **20. AGRICULTURE**

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous une couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception de résidences.

## **21. AGRICULTURE URBAINE**

L'ensemble des activités de production des aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisé à petite échelle, localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles et des services pour une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre différentes formes : commerciale, communautaire et privative.

## **22. AGROFORESTERIE**

Système intégré de gestion des ressources du territoire reposant sur l'association intentionnelle d'activités agricoles et forestières, dont l'interaction génère des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux.

## **23. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE**

Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.

## **24. AIRE DE DROIT**

Toute utilisation du sol qui n'est pas de nature agricole et qui était effectivement et légalement exercée sur un lot, sur plusieurs lots ou sur une partie de lot localisé en zone

agricole, au moment où les dispositions de la Loi sont devenues applicables à ces derniers, conformément à la *Loi sur la protection des terres et des activités agricoles*.

## **25. AIRE D'ÉLEVAGE**

Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux d'élevage.

## **26. AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE**

Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de 30 mètres d'un cours d'eau, pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées.

## **27. AIRE D'UN LOT**

Voir superficie d'un lot.

## **28. AIRE DE SERVICES ROUTIERS**

Une aire de services routiers est un espace multifonctionnel permettant de répondre principalement aux besoins des automobilistes en transit sur le réseau routier supérieur. De façon plus spécifique, les activités commerciales reliées à une aire de services routiers sont les suivantes :

1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur,
2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice,
3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles qui proviennent (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la MRC.

Une aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure à laquelle peut se greffer des modules de jeux, des tables à pique-nique, etc.

## **29. AIRE DE STATIONNEMENT**

Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinées à servir au stationnement d'une (1) ou plusieurs automobiles.

### **30. AIRE TOD (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT)**

Une aire TOD correspond à une aire propice à la réalisation d'un quartier de type TOD soit un développement immobilier de moyenne à haute densité situé à distance de marche d'une station de transport en commun à haute capacité, offrant des opportunités de logement, d'emploi et de commerce. L'étendue des aires TOD de la MRC est définie selon un rayon de 1 km autour de chacune des deux stations de l'antenne banlieue Deux-Montagnes du REM, soit les stations Grand-Moulin et Deux-Montagnes.

### **31. ALLÉE D'ACCÈS VÉHICULAIRE**

Voie de circulation principalement destinée aux véhicules desservant les bâtiments situés à l'intérieur d'un projet intégré et permettant d'avoir accès à une rue. L'allée d'accès véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.

### **32. ALLÉE DE CIRCULATION**

Espace aménagé destiné principalement aux déplacements véhiculaires sur un terrain, reliant généralement la ou les cases de stationnement à la rue.

### **33. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU ANTENNE)**

Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une antenne.

### **34. APPAREIL D'AMUSEMENT**

Constitue un appareil d'amusement l'un des éléments suivants :

1. Un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine ;
2. Un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l'opération peut résulter en l'attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel ;
3. Un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l'opération peut résulter en l'attribution d'un prix autre, de quelque nature qu'elle soit, qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel ;

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

---

4. Un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride ;
5. Une table de billard, de pool, de snooker ou autre du même genre ;
6. Un appareil dont l'opération ne vise que le divertissement, sans possibilité d'accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, de quelque nature qu'elle soit.

### **35. APPAREIL DE LOTERIE**

Appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l'aide d'un tel appareil qui offre des jeux, moyens, systèmes et dispositifs.

### **36. APPARTEMENT**

Voir logement.

### **37. ARBRE**

Essence ligneuse ayant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d'une dimension minimale de 10 centimètres.

### **38. ARBRE MORT**

Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure, arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré comme mort lorsqu'une section est cassée ou déracinée et que la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. Un arbre malade ou sans feuilles en été qui représente une détérioration importante. Dans le cas où il y aurait un doute raisonnable, un arboriculteur ou botaniste peut déterminer l'état de l'arbre.

### **39. AUBERGE**

Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans un bâtiment principal, où l'exploitant peut y résider, et rend disponible des chambres avec commodités, incluant un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire ;

#### **40. AUVENT**

Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries.

#### **41. AVANT-TOIT**

Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment, incluant les couronnements et les corniches.

#### **42. BALCON**

Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne possède aucun escalier extérieur.

#### **43. BANDE DE PROTECTION DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES**

Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus tel qu'identifié au *Plan de zonage* en annexe au présent règlement.

#### **44. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE (OU RIVE)**

Corresponds à la partie du territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Il faut se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître la largeur de la rive applicable.

#### **45. BAR**

Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques. Comprend aussi les brasseries.

#### **46. BÂTIMENT**

Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.

#### **47. BÂTIMENT AGRICOLE**

Tout bâtiment servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, poulailler, porcherie, serre, silo à grains ou à fourrage, etc.). N'est toutefois pas considéré comme un bâtiment agricole ce qui suit :

1. Tout bâtiment d'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière ;
2. Tout bâtiment résidentiel ou à prédominance résidentielle localisé à l'intérieur d'une exploitation agricole ;
3. Tout bâtiment relié à une exploitation et ouvert au public (cabane à sucre, centre d'interprétation, centre d'art ou muséologique, kiosque de vente et de dégustation des produits agricoles, etc.).

#### **48. BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE)**

Bâtiment dont les deux murs hors sols latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, des bâtiments des terrains adjacents.

#### **49. BÂTIMENT ISOLÉ**

Bâtiment érigé sur un terrain qui n'est adossé à aucun bâtiment situé sur un terrain adjacent.

#### **50. BÂTIMENT JUMELÉ**

Bâtiment dont un des murs latéraux hors-sol est mitoyen, en tout ou en partie, à un bâtiment des terrains adjacents.

#### **51. BÂTIMENT PRINCIPAL**

Bâtiment où s'exercent un ou des usages principaux autorisés par la réglementation en vigueur ou bénéficiant de droits acquis.

#### **52. BÂTIMENT PROTÉGÉ**

Immeubles ou bâtiments localisés à l'intérieur des zones « A » ou « ID » telles qu'illustrées au plan de zonage dont l'activité principale fait partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;

2. Un centre d'interprétation de la nature ;
3. Une base de plein air ;
4. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
5. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de boissons alcooliques ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire de plus de soixante (60) sièges lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

### **53. BÂTIMENT TEMPORAIRE**

Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin.

### **54. BERGE**

Voir rive.

### **55. BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS**

Bois et corridors forestiers comprenant ceux identifiés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD). Les bois et corridors forestiers ont été délimités en considérant les corridors écologiques répertoriés par l'organisme de conservation Éco-corridors laurentiens.

### **56. BOISÉ**

Ensemble d'arbres regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les peuplements, fragments forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500 mètres carrés et qui sont séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé.

Tout ce qui relève de l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers et culture d'arbres fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé.

---

## 57. BOITE À FUMIER

Bâtiment agricole fermé sur quatre (4) côtés, avec une toiture ventilée, reposant sur une plate-forme et des murs de béton étanche d'une hauteur minimale d'un (1) mètre.

## 58. BOUES

Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique.

## 59. CABANE À SUCRE

La cabane à sucre se définit comme un immeuble à l'intérieur duquel sont généralement pratiquées les activités suivantes :

1. La récolte et la transformation de l'eau d'érable ;
2. La mise en marché des produits résultant de la transformation de l'eau d'érable ;
3. Les repas à la ferme ou la dégustation de produits agricoles ;
4. Accessoirement à l'usage principal, la récréation extensive.

Deux types de cabanes à sucre peuvent être distingués soit celles à caractère commercial et celles à caractère agricole.

Les principales distinctions entre ces deux types de cabanes à sucre sont les suivantes :

Indicateur	Cabane à sucre à caractère commercial	Cabane à sucre à caractère agricole
Usage principal	Activité commerciale.  Cette activité comprend les repas à la ferme et la dégustation des produits régionaux et de l'érable.	Activité agricole.  Cette activité comprend la transformation des produits de l'érable et des produits agricoles, les repas à la ferme



CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

		de même que la dégustation des produits de l'érable.
Autres activités économiques réalisées à l'intérieur de l'immeuble	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salle de réception</li> <li>2. Salle de rencontre</li> <li>3. Activités théâtrales</li> <li>4. Activités muséologiques ou d'interprétation de l'acériculture</li> <li>5. Activité récréative</li> <li>6. Transformation de produits agricoles.</li> </ol>	Les activités complémentaires à l'agriculture réalisées à l'intérieur d'une exploitation agricole sous conditions telles que définies dans le présent document.
Caractéristiques du propriétaire ou du gestionnaire des activités	Aucune caractéristique distinctive	Les activités sont opérées par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28).
Horaire des activités	Ouverture à l'année	Ouverture saisonnière (principalement durant la saison de récolte de l'eau d'érable).

## **60. CAMIONNEUR ARTISAN**

Conducteur de véhicules lourds chargé du transport routier de marchandises en vrac tel que le transport de gravier, d'asphalte, de sable, de roc, de neige, etc. Ce camionneur doit être abonné à l'un des postes locaux de courtage à but non lucratif membre de l'Association nationale des camionneurs artisans Inc. (ANCAI) ou du Regroupement des Transporteurs forestiers du Québec affilié à l'ANCAI. Un camionneur artisan peut être propriétaire ou employé d'une entreprise de camionnage en vrac. Il est chargé du stationnement du véhicule lourd dont il a la responsabilité.

## **61. CAMPING**

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.

## **62. CAPACITÉ PORTANTE DU SOL**

Capacité du sol à supporter une construction, un usage ou aménagement quelconque, déterminé par une étude géotechnique préparée par un ingénieur.

## **63. CARRIÈRE (GRAVIÈRE, SABLÈRE)**

Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du sable, du gravier ou des matériaux, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée.

## **64. CASE DE STATIONNEMENT**

Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule, selon des exigences de dimensions et d'agencement.

## **65. CAVE**

Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre située entre 1,80 et 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre de 2 mètres et plus, cette partie du bâtiment est considérée comme un sous-sol.

## **66. CENTRE COMMUNAUTAIRE**

Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales et récréatives.

## **67. CENTRE COMMERCIAL**

Ensemble d'établissements commerciaux réunis dans un même bâtiment, donnant sur une promenade piétonnière intérieure et/ou extérieure et disposant d'un parc de stationnement commun.

## **68. CENTRE OU PLACE D'AFFAIRES**

Tout groupe de deux établissements ou plus localisé à l'intérieur d'un même immeuble.

## **69. CENTRE D'ACCUEIL**

Établissement où l'on offre, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien, de réadaptation et de surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage. Les centres d'accueil, au sens de la *Loi sur les Services de santé et Services sociaux (L.R.Q., Chapitre S-5)* et de ses règlements, se subdivisent en centres d'hébergement et en centres de réadaptation.

## **70. CHAMBRE À COUCHER**

Pièce fermée ou pouvant être fermée par de menus travaux, munie de fenêtres, utilisée ou destinée à être utilisée pour y dormir même si elle est utilisée à d'autres fins.

## **71. CHAMBRE FROIDE**

Pièce aménagée sous le balcon, la galerie ou un escalier d'entrée, maintenue à basse température et servant à la conservation des denrées.

## **72. CHEMIN D'ACCÈS AGRICOLE**

Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des propriétés agricoles.

## **73. CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ (POUR LES FINS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES)**

Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.

#### **74. CHEMIN FORESTIER**

Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en forme de chaussée et un système de canalisation des eaux (fossés, ponts, ponceaux) et permettant l'accès par camion à une aire d'empilement pour le transport de matières ligneuses.

#### **75. CHEMIN PUBLIC**

Une voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont la gestion relève d'une municipalité en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ou du Ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9).

#### **76. CHENIL**

Établissement où on élève et vend des chiens.

#### **77. CHICOT**

Arbre mort debout.

#### **78. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES**

Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.

#### **79. CLÔTURE**

Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace ou une construction.

#### **80. COMMERCE**

Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture.

## **81. COMMERCE AGROALIMENTAIRE**

Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas un service agroalimentaire, à moins que l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs.

## **82. COMMERCES ET SERVICES D'ENVERGURE À CARACTÈRE STRUCTURANT**

Bâtiment principal servant à des fins commerciales ayant un rayon de desserte qui atteint ou dépasse l'échelle supralocale et engendre un certain achalandage.

Les commerces et services d'envergure sont les centres commerciaux, dans lesquelles sont aménagés des aires communes permettant l'accès aux différents commerces de l'intérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 30 000 mètres carrés, les centres commerciaux linéaires et les complexes de centres commerciaux linéaires (ou magasin d'usine), où les commerces et services sont généralement alignés, dont l'accès aux commerces et services se fait généralement par l'extérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la superficie dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure, incluant les aires communes, est supérieure à 30 000 mètres carrés ainsi que les commerces et services de grande surface dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés.

## **83. CONSEIL ET CORPORATION**

Désigne le Conseil municipal et la Corporation municipale de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

## **84. CONSTRUCTION**

Ce terme peut désigner un bâtiment principal ou secondaire, ou l'action de construire. Dans son acception la plus large, il signifie un assemblage de matériaux lié au sol, ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires ; sont aussi compris, de façon non limitative, les réservoirs et les pompes à essence, les estrades et les piscines. Le terme peut, selon le contexte, comprendre également les enseignes ainsi que les ouvrages ou travaux.

## **85. CONSTRUCTION ACCESSOIRE**

Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.

## **86. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE**

Toute construction non-conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvé, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

## **87. CONSTRUCTION HORS TOIT**

Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de la construction où elle est érigée.

## **88. CONSTRUCTION NEUVE**

Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment ou d'agrandir un bâtiment de 20% et plus de superficie au sol par rapport à la superficie au sol occupée par le bâtiment avant l'agrandissement.

## **89. CONSTRUCTION PRINCIPALE**

Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines.

## **90. CONSTRUCTION TEMPORAIRE**

Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin.

## **91. CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS**

Contenant fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements, tissus, items pour la maison, petits appareils électroménagers et autre petits articles usagés, à des fins de récupération et de réemploi.

---

## 92. CONTENEUR SEMI-ENFOUI


Récipient fermé et étanche, fabriqué en métal, de résine de synthèse, de plastique ou autre matériau similaire, muni d'un couvercle étanche et à fermeture automatique, servant à emmagasiner des matières résiduelles, organiques ou recyclables et dont au moins 60% de son volume est enfoui dans le sol.

## 93. CORDON

Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces (0,4 mètre) de largeur par 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur par 8 pieds (2,4 mètres) de longueur.

## 94. CORRIDOR RIVERAIN

Le corridor riverain correspond au territoire localisé en tout ou en partie sur une bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou sur une bande de 300 mètres d'un lac mesurée à partir de la limite du littoral. Le lac des Deux-Montagnes est considéré un cours d'eau dans le cadre de la présente définition. Le corridor est de 300 mètres pour les secteurs affectés par la présence d'eau stagnante tels que la Petite Baie, la Baie des Indiens et la Baie de Saint-Placide, représenté sur la figure suivante :



## 95. COUPE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS

Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.

## **96. COUPE D'ASSAINISSEMENT**

Dans un peuplement, récolte des arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents pathogènes et d'améliorer son état de santé.

## **97. COUPE COMMERCIALE**

Récolte d'arbres ayant atteint la maturité et une qualité commercialisable.

## **98. COUPE DE BOIS ARTISANALE**

Toute coupe d'arbres effectuée par un propriétaire sur une superficie boisée pour ses fins personnelles résultant d'un maximum de 20 cordes de bois (23,4 mètres cubes).

## **99. COUPE DE RÉCUPÉRATION**

Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle.

## **100. COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE**

Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une période moyenne de 10 à 15 ans.

## **101. COUPE D'ÉCLAIRCIE PRÉ COMMERCIALE**

Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées, bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette intervention.



## **102. COUPE DE JARDINAGE**

Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement de structure inéquienne. Elle vise à perpétuer le boisé en assurant sa régénération et sa croissance et atteindre une structure équienne.

## **103. COUPE DE SUCCESSION**

Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.

## **104. COUPE PARTIELLE**

Coupe qui consiste à récolter une partie des arbres d'un peuplement.

## **105. COUPE TOTALE**

Opération qui consiste à récolter la totalité ou la presque totalité des arbres de valeur commerciale d'un peuplement à maturité afin de permettre l'établissement ou le développement de régénération.

## **106. COUPE TOTALE PAR BANDES OU PAR TROUÉES**

Coupe totale sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de dimension limitée.

## **107. COUR ARRIÈRE**

Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment. Pour la délimitation de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé de la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière.

## **108. COUR AVANT**

Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment. Pour la délimitation de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du bâtiment le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les

points du bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot de coin, on retrouve 2 cours avant tel qu'illustré au *Règlement de zonage*.

### 109. COUR AVANT SECONDAIRE


Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour avant secondaire est la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal.

### 110. COUR INTÉRIEURE

Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal fermé sur au moins 3 côtés par des parties du bâtiment.

### 111. COUR LATÉRALE

Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle s'étend de la cour avant à la cour arrière.



### 112. COURS D'EAU

Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les lits qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :

1. D'un fossé de voie publique ou privée ;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil ;
3. D'un fossé de drainage.

### **113. COURS D'EAU INTERMITTENT**

Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été).

### **114. COURS D'EAU PÉRENNE**

Cours d'eau qui dure toute l'année, une source d'eau permanente.

### **115. COURS D'EAU PERMANENT**

Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année.

### **116. COUVERT FORESTIER**

Espace horizontal qu'occupe les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol.

### **117. DANGER PARTICULIER**

Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique.


### **118. DÉBLAI**

Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place afin de niveler, de creuser ou pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, dans les dépôts meubles sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre :

1. Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus par l'enlèvement de terre ou le nivelage du sol sans toutefois créer de cavités ;
2. Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.

La figure suivante illustre les deux types d'intervention de déblai dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.

Les terres enlevées à la suite d'une intervention de déblai sont aussi considérées comme du déblai dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.



### 119. DÉBOISEMENT

Suppression des arbres sur un terrain boisé dans une perspective à long terme de permettre une autre utilisation du terrain.

### 120. DEMI-ÉTAGE

L'étage supérieur d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et le grenier et dont plus de 75% de la superficie de plancher a au moins 2,28 mètres de hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.

### 121. DENSITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE (KG/M<sup>2</sup>)

La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au cours des deux (2) dernières années d'enregistrement, en excluant les périodes de production ou du «détassement».

Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter substantiellement la densité (kg/m<sup>2</sup>).

### 122. DENSITÉ RÉSIDENIELLE BRUTE

Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet immobilier et la superficie propice à la densification en hectares du site visé, incluant la

superficie des rues et des espaces publics faisant partie intégrante du concept de planification.

### **123. DENSITÉ RÉSIDENIELLE NETTE**

Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet immobilier et la portion de la superficie propice à la densification en hectares du site visé dont l'usage principal projeté est résidentiel, excluant la superficie des rues et des espaces publics. Elle peut être convertie en densité résidentielle brute en multipliant la superficie propice à la densification nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les rues et les espaces publics.

### **124. DÉROGATOIRE**

Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur

### **125. DIAMÈTRE À HAUTEUR DE POITRINE (DHP)**

Le diamètre à hauteur de poitrine d'un arbre est le diamètre calculé d'un tronc d'arbre à 1,30 mètre de hauteur à partir du sol.

### **126. DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS**

Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.

### **127. DRAINAGE**

Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol.

### **128. DROITS ACQUIS**

Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction.

### **129. EAU PEU PROFONDE**

Milieu humide dont le niveau d'eau en période d'étiage est inférieur à deux mètres et comprenant les étangs isolés, de même que la bordure des zones fluviales, riveraines et

lacustres. Ces zones font la transition entre les milieux humides normalement saturés d'eau de manière saisonnière et les zones d'eau plus profonde. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que des plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu.

### **130. ÉCOSYSTÈME**

Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur environnement.

### **131. EMPATTEMENT**

Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.

### **132. EMPRISE**

Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique.

### **133. ENGRAIS DE FERME**

Les engrais de ferme comprenant les lisiers et fumiers.

### **134. ENSEIGNE**

Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur ou à l'intérieur (visible de la voie publique) du bâtiment utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention.

### **135. ENSEIGNE COLLECTIVE**

Enseigne faisant référence à plusieurs établissements situés à l'intérieur d'un même bâtiment.

### **136. ENSEIGNE COMMERCIALE**

Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur du

bâtiment ou sur vitrine et utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention.

### **137. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE**

Une enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, un organisme public ou communautaire de façon permanente ou dans la cadre d'une activité.

### **138. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION**

Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.

### **139. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE**

Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.

### **140. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION**

Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion.

### **141. ENSEIGNE LUMINEUSE**

Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.

### **142. ENSEIGNE PORTATIVE**

Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre.

### **143. ENSEIGNE PROJETANTE**

Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle de 90 degrés avec ce mur.

#### **144. ENSEIGNE SUR MURET OU SUR SOCLE**

Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, qui est soutenue par un muret ou socle ou qui est apposée à plat sur un muret ou un socle.

#### **145. ENSEIGNE TEMPORAIRE**

Une enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeuble ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que les chantiers, projets de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités et autres.

#### **146. ENTRÉE CHARRETIÈRE**

Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.

#### **147. ENTREPOSAGE**

Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur.

#### **148. ENTREPÔT**

Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation.

#### **149. ÉOLIENNE**

Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à alimenter en électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.

#### **150. ÉOLIENNE DOMESTIQUE**

Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.



## **151. ÉPANDAGE**

L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol.

## **152. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE STRUCTURANT**

Les équipements et les infrastructures à caractère structurant comprennent :

1. Les installations d'intérêt métropolitain tel que défini au présent règlement ;
2. Les autres équipements et infrastructures liés :
3. À l'éducation de niveau postsecondaire ;
4. À la santé d'envergure incluant les hôpitaux et les centres de réadaptation ;
5. Aux affaires gouvernementales d'envergure incluant les centres de services fédéraux ou provinciaux et les points de services de la Société de l'assurance automobile du Québec ;
6. À l'administration de la justice incluant les cours de justice.

## **153. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE**

Ensemble des infrastructures qui desservent la population et les municipalités du Québec pour des services essentiels liés au domaine de l'énergie, des communications/télécommunication, de la câblodistribution, de l'approvisionnement et du transport (ex : égout, aqueduc, gazoduc, oléoduc, réseau téléphonique, diffusion radiophonique, réseau de télévision, chemin de fer, etc.)

## **154. ÉQUIPEMENT FIXE**

Tout équipement implanté sur un terrain. Exemple : réservoir

## **155. ÉRABLIÈRE**

Une érablière est un peuplement forestier, d'une superficie minimale de quatre hectares, propice à la production de sirop d'érable. Conformément à la LPTAA, est considéré comme propice à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

### **156. ESPACE BOISÉ OU NATUREL**

Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés.

### **157. ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT**

Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement des marchandises.

### **158. ESPACE DE STATIONNEMENT**

Espace hors-rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement.

### **159. ESPACE NATUREL**

Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse, (catégories herbacées, muscinale et lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines. Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et la superficie totale d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin d'évaluer l'état général de la conservation d'un espace naturel.

### **160. ESPACE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT**

Un espace propice au développement est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :

1. Espace vacant présentant un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ;
2. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices au développement.

Secteur		Seuil minimal de superficie des espaces propices au développement selon la période quinquennale (m <sup>2</sup> )		
		2017-2021	2022-2026	2027-2031
CMM	TOD	830	830	830
	Hors TOD	2 650	2 400	2 175
Hors CMM		5 555	4 545	3 845

Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au développement.

### 161. ESPACE PROPRIÉTAIRE AU REDÉVELOPPEMENT

Un espace propice au redéveloppement est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :

1. Espace déjà occupé principalement à des fins résidentielles ou mixtes ;
2. Espace sous-utilisé, détérioré, vétuste ou propice à des travaux de mise en valeur ;
3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices au redéveloppement.

Secteur		Seuil minimal de superficie des espaces propices au redéveloppement selon la période quinquennale (m <sup>2</sup> )		
		2017-2021	2022-2026	2027-2031
CMM	TOD	1 665	1 665	1 665
	Hors TOD	5 260	4 760	4 345
Hors CMM		11 110	9 090	7 690

Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au redéveloppement.

### 162. ESPACE PROPICE À LA REQUALIFICATION

Un espace propice à la requalification est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

1. Espace déjà occupé principalement à des fins autres que résidentielles et présentant un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ;
2. Espace pour lequel une transformation physique ou organisationnelle est nécessaire afin de permettre un changement de vocation sur la totalité ou une partie de l'espace visé ;
3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices à la requalification.

Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices à la requalification.

On considère qu'un espace est propice à la requalification lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée :

1. Le terrain ou l'immeuble est sous-utilisé ou laissé à l'abandon. On y observe généralement une détérioration ou une obsolescence des constructions ou des ouvrages existants ;
2. Des conflits d'usages ou de cohabitation peuvent être observés. Ceux-ci peuvent être occasionnés notamment par la trajectoire de l'urbanisation du territoire ;
3. Le milieu environnant influence la valeur fiscale du terrain et entraîne un déséquilibre marqué entre la valeur du terrain et celle des bâtiments. Le déséquilibre entre la valeur du terrain et celle du bâtiment crée une pression en faveur de :
  - a) La démolition du bâtiment principal ;
  - b) La réaffectation de l'immeuble à une autre vocation ;
  - c) La diversification des usages sur le site.

Secteur		Seuil minimal de superficie des espaces propices à la requalification selon la période quinquennale (m <sup>2</sup> )		
		2017-2021	2022-2026	2027-2031
CMM	TOD	1 665	1 665	1 665
	Hors TOD	5 260	4 760	4 345
Hors CMM		11 110	9 090	7 690

---

### **163. ESSENCE CAMPAGNE**

Les essences compagnes correspondent à des essences d'arbres qui poussent naturellement à l'intérieur d'une érablière. On retrouve dans cette catégorie des essences tolérantes à l'ombre de même que certaines espèces semi-tolérantes ou intolérantes. Appartiennent généralement à la catégorie des essences compagnes la pruche, l'épinette blanche, l'ostryer de Virginie, le chêne rouge, le tilleul d'Amérique et le frêne d'Amérique, le pin blanc, le bouleau jaune, le caryer cordiforme, le noyer cendré, l'orme d'Amérique, le micocoulier, le frêne rouge, le chêne à gros fruits, le chêne blanc et le cerisier tardif. La composition des essences compagnes à l'intérieur d'une érablière donnée est fortement liée aux caractéristiques environnementales du milieu et à la classification du boisé.

### **164. ÉTAGE**

Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et le grenier et dont plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins 2,28 m de hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.

### **165. ÉTALAGE**

Exposition à l'extérieur de marchandises ou produits divers que l'on veut vendre ou exposé.

### **166. ÉTANG**

Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 mètres, et qui représente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang. N'est toutefois pas visé, un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques.

### **167. EXCAVATION**

Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie généralement du déblai par l'obtention d'une forme en creux.



### **168. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE**

Avis ou étude réalisé par un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. Au besoin, l'étude doit aussi déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.

### **169. EXPLOITATION AGRICOLE**

Une exploitation agricole est une entreprise agricole qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente. Dans le cadre d'application du présent règlement, les superficies cultivées par une exploitation agricole font partie de cette dernière, qu'elle en soit propriétaire ou locataire. De la même façon, les animaux élevés dans une exploitation agricole en font également partie intégrante que l'exploitation en soit propriétaire ou non. N'est pas considéré comme une exploitation agricole tout immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins non agricoles.

### **170. EXPLOITATION FORESTIÈRE**

Activité reliée au prélèvement d'arbres.

### **171. EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS**

Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant.

### **172. EXTENSION**

Voir « agrandissement ».

### **173. EXTRACTION (ACTIVITÉ EXTRACTIVE)**

Activités reliées aux sablières, gravières et carrières de même que les activités complémentaires réalisées sur le site même d'une exploitation extractive telles que l'ensachage des produits minéraux extraits, le concassage des produits d'extraction, les activités de transformation des produits extraits, etc. Cela comprend aussi les activités de restauration et de renaturation du site à la fin des activités d'extraction.

#### **174. FAÇADE DU LOT (FRONTAGE)**

La largeur d'un lot est celle mesurée à la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans une courbe extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés ; dans ce dernier cas, la largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Toutefois, la superficie du lot doit être conforme à la superficie minimale exigée.

#### **175. FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT)**

Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, selon un angle variant entre 0 et 180 degrés, et où se retrouve l'entrée principale. De plus, lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale.

#### **176. FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC**

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec.

#### **177. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS QUADS**

La fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La DQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec.

#### **178. FENÊTRE VERTE**

Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.

#### **179. FERMETTE**

Une fermette se définit comme étant un immeuble à vocation principalement résidentielle à l'intérieur duquel, compte tenu des superficies disponibles, peuvent se réaliser différentes activités agricoles à caractère artisanal ou pour le loisir. Dans tous les cas, les bénéfices économiques susceptibles de résulter de ces activités sont insuffisants pour qualifier l'immeuble d'exploitation agricole au sens du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (RLRQ, chapitre M-14, r.1). Les différentes activités agricoles pratiquées à l'intérieur d'une fermette peuvent notamment comprendre ce qui suit :

1. L'élevage ou l'hébergement d'animaux lorsque les superficies disponibles sont suffisantes pour assurer une gestion appropriée et durable des odeurs des déjections animales ;
2. La sylviculture ou l'acériculture ;
3. La production végétale, incluant de manière non limitative, l'arboriculture, la culture maraîchère ou toute autre forme d'horticulture.

#### **180. FIN AGRICOLE**

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception des résidences.

#### **181. FINS MUNICIPALE**

Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Municipalité ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc.

#### **182. FIN PUBLIQUE**

Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.

#### **183. FONCTIONNAIRE DESIGNÉ**

Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, est désigné par le Conseil d'une municipalité pour la délivrance des permis et certificats.

#### **184. FONDATION**

Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (ex. : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).



### **185. FOSSÉ (FOSSÉ DE DRAINAGE)**

Un fossé de drainage est une dépression en long creusée dans le sol qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

### **186. FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE**

Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.

### **187. FOSSÉ MITOYEN**

Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991).

### **188. FUMIER**

Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière ; elle est entreposée sous forme solide, et est manutentionnée à l'aide d'un chargeur.

### **189. GABION**

Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées.

### **190. GALERIE**

Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par un escalier extérieur, donnant accès à l'intérieur et pouvant être protégée par une toiture ou un avant-toit.

### **191. GARAGE**

Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur minimum quatre côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules sont remisés, gardés ou réparés.

### **192. GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ**

Bâtiment autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.

### **193. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ OU ATTENANT**

Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.

### **194. GARDE-CORPS**

Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace ouvert.

### **195. GESTION SUR FUMIER LIQUIDE**

Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.

### **196. GESTION SUR FUMIER SOLIDE**

Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide, dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections, à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.

---

## 197. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La gestion des matières résiduelles comprend les activités de transbordement des matériaux secs incluant ceux provenant du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, de même que les activités de valorisation ou de compostage des matières organiques putrescibles. Font partie du groupe d'usages « gestion de matières résiduelles » les incinérateurs, les écocentres, les centres de gestion des résidus domestiques dangereux, les centres de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres de compostage, les centres pour le dépôt des matériaux secs, les centres de transbordement, les centres de valorisation des matières résiduelles, les centres de récupération des pneus ou d'élimination des neiges usées.

## 198. GICLEUR OU CANON À ÉPANDRE

Un gicleur ou un canon à épandre correspond à un équipement d'épandage mobile conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou à un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales. Ces derniers sont interdits depuis le 1er octobre 1998.

## 199. GÎTE TOURISTIQUE

Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant du gîte réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes. Un petit-déjeuner peut être servi sur place moyennant un prix forfaitaire.

## 200. GLISSEMENT DE TERRAIN

Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.

Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles se divisent en plusieurs classes de zones soit les suivantes :

NA1	<i>Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.</i>
-----	--

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

	<p>Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique.</p>
NA2	<p><i>Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.</i></p> <p>Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.</p>
NS1	<p><i>Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique.</i></p> <p>Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain.</p>
NS2	<p><i>Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique</i></p> <p>Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle</p>

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES

	<p>dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Cependant, la zone peut être affectée par des glissements d'origine anthropique.</p>
RA1 <sub>sommet</sub>	<p><i>Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue</i></p> <p>Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être affectée par un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.</p>
RA1 <sub>base</sub>	<p><i>Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet</i></p> <p>Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Cette zone peut être affectée par les débris d'un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1.</p>
RA1-NA2	<p><i>Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue</i></p> <p>Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine</p>

	anthropique, mais aussi par des glissements fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte a pour but de simplifier l'application de la réglementation.
--	--

## **201. HABITATION**

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.

## **202. HAIE**

Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou barrière à la circulation.

## **203. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE)**

Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous-sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).

## **204. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES)**

La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit le faite du toit. Cette distance doit être mesurée à partir de chacune des façades du bâtiment, depuis le niveau du sol au point le plus haut du toit.

## **205. HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE**

Distance entre le niveau moyen du sol, sous l'éolienne, et le point le plus élevé pouvant être atteint par une composante de l'éolienne.

## **206. HAUTEUR DU TALUS**

Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.

## **207. HÔTEL**

Établissement commercial qui met à la disposition d'une clientèle itinérante des chambres meublées pour un prix journalier. Ce type d'établissement est pourvu d'un service de restauration, d'un hall d'entrée ou autres salles communes mis à la disposition des voyageurs.

## **208. ÎLOT**

Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques, des rivières, nappes d'eau ou voies ferrées.

## **209. IMMEUBLE**

Fonds de terre assimilable à une unité d'évaluation foncière incluant les constructions et les ouvrages qui s'y trouvent ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante.

## **210. IMMEUBLE PROTÉGÉ**

Immeuble localisé au sein des zones A ou ID au *plan de zonage* et dont l'activité principale fait partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
2. Un immeuble abritant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ;
3. Un camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ;
4. Un temple religieux ;
5. Un théâtre d'été.

## **211. INFRASTRUCTURE**

Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués soit à la communication, au transport, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie ou à la sécurité publique.

---

## **212. INFRASTRUCTURES LINÉAIRES RÉCRÉATIVES**

Les infrastructures linéaires récréatives tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé.

## **213. INGÉNIEUR FORESTIER**

Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

## **214. INSTALLATION**

Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des appuis, soit sur le sol, soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est ainsi des piscines hors sols, des cabanons, des antennes, des dalles de patios, des enseignes reposant sur le sol ou les habitations, etc.

## **215. INSTALLATION (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA)**

Piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.

## **216. INSTALLATION D'ÉLEVAGE**

Une installation d'élevage correspond à un bâtiment où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Est aussi une installation d'élevage ce qui suit.

1. Un centre équestre disposant des installations requises pour faire de l'élevage de chevaux ou pour offrir comme services de la pension (gardiennage), de l'entraînement, des activités d'habileté et d'initiation aux activités équestre ;
2. Un chenil disposant des installations requises pour faire de l'élevage ou de la pension (gardiennage) de chiens.



## **217. INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN**

Les installations considérées d'intérêt métropolitain répondent à un des critères suivants du PMAD :

1. Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités ;
2. Les installations d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires ;
3. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales ;
4. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus ;
5. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 mètres carré et plus excluant les salles de spectacle ;
6. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année ;
7. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 mètres carré et plus.

## **218. INSTALLATION SEPTIQUE**

Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment.

## **219. JARDIN D'EAU**

Bassin d'eau aménagé sur un terrain, servant à l'embellissement de celui-ci.

## **220. KIOSQUE DE VENTE TEMPORAIRE**

Tout établissement de vente temporaire de produits agricoles ou horticoles, installé sur un terrain où se situe un établissement commercial.

## **221. LAC**

Étendue d'eau, d'origine naturelle ou artificielle, alimentée par un cours d'eau ou une source d'eau souterraine. La profondeur minimale d'un lac est de 2 mètres en période d'étiage. Sont exclus de la définition de lac les ouvrages anthropiques suivants :

1. Un bassin d'irrigation ;
2. Une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux ;
3. Une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une restauration ;
4. Un étang de pêche commercial ;
5. Un étang d'élevage d'organismes aquatiques ;
6. Un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies.

Dans tous les cas, pour être reconnus exclus de la définition de lac, ces ouvrages anthropiques doivent satisfaire l'ensemble des exigences suivantes :

1. L'ouvrage doit se localiser entièrement à l'extérieur du littoral ;
2. L'ouvrage doit être utilisé aux fins de l'usage lié à sa conception (irrigation, gestion ou traitement des eaux, pompage, pêche, élevage ou lutte contre les incendies selon l'ouvrage) ou il doit être inutilisé pour ces fins depuis moins de 10 ans ;
3. L'ouvrage ne doit pas avoir fait l'objet de travaux de création ou de restauration de milieux humides et hydriques dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (RLRQ, chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (RLRQ, chapitre Q-2, r.9.1).

## **222. LARGEUR DE RUE**

Largeur de l'emprise de la rue mesurée perpendiculairement.

### **223. LIEU D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES**

Un lieu d'élimination des neiges usées correspond à tout terrain recevant des neiges usées transportées par camion. Par conséquent, tout endroit servant à l'accumulation de neige qui a été poussée à l'aide d'équipements roulants n'est pas considéré comme un lieu d'élimination de la neige usée.

### **224. LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME**

Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des animaux.

### **225. LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT**

Ligne située en arrière d'un lot rejoignant les lignes latérales.

### **226. LIGNE AVANT D'UN LOT (LARGEUR D'UN LOT OU FRONTAGE)**

Ligne de séparation d'un lot et l'emprise d'une rue et considérée pour le calcul de la longueur de la façade du lot (frontage).

### **227. LIGNE DE LOT**

Ligne servant à délimiter un lot.

### **228. LIGNE DE RUE**

Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue.

### **229. LIGNE LATÉRALE D'UN LOT**

Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.

### **230. LIMITE DU LITTORAL (OU LIGNE DES HAUTES EAUX)**

Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues dans le *Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles* (RLRQ, chapitre Q-2, r.0.1)

### **231. LITTORAL**

Corresponds à la partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau.

### **232. LOCATION À COURT TERME**

Activité accessoire à l'habitation, au sein d'une résidence de tourisme au sens donné par le présent règlement, qui implique la location d'une unité d'hébergement contre rémunération, et ce, pour une durée inférieure à 31 jours.

Une unité d'hébergement comprend : une chambre, une suite, un appartement, une maison, et un chalet.

### **233. LOGEMENT**

Ensemble constitué d'une ou plusieurs pièces, où une ou plusieurs personnes peuvent y habiter et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir. Pour les fins d'application réglementaire :

1. Une résidence de tourisme, soit un établissement en location où est offert un hébergement dans une résidence autre que principale, selon la *Loi sur les établissements d'hébergement touristique* (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements, correspond également à un logement ;
2. Une chambre comprise dans un établissement hôtelier selon la *Loi sur les établissements d'hébergement touristique* (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements n'est pas considérée comme un logement.

### **234. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL**

Usage accessoire à l'habitation comprenant un logement supplémentaire distinct du logement principal ayant une ou plusieurs pièces contenant des installations d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de domicile à une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal.

La personne qui exploite le logement additionnel doit avoir son domicile principal dans le même bâtiment.

Les dispositions relatives au logement intergénérationnel du présent règlement doivent être respectées.

### **235. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

Usage accessoire à l'habitation comprenant l'aménagement d'un logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée selon les dispositions du présent règlement.

### **236. LOT**

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) et de la Loi sur le cadastre (RLRQ, chapitre C-1).

### **237. LOT ADJACENT**

Lot contigu à un cours d'eau ou à un lac ou sur lequel se localise le littoral ou la bande de protection riveraine d'un cours d'eau ou d'un lac.

### **238. LOT DE COIN**

Lot situé au croisement de deux (2) chemins (privé ou public).

### **239. LOT DÉSSERVI**

Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services a été adopté par le conseil municipal (*Loi sur les cités et villes*) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services est en vigueur (*Code municipal*).

### **240. LOT INTRAMUNICIPAL**

Terre publique sans droit en territoire municipalisé.

### **241. LOT INTRAMUNICIPAL ÉPARS**

Lot ou groupe de lots situé à l'intérieur des limites d'une municipalité locale, entouré entièrement ou partiellement de terres privées, et dont la superficie totale n'excède pas 120 hectares.

**242. LOT IRRÉGULIER**

Lot dont les quatre côtés ne sont pas à angle droit.

**243. LOT NON DÉSSERVI**

Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.

**244. LOT PARTIELLEMENT DÉSSERVI**

Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (*Loi sur les cités et villes*) ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (*Code municipal*).

**245. LOT PUBLIC INTRAMUNICIPAL**

Lot sous juridiction du ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement ou ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, situé à l'intérieur des limites territoriales d'une municipalité locale, généralement arpenté ou cadastré.

**246. LOT RIVERAIN**

Lot situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le lot situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau.

**247. LOT TRANSVERSAL**

Lot s'étendant entre deux rues.

**248. LOTISSEMENT**

Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots.

**249. MACHINERIE AGRICOLE**

Tout type d'équipements ou d'outils agricoles ne pouvant être utilisés sans une énergie motrice à l'exception de l'énergie humaine.

**250. MAÇONNERIE**

Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle.

**251. MAISON DE CHAMBRE**

Habitation collective composée de chambres en location et d'espaces partagés entre les locataires tels que la cuisine, la salle de bain, etc.

**252. MAISON DE TOURISME**

Voir résidence de tourisme.

**253. MAISON D'HABITATION**

Bâtiment ou partie de bâtiment d'une superficie d'au moins 21 mètres carré destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Ce dernier n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitante de ces installations d'élevage. La maison d'habitation ne sert pas non plus au logement d'un ou de plusieurs employés de l'installation d'élevage en cause. Une maison habitation peut aussi comprendre d'une façon accessoire une table champêtre, un gîte touristique, etc.

**254. MAISON MOBILE**

Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres.

**255. MARAIS**

Milieu humide correspondant à une surface de terrain inondé de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie.

### **256. MARCHÉ AUX PUCES**

Lieu public de vente intérieur ou extérieur avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant.

### **257. MARÉCAGE**

Milieu humide correspondant à une surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie.

### **258. MARÉCAGE ARBORESCENT**

Marécage constitué d'arbres de plus de quatre (4) mètres de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage.

### **259. MARÉCAGE ARBUSTIF**

Tout marécage qui n'est pas arborescent.

### **260. MARGE ARRIÈRE**

Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot (le calcul est établi au *Règlement de zonage*).

### **261. MARGE AVANT**

Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du bâtiment) et la ligne avant du lot (le calcul est établi au *Règlement de zonage*). Lorsque le bâtiment est implanté de manière que la façade principale soit implantée en angle par rapport à la ligne avant du lot, la marge avant correspond à la distance minimale à respecter entre le point où le bâtiment est localisé le plus près de la ligne avant du lot et cette dernière.

À des fins d'interprétation, lorsqu'un terrain dérogoire protégé par droits acquis est enclavé, la marge avant est calculée en fonction de la localisation de l'entrée charretière qui détermine la ligne avant du lot de laquelle la marge avant est calculée.



## **262. MARGE AVANT SECONDAIRE**

Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge avant secondaire est la marge avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal.

## **263. MARGE DE PRÉCAUTION**

Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée à la réglementation d'urbanisme. La nature de l'intervention influence la largeur de la marge de précaution, laquelle est toujours inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus.

Dans le cas d'une intervention projetée devant respecter une marge de précaution, il est obligatoire que celle-ci soit mesurée précisément sur le terrain par arpentage en respectant la méthodologie de la réglementation d'urbanisme.

## **264. MARGE LATÉRALE**

Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot (le calcul est établi au *Règlement de zonage*).

## **265. MARQUISE**

Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux.

## **266. MATIÈRE DANGEREUSE**

Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements municipaux en vigueur.

## **267. MATIÈRE LIGNEUSE**

Bois.

## **268. MEZZANINE**

Étendue du plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40% et 75% de la superficie du plancher

---

immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage (1/2). Plus de 75%, elle constitue un (1) étage.

### **269. MILIEU HUMIDE**

Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* (RLRQ, chapitre Q-2), caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.

### **270. MODE D'IMPLANTATION**

Implantation d'une construction au sol par rapport aux constructions adjacentes, soit en mode isolé, jumelé ou contigu :

1. Une construction isolée est une construction implantée en retrait des limites latérales du terrain et isolée des autres constructions sur le terrain ou les terrains adjacents ;
2. Une construction jumelée est une construction implantée sur l'une des limites latérales du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec une autre construction implantée de façon semblable sur le terrain adjacent ;
3. Une construction contiguë est une construction implantée sur les deux limites latérales du terrain, en mitoyenneté (murs mitoyens), à l'exception des unités d'extrémités qui possèdent un seul mur mitoyen.

### **271. MODIFICATION**

Voir agrandissement.

### **272. MORCELLEMENT**

Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain.

### **273. MUNICIPALITÉ**

Tout organisme chargé de l'administration, aux fins municipales, d'un territoire situé à l'intérieur d'une municipalité régionale de comté.

#### **274. MUR DE FONDATION**

Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci.

#### **275. MUR DE SOUTÈNEMENT**

Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une autre partie du terrain.

#### **276. MUR MITOYEN**

Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considéré comme une parcelle cadastrale indépendante.

#### **277. MURET**

Voir Clôture.

#### **278. NIVEAU MOYEN DU SOL**

Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit du plus bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés à chaque 2 mètres et qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons.

#### **279. NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES**

Le nombre total d'unités animales correspond au nombre d'unités animales contenues dans une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter à cette dernière dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation.

#### **280. NOUVELLE CONSTRUCTION**

Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie

d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés (645,8 pieds carrés).

### **281. OCCUPATION**

Voir usage.

### **282. OPÉRATION CADASTRALE**

Une division, une subdivision, une resubdivision, un remplacement, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement cadastral déposé au ministre responsable du cadastre et fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991).

### **283. OPÉRATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE BOIS DE CHAUFFAGE**

Toutes les opérations de transformation du bois incluant le débitage, le fendage, l'entreposage et de la vente de celui-ci.

### **284. ORIFLAMME**

Bannière de papier, de tissu ou de matériau de plastique, fixée au sol sur un support à la verticale et destinée à y inscrire un message publicitaire.

### **285. OUVRAGE**

Tout excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de stabilisation de talus ou de berges (incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement), aménagement pour le captage des eaux souterraines et construction de voies de circulation.

### **286. OUVRAGE, STRUCTURE OU CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE AUX ÉOLIENNES**

Tout chemin d'accès, infrastructure de transport de l'électricité produite, transformateur, poste de raccordement et aire de montage, d'entreposage, de manœuvre ou de démantèlement, à l'exception de tout ouvrage, structure ou construction complémentaire au réseau d'Hydro-Québec.

### **287. PANNEAU-RÉCLAME**

Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires ne sont pas considérées comme des panneaux-réclame.

### **288. PANNEAU SOLAIRE**

Système de captage des rayons solaires destiné à produire de l'électricité ou de la chaleur ainsi que leur support.

### **289. PARC DE MAISONS MOBILES**

Un terrain aménagé pour maisons mobiles ou unimodulaires qui est administré par un exploitant.

### **290. PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER**

Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et aux autres activités du même genre.

### **291. PARQUET**

Parcelle clôturée, attenante à un bâtiment d'élevage de volailles, utilisée comme parcours.

### **292. PATIO**

Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment ou non, pouvant être entourée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un patio peut communiquer avec une pièce intérieure par une porte ou une porte-fenêtre et peut comporter un escalier extérieur.

### **293. PATRIMOINE FORESTIER**

La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes. Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs.

### **294. PAVÉ ALVÉOLÉ**

Dalles composées d'alvéoles de ciment à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser. Ils ont une capacité de charge très importante.

### **295. PAVÉ PERMÉABLE**

Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le granulats de l'infrastructure du pavage. Une partie de cette eau est filtrée par une membrane géotextile, en retenant la plupart des matières polluantes accumulées à la surface du pavage, avant d'être absorbée dans le sol.

### **296. PAVILLON DE JARDIN**

Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 50% d'ouvertures et pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Comprend les gloriettes et les gazebos. Exclut les gazebos temporaire en toile.

### **297. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION**

La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le SAD. Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est celui illustré dans le Plan d'urbanisme.

### **298. PERGOLA**

Petite construction extérieure constituée d'une toiture faite de lames horizontales rétractables ou non, reposant sur plusieurs colonnes et pouvant servir de support pour des plantes grimpantes.

### **299. PÉRIMÈTRE URBAIN**

Périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au *Plan de zonage*.

### **300. PERRÉ**

Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué exclusivement de pierres de carrière.

### **301. PERRON**

Construction accessoire extérieure composée d'une plate-forme et munie d'un petit escalier se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée.

### **302. PERSONNE**

Toute personne physique ou morale.

### **303. PEUPLEMENT FORESTIER**

Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, se distinguant des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement forestier.

### **304. PIÈCE HABITABLE**

Désigne une pièce, située ailleurs que dans une cave, où l'on peut séjourner, dormir, manger ou faire la cuisine, et s'entend d'un cabinet de travail, d'une bibliothèque, d'une salle de couture, d'une salle de jeu ou d'un solarium.

### **305. PISCINE**

Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de soixante (60) centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le *Règlement sur la sécurité dans les bains publics*, R.R.Q., c. S-3, r. 3, à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermique (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres.

### **306. PISCINE CREUSÉE**

Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclut les piscines semi-creusée).

### **307. PISCINE DÉMONTABLE**

Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.

### **308. PISCINE HORS-TERRE**

Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

### **309. PISTE CYCLABLE**

Voir Voie cyclable.

### **310. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)**

Document signé par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur du milieu forestier.

### **311. PLAN DE LOTISSEMENT**

Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre.

### **312. PLANTATION À MATURITÉ**

Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein développement.

### **313. PLANTE AQUATIQUE OU HYDROFYTE**

Plante qui croît dans l'eau et les sols saturés d'eau. On dit aussi qu'une plante est hydrophile quand elle croît dans l'eau ou dans un substrat qui est périodiquement déficient en oxygène à cause de la saturation du sol en eau. Les hydrophytes sont considérées comme des plantes aquatiques ; elles incluent les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.

### **314. PLATE-FORME DE CHARGEMENT**

Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise.



### **315. PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE)**

Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, reliée ou non au bâtiment principal.

### **316. PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC)**

La plus haute eau connue représente le niveau atteint par la projection en rive du niveau correspondant au plus haut débit connu dans un plan d'eau (cours d'eau ou lac).

### **317. POIDS NOMINAL BRUT**

Désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule » (PNBV).

### **318. PÔLE LOGISTIQUE D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN**

Un pôle logistique d'intérêt métropolitain correspond à un site où s'exercent diverses vocations liées à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises. Un tel pôle est particulièrement envisagé en combinaison avec un terminal intermodal ferroviaire ou portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution et de l'approvisionnement et le passage de flux importants, dont les entreprises logistiques qui s'y établissent peuvent tirer parti.

### **319. PONCEAU**

Ouvrage servant de petit pont, constitué d'au moins un tuyau transversal qu'on recouvre de gravier ou d'autres matériaux, qui permet à l'eau de ruissellement de s'écouler sous une route, une voie ferrée ou toute autre infrastructure.

### **320. PONTAGE**

Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau.

### **321. PORTE-À-FAUX**

Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge.

### **322. POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ**

Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).

### **323. POTAGER DOMESTIQUE**

Espace où l'on cultive des plantes potagères pour sa propre consommation au sein d'un jardin résidentiel privé.

### **324. POULAILLER DOMESTIQUE**

Ensemble composé d'un bâtiment et d'un enclos extérieur pouvant accueillir des poules pour un usage non commercial.

### **325. PRÉCAUTIONS**

Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain.

### **326. PRÉLÈVEMENT**

Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans une superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal.

### **327. PRESCRIPTION SYLVICOLE**

Recommandation formelle rédigée par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, relatif aux traitements sylvicoles à appliquer dans un peuplement forestier donné.

### **328. PRÊT-À-CAMPER**

Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvu de l'équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d'auto-cuisine.

**329. PRODUIT AGRICOLE**

Un produit agricole est un produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture.

**330. PROFESSIONNEL**

Professionnel au sens du *Code des professions*, L.R.Q., c. C-26.

**331. PROFESSIONNEL FORESTIER**

Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

**332. PROFONDEUR DE LOT**

La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales.

**333. PROFONDEUR DE SUBMERSION**

La profondeur de submersion correspond à la hauteur d'eau présente à un point donné du territoire lors d'une inondation et est calculée à partir de la crue de récurrence 100 ans ou de la plus haute eau connue (PHEC) lorsque celle-ci atteint un niveau plus élevé que la crue de récurrence 100 ans.

**334. PROFONDEUR MOYENNE**

Distance horizontale moyenne entre deux (2) lignes parallèles dont l'une correspond en moyenne à la ligne avant et l'autre correspond en moyenne à la ligne arrière.

**335. PROJET DE CONSTRUCTION OU DE DÉVELOPPEMENT À PRÉDOMINANCE RÉSIDEN-  
TIELLE OU MIXTE**

Développement ou projet de construction dont l'objectif est de créer un minimum d'un lot constructible à des fins résidentielle ou mixte ou dont l'objectif est d'ériger au moins un bâtiment principal d'usage résidentiel ou mixte.

**336. PROJET INTÉGRÉ**

Un projet intégré se définit comme étant un groupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité

et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires tels les rues, les stationnements et les espaces verts.

### **337. PROPRIÉTÉ**

Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire.

### **338. QUAI**

Construction accessoire adjacente à un terrain constitué d'une plate-forme flottante ou fixe sur pieux ou pilotis et localisé sur le littoral d'un plan d'eau, permettant l'accostage d'une embarcation.

### **339. QUANTITÉ APPRÉCIABLE**

Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement du Québec comme étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger.

### **340. RAPPORT D'EXÉCUTION**

Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du peuplement.

### **341. RECONSTRUCTION**

Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. Pour être considérée comme telle, la reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.

### **342. RÉCRÉATION EXTENSIVE**

La récréation extensive est une activité généralement associée à la pratique d'un sport ou d'un loisir nécessitant de grands espaces et une infrastructure légère tels les sentiers de randonnée pédestre et d'interprétation de la nature. Elle ne nécessite pas de travaux importants de modification des caractéristiques physiques du terrain, notamment de la topographie, du drainage et de l'organisation du couvert végétal. Sont toutefois assimilés

à la récréation extensive les travaux nécessaires à l'accueil des usagers ; soit les stationnements, les bâtiments d'accueil et les blocs sanitaires.

### **343. RÉCRÉATION INTENSIVE**

Une activité de récréation intensive est une activité pour la détente ou le divertissement qui nécessite des aménagements artificiels. Ces derniers peuvent avoir un certain caractère de permanence. Le résultat est souvent une dénaturation des caractéristiques physiques particulières du terrain notamment au niveau du drainage, de la topographie, de la végétation, etc. De façon non limitative, les golfs, les zoos, les bowlings, les bingos, les parcs aquatiques appartiennent à la catégorie des activités de récréation intensive.

### **344. RÉFECTION**

Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou de rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du MTQ, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.

### **345. RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS ET DES SERVICES**

Règlement adopté par la Municipalité en vertu de la *Loi sur la fiscalité municipale*, R.L.R.Q., c. F-2.1, de la *Loi sur les compétences municipales*, R.L.R.Q., c. C-47.1, de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, R.L.R.Q., c. A-19.1 ou du *Code municipal*, R.L.R.Q., c. C-27.1 et en vigueur sur le territoire de la Municipalité.

### **346. RÈGLEMENT D'URBANISME**

Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme*, R.L.R.Q., c. A-19.1.

### **347. REMBLAI**

Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité.

### **348. REMISAGE D'UN VÉHICULE**

Correspond au stationnement d'un véhicule pour une période plus longue qu'une utilisation normale du véhicule. Dans le cas d'un véhicule récréatif, le remisage peut correspondre au stationnement du véhiculaire à l'extérieur de la saison d'utilisation.

### **349. REMISE**

Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal. Synonyme de cabanon.

### **350. REMPLACEMENT**

Voir « reconstruction ».

### **351. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE**

Tout changement de groupe ou de catégorie d'animaux mentionnés au présent règlement par un autre, ou tout changement de mode de gestion des engrais de ferme, mentionné au présent règlement par un autre.

### **352. RÉPARATION**

Voir « rénovation ».

### **353. RÉSEAU D'AQUEDUC**

Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application.

### **354. RÉSEAU D'ÉGOUT**

Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la *Loi sur la qualité de l'environnement* (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application.

### **355. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR**

Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ).

### **356. RÉSIDENCE DE TOURISME**

Établissement en location où est offert un hébergement dans une résidence autre que principale, pour une période n'excédant pas 31 jours, moyennant un prix forfaitaire.

### **357. RÉSIDENCE PRINCIPALE**

Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle, où sont centralisées les activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle que le propriétaire indique aux ministères et organismes du gouvernement.

### **358. RESSOURCE FORESTIÈRE**

Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales.

### **359. REVÉGÉTALISATION DES RIVES**

Techniques visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.

### **360. REZ-DE-CHAUSSÉE**

Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol. À des fins d'application, dans le cas d'un bâtiment avec un étage à rez-de-jardin, ce dernier est considéré comme le rez-de-chaussée s'il est localisé en façade principal du bâtiment.

### **361. RUE**

Tout endroit ou structure servant ou étant réservée notamment à la circulation des véhicules routiers et donnant accès aux lots ou aux terrains adjacents. Une rue peut inclure notamment les chemins publics, les chemins privés et les allées véhiculaires.

### **362. RUE EN CUL-DE-SAC**

Toute rue ne débouchant sur aucune rue à l'une de ses extrémités.

**363. RUE EN DEMI-CERCLE**

Rue en forme de demi-cercle ou de croissant se rattachant à une autre rue.

**364. RUE PRIVÉE**

Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés.

**365. RUE PUBLIQUE**

Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement.

**366. SABLIERE ET GRAVIÈRE**

Voir « Carrière ».

**367. SAILLIE**

Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.).

**368. SECTEUR DÉSTRUCTURÉ**

Secteur de la grande affectation agricole ayant fait l'objet de démarches de négociation en présence des parties intéressées, tel que défini à l'article 59 de la LPTAA. Le consensus issu de ces démarches est rapporté dans la décision 412 548 émise par la CPTAQ. Les limites du secteur déstructuré sont représentées au *Plan de zonage*.

**369. SECTEUR DYNAMIQUE**

Le secteur dynamique correspond à la grande affectation agricole de laquelle sont soustraits les secteurs déstructurés.

**370. SECTEUR FAISANT L'OBJET DE MESURES TEMPORAIRES EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE D'INONDATION**

Secteur correspondant aux municipalités où des ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés ou sont en cours d'aménagement et ont fait l'objet d'un certificat d'autorisation ou d'un décret du gouvernement du Québec. En raison des



discussions en cours entre les autorités concernées, ce secteur fait l'objet de mesures temporaires en matière de gestion du risque d'inondation. La réflexion en cours au gouvernement vise notamment à proposer une identification et un encadrement dans un nouveau cadre basé sur la gestion des risques. Dans l'intérim, le SAD ne précise pas d'identification et d'encadrement associés aux zones de contraintes relatives aux inondations dans ces secteurs. C'est la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral, incluant, lorsqu'applicable, le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, chapitre Q-2, r.32.2), aussi nommé « régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral » qui encadre l'identification et les dispositions associés à ces territoires.

À des fins d'interprétation, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait partie des municipalités visées par la présente définition.

### **371. SÉDIMENT**

Particules de sol.

### **372. SENTIER FÉDÉRÉ**

Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et par la Fédération Québécoise des Clubs Quads.

### **373. SERRE AGRICOLE**

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins agricoles.

### **374. SERRE DOMESTIQUE**

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.

À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres domestiques.

### **375. SERVICE D'AQUEDUC**

Voir réseau d'aqueduc

### **376. SERVICE D'ÉGOUT**

Voir réseau d'égout

### **377. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE OU GARDERIE**

Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la *Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance*, L.R.Q., S-4.1.1.

### **378. SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE**

On entend par services d'utilité publique, les ouvrages reliés à la production, au transport et à la distribution d'énergie. Appartiennent aussi à cette catégorie les ouvrages reliés à l'assainissement des eaux usées, à la production et à la fourniture d'eau potable.

### **379. SERVICES SPÉCIALISÉS**

Cette catégorie de services regroupe les bureaux nécessaires à la pratique de métiers spécialisés, dont l'activité se limite au bureau d'affaires et à l'entreposage d'équipements et de matériaux liés aux services. Les services spécialisés incluent notamment l'électricité, la plomberie, la menuiserie, la construction, l'aménagement paysager, le déneigement et les autres services liés au domaine de la construction.

### **380. SERVICES TECHNIQUES**

Les services techniques reposent essentiellement sur le capital humain c'est-à-dire que l'expertise et la formation des employés constituent le principal facteur de production ou de livraison des services. On retrouve notamment dans cette catégorie les services de comptabilité, de soutien administratif, d'architecture, de génie, de photographie, de design d'informatique, de bureautique, de réseautique, de même que les services professionnels et techniques reliés à l'agriculture, les services-conseils en gestion et les bureaux d'affaires. On retrouve aussi dans cette catégorie les services personnels qui concernent le mieux-être physique et psychologique de la personne, tels les salons de beauté et de soins corporels, les salons de coiffure, les services de massothérapie, de même que les services spécialisés en soins personnels. Les services de toilettage d'animaux font également partie des services techniques.

### **381. SERRE DOMESTIQUE**

Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.

À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres domestiques.

### 382. SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ RÉSIDENIELLE

Des seuils minimaux de densité résidentielle sont déterminés pour différents secteurs localisés dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité. La densité résidentielle minimale est une densité brute moyenne du nombre de logements à l'hectare. Elle correspond à une densité moyenne applicable d'ici 2031 sur la superficie propice à la densification des territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace.

Secteur		Seuil minimal de densité selon la période quinquennale (log./ha)		
		2017-2021	2022-2026	2027-2031
CMM	TOD	60	60	60
	Hors TOD	19	21	23
Hors CMM		9	11	13

### 383. SITE D'ENFOUISSEMENT

Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses.

### 384. SITES D'INTÉRÊTS ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Les sites d'intérêt esthétique et écologique identifiés au présent document sont des milieux naturels significatifs du territoire puisqu'ils font partie des milieux présentant une forte valeur paysagère, écologique, ou environnementale. Ces milieux appartiennent majoritairement à la catégorie des milieux boisés et sont intéressants pour la qualité et l'organisation spatiale des peuplements forestiers qui les composent. De plus, différents habitats ou différentes espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées sont répertoriés dans plusieurs de ces sites, de même que de nombreux milieux humides cartographiés.

### 385. SITE DE PROTECTION FAUNIQUE

Site de protection faunique particulier retrouvé dans une aire boisée régi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et tout écosystème prioritaire régi par la *Loi sur les espèces menacées ou vulnérables* (Exemple : aire de confinement du cerf de Virginie).

**386. SITE DE RÉCUPÉRATION ET D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES**

Endroit où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.

**387. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ**

Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent règlement.

**388. SOUS-SOL**

Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre de moins de 2 mètres, cette partie du bâtiment est considérée comme une cave.

**389. SPA**

Bassin à remous ou cuve thermique.

**390. STATIONNEMENT**

Espace spécialement aménagé, comprenant les cases et allées d'accès, destiné à recevoir des véhicules.

**391. STATIONNEMENT HORS RUE**

Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue.

**392. SUPERFICIE BOISÉE**

Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font partie de la même propriété foncière.

**393. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER**

Superficie brute de plancher occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.

#### **394. SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE**

Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des normes sur les marges.

#### **395. SUPERFICIE DE PLANCHER**

Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.

#### **396. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT**

Superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, corniches.

#### **397. SUPERFICIE D'UN LOT**

Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot.

#### **398. SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT**

Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris les planchers des sous-sols

La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie une cave et les espaces de stationnement en souterrain.

#### **399. SURFACE TERRIÈRE**

Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la section transversale des troncs d'arbres d'un peuplement.

#### **400. SYLVICULTURE OU ACTIVITÉ SYLVICOLE**

Ensemble des méthodes, pratiques et travaux, comprenant la coupe d'arbre, par lesquels on agit sur l'état, le développement, la gestion ou la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisé pour en obtenir un bénéfice économique ou écologique.


## 401. TALUS

Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 mètres ou plus, dont le sommet et la base du talus sont définis de la manière suivante :

1. Pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres ;
2. Pour un talus composé de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres.

Dans tous les cas, la prédominance correspond au type de sol qui conditionne le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. La figure suivante illustre des exemples de ces types de talus.

Figure 1 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance argileuse



#### **402. TAMBOUR**

Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs accès au bâtiment.

#### **403. TAUX D'IMPLANTATION AU SOL**

Rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du lot sur lequel il est implanté.

#### **404. TERRAIN**

Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière.


#### **405. TERRAIN CONSTRUIT**

Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal.

#### **406. TERRAIN EN ANGLE**

Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues publiques ou privées formant un angle de 135 degrés ou moins ou terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue forme un angle de 135 degrés ou moins. (Voir Figure 2)

Figure 2 - Terrain en angle



#### 407. TERRAIN ENCLAVE

Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacente à aucune rue publique ou voie de circulation cadastrée.

#### 408. TERRAIN INTERCALAIRE

Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et frontage), ainsi que la superficie, ne sont pas supérieures de plus de 50 % de la moyenne des dimensions (incluant la superficie) des terrains déjà bâtis, situés dans la même zone et du même côté de rue, entre deux rues transversales les plus rapprochées ou donnant sur une rue en cul-de-sac.

Dans le cas d'un terrain de coin ou d'un terrain situé dans la courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, la moyenne des dimensions (incluant la superficie) est établie en prenant les dimensions des terrains déjà bâtis de coin ou situés dans la même courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, situés dans la même zone.

#### 409. TERRAIN RIVERAIN

Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé par les dispositions du présent règlement.



#### **410. TERRASSE**

Construction extérieure avec ou sans garde-corps (plate-forme), située à moins de 60 centimètres du niveau moyen du sol.

#### **411. TERRITOIRE VOUÉ À L'URBANISATION OPTIMALE DE L'ESPACE**

Les territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace comprennent les espaces propices au développement, les espaces propices à la requalification et les espaces propices au redéveloppement localisés à l'intérieur de l'affectation urbaine du périmètre d'urbanisation. Ils répondent aux caractéristiques suivantes :

1. Espace desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ou contigu à un secteur desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ;
2. Espace ne faisant pas partie d'une zone inondable de grand courant ;
3. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une planification d'ensemble, réalisée dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) ou d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), approuvé par le conseil municipal existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant amendement ;
4. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une entente conclue avec un promoteur dans le cadre d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant amendement.

#### **412. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION**

Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.

#### **413. TOURBIÈRE**

Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 centimètres, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface.

#### **414. TOURBIÈRE BOISÉE**

Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie.

#### **415. TOURBIÈRE OUVERTE**

Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur moins de 25% de sa superficie.

#### **416. TRAITEMENT**

Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle.

#### **417. TRANSPORT**

Toutes infrastructures et équipements reliés au transport des personnes (gare, stationnement incitatif, terminus, etc.), des marchandises, maritime, ferroviaire, de l'énergie et aux télécommunications.

#### **418. TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN**

Toutes actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain.

De manière non limitative, figurent parmi les travaux de protection contre les glissements de terrain les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.).

#### **419. TRAVAUX MAJEURS**

Tous les travaux ne correspondant pas à la définition de rénovation mineure.

#### **420. TRIANGLE DE VISIBILITÉ**

Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par le prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance de 6 mètres, ou déterminée de l'intersection par le *Règlement de zonage*. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.

#### **421. UNITÉ ANIMALE**

Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production conformément à la LPTAA et aux règlements édictés sous son empire.

#### **422. UNITÉ D'ÉLEVAGE**

Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.

#### **423. UNITÉ FONCIÈRE**

Une unité foncière correspond à un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui sont contigus en vertu des cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA. Dans tous les cas, ces lots ou parties de lots doivent faire partie intégrante du même patrimoine et appartenir à un même propriétaire.

#### **424. USAGE**

Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.

#### **425. USAGE ACCESSOIRE (OU SECONDAIRE)**

Un usage accessoire est une activité économique soit professionnelle, artisanale, artistique ou autre pouvant notamment être pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel (ex. : bureau professionnel, garderie en milieu familial, etc.) ou liée à un autre type d'usage. Cette activité est réalisée de façon secondaire à un usage principal.

#### **426. USAGE AGRICOLE OU ACTIVITÉ AGRICOLE AU SENS DE LA LPTAAQ**

Usage relié à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations.

#### **427. USAGE AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Les usages aux fins de sécurité publique projetés ou localisés dans une zone de contraintes de glissements de terrain dans les dépôts meubles comprennent l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire. Font partie de cette catégorie d'usage ce qui suit :

1. Poste de police ;
2. Caserne de pompiers ;
3. Garages d'ambulances
4. Centre d'urgence 9-1-1 ;
5. Centre de coordination de la sécurité civile ;
6. Tout autre usage aux fins de la sécurité publique.

#### **428. USAGE COMMERCIAL**

Usage regroupant toutes les activités commerciales de vente et de services.

#### **429. USAGE DÉROGATOIRE**

Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage.

#### **430. USAGE MIXTE**

Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par deux (2) usages principaux ou plus, dont l'un des usages est de l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement.

#### **431. USAGE MULTIPLE**

Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages ou plus, par les usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement.

### **432. USAGE PRINCIPAL**

Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain est utilisé ou destiné.

### **433. USAGE SENSIBLE AU BRUIT ROUTIER OU AUTOROUTIER SUPÉRIEUR**

Font partie de la catégorie des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur ce qui suit :

1. Usage résidentiel ;
2. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
3. Résidence privée pour personnes âgées ;
4. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLR., chapitre S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ;
5. Établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
6. Installation culturelle (bibliothèque, musée, salle de concert, etc.) et récréative (auditorium, espaces de jeux pour enfants, etc.).

### **434. USAGE SENSIBLE DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES (ZCGTDM)**

Les usages sensibles projetés ou localisés dans une ZCGTDM comprennent l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable. Cette clientèle comprend les personnes requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même incluant de manière non limitative, les enfants, les aînés et les personnes à mobilité réduite. Font partie de la catégorie des usages sensibles dans les ZCGTDM ce qui suit :

1. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
2. Établissements d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) ou la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
3. Établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de

protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ;

4. Résidence privée pour personnes âgées ;
5. Usages récréatifs intensifs incluant de manière non limitative les terrains de camping et de caravanning ainsi que les terrains sportifs ;
6. Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.

#### **435. USINE DE PRODUITS CHIMIQUES**

Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.

#### **436. UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES**

Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel.

#### **437. VÉHICULE RÉCRÉATIF**

Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le *Code de la sécurité routière*, L.R.Q., c. C-24.2, et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif.

#### **438. VENTE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE POUR L'USAGE HABITATION (VENTE DE GARAGE)**

Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre des biens usagers ou de seconde main.

#### **439. VÉRANDA**

Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires ou fenêtre, attenante au bâtiment principal, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda est non chauffée et est utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un minimum de 50 % d'ouvertures sur les côtés ne faisant pas corps avec le bâtiment principal.

Dans le cas d'une structure vitrée, d'une utilisation pendant 4 saisons, de la présence d'une isolation ou de toute structure ne répondant pas à la définition du premier alinéa, cette structure est considérée comme faisant partie du bâtiment principal.

#### **440. VOIE DE CIRCULATION**

Est considérée comme une voie de circulation : une route, un chemin, une rue ou toute voie de circulation automobile.

#### **441. VOIE CYCLABLE**

Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste cyclable, bande cyclable, etc.).

#### **442. ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE VERTE)**

Partie d'une municipalité décrite au plan et description technique élaborée et adoptée conformément à la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

#### **443. ZONE DE FAIBLE COURANT**

Corresponds à la zone inondable 20-100 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée, au-delà de la limite de la zone de grand courant, lors d'une crue centennale. La zone de faible courant s'étend ainsi à partir de la limite de la crue de récurrence 100 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 1 %) jusqu'à la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 5 %).

#### **444. ZONE DE GRAND COURANT**

Corresponds à la zone inondable 0-20 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée lors d'une crue vicennale. La zone de grand courant s'étend ainsi à partir de la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 5 %) vers le centre du plan d'eau.

#### **445. ZONE DE LA PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC)**

Corresponds à la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée, au-delà de la limite de la zone de faible courant. La zone de la plus haute eau connue s'étend ainsi à partir de la limite de la crue correspondant à la plus haute eau connue jusqu'à la limite de la crue de récurrence 100 ans.

#### **446. ZONE INONDABLE**

Zone inondable telle que définie au cadre réglementaire provinciale sur la gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

#### **447. ZONE VULNÉRABLE AUX INONDATIONS (OU PLAINE INONDABLE)**

Signifie l'étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Mille-Îles telle qu'illustrée aux plans annexés au présent règlement.

### **Section 1.4 : Grille des spécifications**

#### **1.4.1 Généralités**

Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables.

Les grilles des spécifications sont présentées à l'annexe 2 du présent règlement.

#### **1.4.2 Structure de la grille des spécifications**

La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et classes d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal », « Normes de lotissement », « Dispositions particulières », « Usages accessoires à l'habitation », « Information supplémentaire à la zone », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modification ».

Les sections « Groupes et classes d'usages », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » identifient les classes ou code d'usages autorisés pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis.

Les sections « Usages accessoires à l'habitation » et « Dispositions particulières » regroupent des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement.

Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone », « Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement.



La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme.

#### **1.4.3 Interprétation générale de la grille**

Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :

1. À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement ;
2. Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications pour cette zone ;
3. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ;
4. Un chiffre ou un nombre entre parenthèses qui suit un point ( • ) est le renvoi de référence indiquée dans une autre section de la grille des spécifications, notamment les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » et « Notes ».

#### **1.4.4 Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages »**

La section « Groupes et classes d'usages » doit être interprétée selon les règles suivantes :

1. La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par code d'usages. Les groupes, classes et codes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel ;
2. Un point ( • ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point ( • ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ;

#### **1.4.5 Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) »**

Les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » doivent être interprétées selon les règles suivantes :

1. La section « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de la même classe ;
2. La section « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé, mais que les autres usages de la même classe sont toutefois autorisés.

#### **1.4.6 Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal »**

La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode d'implantation » et « marges ».

La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé ;
2. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé ;
3. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que le mode « contigu », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu.

La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles d'interprétation sont les suivantes :

1. La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre indique la marge avant maximale ;
2. Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ;
3. La marge arrière minimale est indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ;
4. Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable.

---

#### **1.4.7 Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal »**

La section « Caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en quatre (4) sous-sections : « Hauteur du bâtiment », « Dimensions », « Taux d'implantation » et « Nombre de logements par bâtiment ».

La sous-section « Hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment principal peut atteindre ;
2. En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre.

La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés ;
2. Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre.

La sous-section « Taux d'implantation » identifie le taux d'implantation maximal, exprimé en pourcentage, pour le bâtiment principal selon les modalités établies au présent règlement.

La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements maximal pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est applicable qu'aux classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective (H5).

#### **1.4.8 Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement »**

La section « Normes de lotissement » regroupe les normes minimales de lotissement (superficie, largeur et profondeur du terrain) pour un terrain et font référence au *Règlement de lotissement*.

La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. Les normes de lotissement sont déterminées en fonction de l'usage qu'occupe le terrain ou en fonction de l'usage qui y est projeté ainsi qu'en fonction du mode d'implantation du bâtiment principal ;

2. Les normes indiquées à la grille des spécifications sont celles pour un terrain desservi situés à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, les normes applicables en l'espèce se retrouvent au Règlement de lotissement.

#### **1.4.9 Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières »**

La section « Dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Usage mixte », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ;
2. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Usage multiple », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ;
3. Lorsqu'un chiffre ou un nombre est présent à la ligne « Densité d'occupation du sol », cela implique qu'une densité minimale et/ou maximale d'occupation du sol brute est applicable au terrain. Cette densité est exprimée en logements à l'hectare (log/ha) et s'applique seulement pour les usages résidentiels. Des exceptions se retrouvent à l'intérieur du présent règlement ;
4. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Projet intégré », cela implique la possibilité d'implanter les bâtiments principaux sous la forme d'un projet intégré, conformément au présent règlement. Lorsqu'une zone comprend plus d'un usage appartenant à des groupes d'usages différents, il est alors possible de réaliser un projet intégré mixte, conformément au présent règlement.

#### **1.4.10 Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation »**

La section « Usages accessoires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés.

La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :

1. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Usages domestiques », cela implique la possibilité d'exercer une activité professionnelle accessoire à une habitation conformément aux dispositions du présent règlement ;
2. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Logement supplémentaire », cela implique la possibilité d'aménager un logement supplémentaire accessoire, conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre de logement ;

3. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Location de chambres », cela implique la possibilité d'exercer accessoirement à l'habitation de la location à court terme, conformément aux dispositions du présent règlement ;
4. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Gîte touristique (B&B) », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation conformément aux dispositions du présent règlement ;
5. Lorsqu'un point ( • ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela implique la possibilité d'exercer l'usage fermette accessoirement à l'habitation conformément aux dispositions du présent règlement.

#### **1.4.11 Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications »**

Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications » regroupent les informations suivantes :

Informations supplémentaires à la zone :

Un point ( • ) indique que la zone se situe soit dans un secteur en zone agricole (LPTAA), soit à « risque d'inondation », soit dans un secteur visé par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale « PIIA », soit dans un secteur à « risque d'érosion » ou soit dans un secteur caractérisé par des contraintes relatives au bruit routier. L'absence de point ( • ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. À noter qu'un terrain peut se situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur. De plus, il est important de noter que la réglementation provinciale en matière de gestion des risques liés aux inondations a préséance sur le contenu du présent règlement incluant ses annexes.

Notes :

Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.

Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.

De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.

Modifications :

La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée.

---

## CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

### Section 2.1 : Dispositions générales

#### 2.1.1 Règle d'interprétation

Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire :

1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé ;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe, le fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).

#### 2.1.2 Usage principal

Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :

1. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole permanente et dont un des usages exercés sur le terrain appartient au groupe Agricole (A) ;
2. Un bâtiment principal doit se trouver sur le terrain pour l'exercice d'un usage principal. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux activités d'exploitation forestière, aux usages récréatifs extensifs, aux activités agricoles, aux activités d'extraction et à l'exploitation d'un parc de stationnement automobile ;
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les conditions sont énoncées au chapitre 10 du présent règlement.

### **2.1.3 Usage mixte**

Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes :

1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir des usages résidentiels et commerciaux des classes C1, C2 et C5. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ;
2. L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment sans toutefois être situé au-dessus d'un logement ;
3. Les logements au sous-sol sont interdits ;
4. La totalité du rez-de-chaussée est réservé aux fins commerciales ;
5. Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ;
6. Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment ;
7. Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de ceux réservés pour l'usage commercial ;
8. Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixte en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliquent aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.

### **2.1.4 Usage multiple**

Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples :

1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus parmi les usages autorisés au sein de la zone, à l'exception des usages résidentiels ;
2. Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le bâtiment principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des spécifications.



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

### 2.1.5 Groupes et classes d'usages

La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage. Par exemple :

Groupe d'usage	Classe d'usage	Code d'usage
Commercial (C)	C1	C101, C102, C103, etc.
	C2	C201, C202, C203, etc.

### 2.1.6 Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire

Les équipements suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

1. Le mobilier urbain ;
2. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
3. Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous l'égide d'un organisme public.

### 2.1.7 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire

Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant, incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire.

---

## **Section 2.2 : Classification des usages principaux**

### **2.2.1 Groupe d'usages « habitation (H) »**

L'usage principal « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage du groupe habitation sont les suivantes :

1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant un (1) seul logement ;
2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés. Une habitation unifamiliale comportant un logement supplémentaire en sous-sol, conformément aux dispositions du présent règlement, ne fait pas partie de la classe « H2 » ;
3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés ;
4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Le nombre maximum de logements pour un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications ;
5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc. Accessoirement, la résidence peut comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telle une cafétéria, une buanderie, une salle communautaire ;
6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles, soit des résidences permanentes ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur fondations permanentes et destinées à être raccordées aux services d'utilité publique. Le bâtiment ne comporte qu'un seul logement.

### **2.2.2 Groupe d'usages « commerce (C) »**

Les usages commerciaux exclus tous les usages correspondant à la définition de commerces et services d'envergures à caractère structurant tels que définis au présent règlement. Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

1. Font partie de la classe « **C1** » (**commerce de proximité**), les commerces offrant les biens nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.

Tableau 1 - Usages de la classe C1

Code d'usage	Description
C101	Magasins de type « dépanneur ». Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 33% de la superficie de plancher.
C102	Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux. Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de plancher. Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir sont autorisées.
C103	Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, fleuriste, boutique de cadeaux, service de vente par catalogue.
C104	Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
C105	Magasins de vêtements et de chaussures.
C106	Magasins à rayons, vente de produits divers.
C107	Pharmacies.
C108	Clinique vétérinaire et boutique de vente d'animaux, de produits et d'accessoires pour animaux.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

2. Font partie de la classe « **C2** » (**Service de proximité**), les commerces offrant les services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.

Tableau 2- Usages de la classe C2

Code d'usage	Description
C201	Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétique ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).
C202	Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques.
C203	Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C204	Bureau de poste.
C205	Services médicaux, soins de santé et services sociaux : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale, centre de vaccination, centre de réhabilitation, etc.

3. Font partie de la classe « **C3** » (**Commerces et services**), les établissements offrant les biens et services nécessaires aux besoins ponctuels de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.

Tableau 3 - Usages de classe C3

Code d'usage	Description
C301	Centres de rénovation et quincailleries.
C302	Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C303	Pépinières, centres de jardin.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
C304	Salons funéraires, crématoriums et columbariums.
C305	Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques.
C306	Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C307	Commerce de gros
C308	École et centre de formation de musique, d'artisanat, de conduite, etc.
C309	Commerce de détail à grande surface
C310	Bureaux de professionnels : architecte, urbaniste, génie-conseil, etc.
C311	Bureaux d'entreprise sans activités industrielles ni entreposage.

4. Font partie de la classe « **C4** » (**divertissement**), les établissements de divertissement, dont l'usage principal doit majoritairement être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.

Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 »

Code d'usage	Description
C401	Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire.
C402	Salles de réunion et salles de réception.
C403	Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

5. Font partie de la classe « **C5** » (**commerce de restauration**), les établissements de restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.

*Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 »*

Code d'usage	Description
C501	Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries (établissement de restauration à service complet).
C502	Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto (établissement de restauration à service restreint).

6. Font partie de la classe « **C6** » (**hébergement**), les établissements d'hébergement dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

*Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 »*

Code d'usage	Description
C601	Hôtel Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C602	Motel Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
C603	Auberge Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C604	Centre de villégiature Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.

7. Font partie de la classe « **C7** » (**Commerce automobile**), les commerces offrant les biens et services ci-dessous qui sont liés à l'automobile.

Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 »

Code d'usage	Description
C701	Établissements de vente ou de location de roulettes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C702	Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C703	Établissements de vente de véhicules automobiles neufs où les activités de location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente.
C704	Établissements de vente de véhicules automobiles usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C705	Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

C706	Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétique automobile.
C707	Postes d'essence.
C708	Les établissements combinant un poste d'essence et un ou plusieurs des usages suivants : magasin de type « dépanneur », lave-autos, restaurant, service de nettoyeur.
C709	Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile.

8. Font partie de la classe « **C8** » (**Commerce à compatibilité restreinte**), les établissements d'activités commerciales et de services, dont la cohabitation avec un usage sensible est restreinte ou dont les activités visent un public averti. Ces activités peuvent générer des nuisances au-delà des limites du terrain accueillant l'usage. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 »

Code d'usage	Description
C801	Établissements où la principale activité est d'offrir des spectacles de danseuses ou de danseurs nu(e)s, la vente au détail d'objets à caractère érotique et tout autre usage de même nature. À titre accessoire, le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place.
C802	Tout établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite ou la pornographie tels que les clubs échangistes ou tout autre établissement où est exposée de la pornographie.
C803	Vente de cannabis
C804	Accessoires pour fumeurs, tabagies et commerce liés au vapotage
C805	Cimetière d'automobiles et site de récupération de pièces automobiles, vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés, dépôt à pneus, cours de ferraille.



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

C806	Centre de tir pour arme à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de tir ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée intérieurs comme extérieurs. Les terrains spécialisés dans les compétitions de paintball sont également compris dans cet usage, la vente et réparation d'armes.
------	---

9. Font partie de la classe « **C9** » (**Commerce para-industriel**), les commerces ou services destinés ou reliés aux activités para-industrielles. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.

De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent générer certains inconvénients relatifs à la circulation de véhicules outils ou de véhicules lourds.

*Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 »*

Code d'usage	Description
C901	Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
C902	Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C903	Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C904	Vente de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
C905	Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou non).
C906	Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
C907	Entrepôts polyvalents destinés à la location.
C908	Stationnement de véhicules lourds.

### 2.2.3 Groupe d'usage « Industrie (I) »

Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes :

1. Font partie de la classe « I1 » (**industrie légère**), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment.

Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus, ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage.

Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 »

Code d'usage	Description
I101	Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I102	Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison).
I103	Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques.
I104	Industries des enseignes et étalages.
I105	Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I106	Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I107	Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.

2. Font partie de la **classe « I2 » (industrie lourde)**, les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière, poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus, ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage.

Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 »

Code d'usage	Description
I201	Industries d'emballage et de distribution alimentaire.
I203	Industries des matières plastiques et du caoutchouc.
I204	Industries des métaux et produits métalliques.
I205	Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I206	Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et papier).
I207	Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.), incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée aux activités (usines de ciment, de béton ou d'asphalte).
I208	Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
I209	Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre).
I210	Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1.

3. Font partie de la classe « I3 » (industrie para-agricole), les établissements se spécialisant dans le domaine de l'agro-alimentaire et le soutien aux activités agricoles. L'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment

Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière,

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 »

Code d'usage	Description
I301	Services de soutien à l'agriculture tels que, de manière non-limitative, les services de battage des récoltes et d'épandage des engrais, les services de reproduction, etc.
I302	Commerces ou marchés agricoles spécialisés dans la commercialisation des produits agricoles locaux et régionaux
I303	Grossistes-distributeurs de machines et de matériel agricoles
I304	Grossistes-distributeurs de produits agricoles tels les semences, les aliments pour animaux, les engrais, etc.
I305	Services d'entreposage, de conservation, de conditionnement, d'emballage ou d'étiquetage de produits agricoles
I306	Services de réparation et d'entretien des machines et de la machinerie agricoles.
I307	Industries reliées à la transformation des produits agricoles

#### 2.2.4 Groupe d'usage « public (P) »

Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « P1 » (publique et institutionnelle)**, les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 »

Code d'usage	Description
P101	Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres de protection de l'enfance et la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
	centres d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de réadaptation et les centres d'accueil de portée locale.  Les ressources intermédiaires, au sens <i>Loi sur les services de santé et les services sociaux</i> , L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluent dans ce code d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local d'habitation.
P102	Centres de la petite enfance et garderies conformément à la <i>Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance</i> , L.R.Q., c. S-4.1.1.
P103	Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception des établissements d'enseignement collégial et universitaire.
P104	Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale.
P105	Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et services de sécurité publique (police, pompier).
P106	Kiosques d'information touristique.
P107	Lieux destinés au culte, cimetières.
P108	Organismes à but non lucratifs
P109	Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la vente de produits alimentaires.

2. Font partie de la classe « **P2** » (**utilité publique**), les usages suivants reliés aux services d'utilité publique (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.

Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 »

Code d'usage	Description
P201	Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les centrales et les postes de relais.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
P202	Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau potable.
P204	Ouvrages municipaux de gestion des eaux de surface et pluviales.
P205	Antennes de télécommunication et ligne téléphonique.
P206	Éoliennes.
P207	Ligne électrique.
P208	Gazoduc et oléoduc.

3. Font partie de la classe « **P3** » (**parcs et espaces verts**), les parcs, espaces verts, sous l'égide de la Municipalité, incluant les bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.).

Code d'usage	Description
P301	Parcs et espaces verts, sous l'égide de la Municipalité, incluant les bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.)

### 2.2.5 Groupe d'usage « récréation (R) »

Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « R1 » (récréation extensive)**, les usages et activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies extérieures, mais ne nécessitent que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 »

Code d'usage	Description
R101	Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique d'activités extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, etc. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge).
R102	Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place (historique, archéologique, écologique, récréative).
R103	Activités de conservation et de préservation de la nature.
R104	Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayak ou le canotage, incluant les plages. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R105	Centre sportif extérieur avec aménagements sommaires
R106	Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des aménagements sommaires

2. Font partie de la **classe « R2 » (récréation intensive)**, les usages et activités récréatifs intensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.

Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 »

Code d'usage	Description
R201	Pistes de course.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
R202	Parcs d'amusement thématiques.
R203	Commerces de récréation intérieure tels que les arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard, karting, paintball, lasertag, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher.
R204	Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
R205	Club de tir autre que les centres de tir à l'arme à feu.
R206	Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R207	Campings aménagés ou semi-aménagés. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs.
R208	Prêt-à-camper. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs.
R209	Hébergement de nature non-conventionnelle Accessoirement, les bâtiments considérés comme accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau courant, ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que restauration et vente de produits reliés aux activités.



## 2.2.6 Groupe d'usage « agricole (A) »

Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes :

1. Font partie de la **classe « A1 » (culture)**, les activités agricoles telles que définies dans la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)*, soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à la culture et aux activités de cueillette. Ce type d'activités peut également se retrouver à l'extérieur de la zone agricole reconnue par la CPTAQ.

Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 »

Code d'usage	Description
A101	Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière.
A102	Exploitation acéricole et cabane à sucre à caractère agricole
A103	Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse.
A104	Horticulture, produits forestiers non-ligneux et les activités de cueillettes.

2. Font partie de la classe **« A2 » (élevage)**, les activités agricoles telles que définies dans la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)* correspondant à l'élevage, la garde et la pension d'animaux.

Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 »

Code d'usage	Description
A201	Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation.
A202	Apiculture.
A203	Chenils. Établissement qui réalise l'élevage ou la pension (gardiennage) de chiens.
A204	Centres équestres et élevage de chevaux.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Code d'usage	Description
A205	Pisciculture.

3. Font partie de la classe « **A3** » (**agriculture urbaine**), l'ensemble des activités de production des aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisé à petite échelle, localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles et des services pour une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre différentes formes : commerciale, communautaire et privative.

Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.

Les potagers et la culture de végétaux dans des serres domestiques accessoires un usage principal résidentiel ne sont pas considérés comme de l'agriculture urbaine.

Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 »

Code d'usage	Description
A301	Agriculture urbaine.

### 2.2.7 Groupe d'usage « forestier (F) »

La classe d'usage du groupe forestier est la suivante :

1. Font partie de la classe « **F1** » (**activités forestières**), les usages et activités reliés aux opérations forestières.

Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 »

Code d'usage	Description
F101	Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage, la coupe de bois commerciale et de sciage du bois de façon accessoire.

---

### 2.2.8 Groupe d'usage « extraction (EX) »

La classe d'usage du groupe extraction est la suivante :

1. Font partie de la classe « **EX1** » (**activités extractives**), les usages et activités d'extraction.

*Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 »*

Code d'usage	Description
EX101	Carrières, sablières et gravières.

### 2.2.9 Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles »

La classe d'usage du groupe gestion des matières résiduelle est la suivante :

1. Font partie de la classe « **GMR1** » (**Gestion des matières résiduelles**), les incinérateurs, les écocentres, les centres de gestion des résidus domestiques dangereux, les centres de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres de compostage, les centres pour le dépôt des matériaux secs, les centres de transbordement, les centres de valorisation des matières résiduelles, les centres de récupération des pneus ou d'élimination des neiges usées.

*Tableau 22 : Classification des usages de la classe « GRM1 »*

Code d'usage	Description
GRM101	Gestion des matières résiduelles

---

## **Section 2.3 : Classification des usages accessoires**

### **2.3.1 Règle d'interprétation**

La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation ou agricole, et ce, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.

### **2.3.2 Usages accessoires à un usage commercial**

L'autorisation d'un usage principal commercial implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

### **2.3.3 Usages accessoires à un usage industriel**

L'autorisation d'un usage principal industriel implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

### **2.3.4 Usages accessoires à un usage infrastructure et service public**

L'autorisation d'un usage principal infrastructure et service public implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

### **2.3.5 Usages accessoires à un usage récréatif**

L'autorisation d'un usage principal récréatif implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.

---

## **Section 2.4 : Usages accessoires à l'habitation**

### **2.4.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages accessoires à l'habitation réalisés à l'extérieur des zones A ou ID au *Plan de zonage*.

### **2.4.2 Activités professionnelles à domicile**

Les activités professionnelles à domicile suivantes sont autorisées dans les zones H de façon accessoire à l'usage principal habitation aux conditions suivantes :

1. L'activité doit correspondre à l'une des catégories d'activités suivantes :
  - a) Services professionnels régis par le Code des professions ;
  - b) Bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ;
  - c) Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales) ;
  - d) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique) ;
  - e) Traiteurs et tables champêtres ;
  - f) Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers, sans aucun entreposage ;
  - g) Services photographiques ;
  - h) Service de garde et garderie en milieu familial et famille d'accueil ;
  - i) Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. sculpteur, peintre, céramiste, fisserand, etc.) ;
  - j) Cours de conditionnement physique (ex : yoga, zumba, etc.).
2. Elle doit être opérée par un des occupants de l'unité d'habitation ;
3. Il ne peut y avoir qu'une seule activité professionnelle par unité d'habitation ;
4. L'activité peut être pratiquée à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un seul bâtiment accessoire à l'intérieur duquel il peut occuper jusqu'à 50 mètres carrés sans restriction quant à la proportion de la superficie de plancher y étant dédiée par rapport à la superficie de plancher totale ;

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

5. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux services de garde en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance et aux ressources intermédiaires ;
6. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'identification non lumineuse conforme aux dispositions de la section 6.2 du présent règlement ;
7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
8. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire ;
9. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé ;
10. L'activité professionnelle ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage et ne doit créer aucun préjudice à l'environnement naturel ;
11. Une telle activité ne peut occuper plus de deux (2) personnes ayant leur résidence à une autre adresse que celle du logement où se déroule l'activité ;
12. L'activité ne doit donner lieu à aucune modification architecturale du bâtiment visible de l'extérieur ;
13. Toute activité professionnelle implique l'aménagement d'au moins deux (2) cases de stationnement hors rue, en plus des cases exigées pour l'usage principal exercé sur la propriété.

### **2.4.3 Logement supplémentaire**

Un logement supplémentaire est autorisé dans les zones H de façon accessoire à l'usage principal habitation.

Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les suivantes :

1. Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée ;
2. Un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une unité d'habitation accessoire est également aménagé sur un même immeuble ;
3. Le logement supplémentaire doit occuper, au maximum, 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée de l'habitation au sein de laquelle il s'insère ;

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

4. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque localisé dans un sous-sol, le logement supplémentaire peut occuper l'ensemble de la superficie de plancher de ce dernier ;
5. Le logement doit être accessible par une entrée indépendante ;
6. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit avoir une hauteur minimale de 2,1 mètres entre le plancher fini et le plafond fini ;
7. Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue pour desservir le logement supplémentaire ;
8. L'apparence architecturale d'une habitation unifamiliale doit être préservée ;
9. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit être desservi par un système de ventilation mécanique capable d'extraire l'air intérieure ou d'introduire l'aire extérieure à raison d'au moins 0,3 renouvellement d'air par heure en moyenne sur une période de 24 heures ;
10. Lorsque l'habitation au sein de laquelle est aménagé un logement supplémentaire est localisé en zone inondable, le logement accessoire ne peut être aménagé que conformément à la réglementation provinciale en vigueur ;
11. Le logement supplémentaire ne peut être aménagé sur plus de deux (2) niveau de plancher distincts ;
12. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment et qui est localisée sur l'une des façades latérales ou arrière du bâtiment ;
13. Les installations septiques de la résidence et du logement supplémentaire, lorsque non desservis par le réseau public doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ;
14. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de chambres de la résidence, incluant le logement supplémentaire, ne peut excéder six (6) ;
15. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'un autre usage accessoire à l'habitation est autorisé en vertu du présent chapitre, à l'exception des activités professionnelles à domicile.

---

#### **2.4.4 Gîte touristique (B&B)**

Un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation aux conditions suivantes :

1. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode isolé ;
2. Le service de restauration ne peut être offert qu'aux locataires des chambres ;
3. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert à la location ;
4. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location, doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent règlement. Advenant que le terrain ne permette pas l'aménagement du nombre de cases requis, il est possible de signer une entente avec un autre propriétaire de terrain localisé à moins de 300 mètres du gîte où il s'engage à mettre à la disponibilité des usagers du gîte touristique le nombre de cases de stationnement requis ;
5. Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée ;
6. Aucune chambre ne peut être localisée au niveau du sous-sol ou de la cave ;
7. Les installations septiques de la résidence, lorsque non desservis par le réseau public doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ;
8. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de chambres de la résidence, incluant le logement du propriétaire ou de l'occupant et les chambres mises à la disposition de la clientèle, ne peut excéder six (6) ;
9. L'activité gîte touristique n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé dans le bâtiment principal.

#### **2.4.5 Location de chambres**

La location de chambre est autorisée dans les zones H aux conditions suivantes :

1. Un maximum de deux (2) chambres peuvent être mises en location ;
2. Les chambres doivent être directement reliées au rez-de-chaussée par l'intérieur ;
3. Les équipements de cuisine sont prohibés dans les chambres mises en location ;





CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

- 
4. La superficie de plancher de l'espace dédié à la location de chambres ne doit pas excéder un total de 50 mètres carrés.

---

## **Section 2.5 : Classification des activités complémentaires à une exploitation agricole au sein des zones A et ID**

### **2.5.1 Règle d'interprétation**

La présente section vise à autoriser les activités complémentaires liées à un usage agricole et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.

L'usage complémentaire à l'agriculture est un usage relié à l'usage principal, soit l'agriculture, qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité ou la viabilité économique de ce dernier. Sont considérées comme usages complémentaires à l'agriculture, les activités reliées à l'entreposage, au conditionnement, à la transformation et à la mise en marché des produits agricoles (incluant l'agrotourisme, de même que la mise en marché d'équipements agricoles à l'exclusion de la vente de machinerie agricole).

### **2.5.2 Dispositions générales**

Pour toutes les activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées en vertu de la présente section, les dispositions suivantes doivent être respectées :

1. L'activité complémentaire doit être réalisée par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la *Loi sur les producteurs agricoles* (RLRQ, chapitre P-28) ;
2. L'activité complémentaire doit être réalisée à l'intérieur d'un immeuble faisant partie de l'exploitation agricole opérée par le producteur agricole ;
3. La superficie d'emprise au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture, incluant les bâtiments, constructions, ouvrages et aires de stationnement permanentes ne peut excéder 5 500 m<sup>2</sup> par immeuble, en excluant la superficie des sentiers nécessaires à la pratique des activités complémentaires à l'agriculture de type activité équestre ainsi que les aires de stationnement saisonnier utilisées pour l'accueil des auto cueilleurs de même que les aires de circulation et les aires de manœuvre des véhicules lourds et de travail ;
4. Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie d'emprise au sol réservée à l'entreposage des produits agricoles est exclue du calcul de la superficie d'emprise au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture ;
5. Un maximum de 2 500 m<sup>2</sup> ou 45% de la superficie d'emprise au sol totale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture peut être utilisé pour l'implantation de bâtiments abritant des activités complémentaires à l'agriculture.

Toute demande de permis ou de certificat relative à la réalisation de l'activité doit être accompagnée de la preuve de la réclamation de l'Union des producteurs agricoles (UPA)

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

aux fins de la cotisation exigée du producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28).

### 2.5.3 Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées

Dans les zones A et ID au *Plan de zonage*, les activités complémentaires à une exploitation agricole suivantes sont autorisées :

1. La vente et la dégustation des produits de la ferme aux conditions suivantes :
  - a) Les bâtiments et constructions affectés à la vente et à la dégustation de produits agricoles doivent être localisés de façon à assurer la sécurité des personnes et à ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier public ;
  - b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
  - c) Les seuls produits qui peuvent être vendus sont les produits bruts ou transformés de l'exploitation agricole ;
  - d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, il est aussi possible de vendre accessoirement des produits bruts ou transformés d'autres producteurs agricoles dûment reconnus au sens de la *Loi sur les producteurs agricoles* (RLRQ, chapitre P-28) ;
2. Les cabanes à sucre à caractère agricole avec repas aux conditions suivantes :
  - a) Une érablière doit être localisée à l'intérieur de l'exploitation agricole sur laquelle se réalise l'activité complémentaire de type cabane à sucre à caractère agricole ;
  - b) L'activité doit servir à écouler les produits provenant de la transformation de l'eau d'érable ;
  - c) La majorité des produits de l'érable vendus doit provenir de l'exploitation agricole où est réalisée l'activité ;
  - d) La cabane à sucre doit avoir une période d'ouverture correspondant principalement à celle de la récolte de l'eau d'érable ;
  - e) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
  - f) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

- 
3. La vente à la ferme de produits et d'équipements nécessaires à l'agriculture (à l'exception de la machinerie agricole) aux conditions suivantes :
- a) Tout bâtiment ou construction affecté à la vente de produits et d'équipements nécessaires à l'agriculture doit être localisé de manière à assurer la sécurité des personnes et à ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier public ;
  - b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
  - c) L'aire d'entreposage extérieure des équipements agricoles doit être camouflée des voies de circulation principales par un aménagement paysager adéquat, en plus de faire partie intégrante de l'exploitation agricole ;
4. La transformation des produits agricoles à la ferme aux conditions suivantes :
- a) Les processus de transformation doivent principalement utiliser les produits de l'exploitation agricole ;
  - b) Dans le cas où la commercialisation des produits transformés est réalisée, un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
  - c) À des fins d'application, sont considérés comme des activités de transformation des produits agricoles, et de manière non-limitative, l'abattage, le conditionnement et la préparation des produits agricoles ;
5. L'exploitation d'une table champêtre ou l'offre de repas à la ferme aux conditions suivantes :
- a) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation agricole ;
  - b) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
  - c) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu.
6. La tenue d'activités d'interprétation et d'exposition reliées à l'agriculture aux conditions suivantes :
- a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu.
  - b) À des fins d'application, les activités d'interprétation et d'exposition reliées à l'agriculture comprend, de façon non limitative, les promenades à la ferme et les activités muséologiques.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

7. L'hébergement à la ferme (gîte touristique ou gîte rural) aux conditions suivantes :
- a) L'activité d'hébergement à la ferme doit se réaliser dans la résidence privée où l'exploitant du gîte réside ;
  - b) Un maximum de cinq (5) chambres, par exploitation agricole, peut être offert à la location ;
  - c) L'hébergement à la ferme ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets, conforme aux dispositions de la LQE ;
  - d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu.
8. L'exploitation d'une salle de réception ou l'organisation de spectacle à la ferme, aux conditions suivantes :
- a) Tout bâtiment ou construction affecté à la réception de clients, à la présentation de spectacles ou à la célébration d'évènements à la ferme doit faire partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques ;
  - b) Cette activité complémentaire à l'agriculture doit, dans tous les cas, être associée à l'activité complémentaire à l'agriculture de type vente et dégustation des produits de la ferme ou de type table champêtre ou repas à la ferme ;
  - c) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation agricole ;
  - d) Le projet d'aménagement d'une salle de réception ou d'un emplacement pour la tenue de spectacles à la ferme doit être approuvé par l'entremise du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble en vigueur, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
9. Les activités équestres aux conditions suivantes :
- a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
  - b) À des fins d'application, les activités équestres comprennent les cours d'équitation, les randonnées à cheval, ainsi que l'utilisation de sentiers à ces fins lorsque l'activité est complémentaire à un centre équestre.
10. La tenue d'évènements temporaires ou saisonniers à caractère agricole ou agroalimentaire aux conditions suivantes :
-

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

---

- a) Les évènements doivent être réalisés dans le cadre d'une offre agrotouristique et contribuer à faire découvrir aux touristes et aux excursionnistes le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil, les activités et les informations diffusées ;
- b) Aucune infrastructure, construction ou équipement à caractère permanent ne doit être requis pour la réalisation de l'activité ;
- c) Nonobstant le paragraphe précédent, la réutilisation de bâtiments existants et conformes à la réglementation applicable peut être autorisée pour la tenue d'évènements temporaires à caractère agricole ;
- d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
- e) À des fins d'application, les évènements temporaires à caractère agricole ou agroalimentaire comprennent, de façon non limitative, les festivals, les expositions et les spectacles.

---

## **Section 2.6 : Classification des usages temporaires**

### **2.6.1 Vente de garage**

Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente de garage sur un terrain dont l'usage est résidentiel :

1. La vente est autorisée de 9 heures du matin à 17 heures, sur une période maximale de 3 jours consécutifs, et ce 2 fois par année, soit pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes et la fin de semaine de la fête du Travail ;
2. Aucun affichage n'est autorisé ;
3. Aucun objet ou élément lié à la tenue de la vente de garage peut être localisée à moins de 3 mètres d'une voie de circulation.

### **2.6.2 Terrasses commerciales**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux activités d'exploitation d'une terrasse commerciale à titre d'usage accessoire temporaire à un usage du groupe C5 ou de l'usage C403, lorsque localisé à l'extérieur des zones A et ID au *Plan de zonage* :

1. Une terrasse commerciale ne peut être utilisée pendant plus de six (6) mois consécutifs, soit du 1<sup>er</sup> mai au 1<sup>er</sup> novembre ;
2. Une terrasse peut être attachée ou non au bâtiment principal ;
3. Une terrasse peut être située en cour avant, latérale ou arrière ;
4. Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée de toute limite de propriété ;
5. À des fins d'application, une terrasse extérieure n'est pas comprise dans la superficie de plancher occupée par l'usage lors du calcul du nombre de cases de stationnement requis ;
6. Aucune cuisson, ni préparation d'aliments ne peut être réalisée sur la terrasse ;
7. Nonobstant les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement, le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur chaque côté de la marquise ou de l'auvent, le cas échéant, sans compter dans la superficie d'affichage autorisée et sous réserve que les lettres n'excèdent pas 15 centimètres de haut ;
8. Les heures d'exploitation doivent se situer entre 8 heures du matin et minuit.

---

## **Section 2.7 : Plan de zonage**

### **2.7.1 Division du territoire en zones**

Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est divisé en zones, telles qu'identifiées au *Plan de zonage* annexé au présent.

### **2.7.2 Interprétation des limites de zone**

Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au *Plan de zonage* coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.

Si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, les dispositions des grilles des spécifications respectives s'appliquent pour chaque partie de lot.

### **2.7.3 Identification des zones**

Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font généralement référence à son affectation identifiée au *Plan d'urbanisme* ou la vocation principale de la zone, soit :



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE

Tableau 23 - Identification des zones

Préfixe	Affectation ou vocation principale
Zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation	
A	Agricole
ID	Îlot déstructuré
PRO	Protection écologique
CON	Conservation
Zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation	
C	Commerciale
CL	Conservation locale
EXT	Industrielle de nature extractive
H	Résidentielle
M	Mixte
MD	Mixte dynamique
P	Publique
PE	Protection environnementale
RD	Résidentielle dynamique



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN  
DE ZONAGE

Préfixe	Affectation ou vocation principale
VIL	Villégiature

---

## **CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX**

### **Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux**

#### **3.1.1 Nombre de bâtiments principaux**

Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.

Malgré ce qui précède, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal dans le cas d'une exploitation agricole, d'un projet intégré, ou lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement.

#### **3.1.2 Nombre de logements par bâtiment**

Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité d'occupation (logements par hectare).

Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou d'un bâtiment institutionnel.

#### **3.1.3 Division et subdivision d'un logement**

La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment.

#### **3.1.4 Mode d'implantation**

Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des spécifications.

#### **3.1.5 Nombre de bâtiments implanté en mode contigu**

À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un minimum de trois (3) et un maximum de six (6) bâtiments peuvent être implantés en mode contigu, et ce, pour tous les usages.

Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en mode contigu, les bâtiments situés aux extrémités et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme étant contigus.

### **3.1.6 Superficie d'implantation**

La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment est indiquée à la grille des spécifications.

### **3.1.7 Dimensions des bâtiments**

Les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux sont déterminées à la grille des spécifications.

### **3.1.8 Hauteur des bâtiments**

La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications.

La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée à 2,4 mètres.

Lorsque des pièces habitables sont aménagées au sous-sol, la hauteur minimale mesurée entre le plancher fini et le plafond fini est fixée à 2,4 mètres.

Le calcul de la hauteur se mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, en excluant les cheminées, tours et antennes.

### **3.1.9 Orientation de la façade principale**

Sur l'ensemble du territoire, la façade principale d'un bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment utilisé à des agricoles, doit être érigée parallèlement à la voie de circulation publique adjacente au terrain occupé par le bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment est implanté à une distance minimale de 50 mètres de la limite avant du terrain, est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et est dissimulé de la rue par une bande boisée d'une profondeur minimale de 20 mètres, la façade principale peut être implantée selon un angle maximal de 90 degrés par rapport à la voie de circulation publique adjacente au terrain occupé par le bâtiment de manière à maximiser l'ensoleillement.

Les bâtiments implantés au sein d'un projet intégré ou étant utilisés à des fins d'hébergement récréotouristique ne sont pas visés par la présente disposition.

### **3.1.10 Localisation des portes**

Une porte de type « porte-patio » ou « coulissante » ne peut être localisée en façade avant d'un bâtiment principal.

De plus, une porte permettant l'accès à un garage, autre que la porte dédiée à l'accès des véhicules audit garage, ne peut être localisée en façade avant d'un bâtiment principal.

### **3.1.11 Décroché en façade**

Lorsque la façade principale du bâtiment principal comporte un décroché, ce dernier ne peut avoir une profondeur excédant 3 mètres par rapport au point le plus avancé de la construction.

De plus, en présence d'un décroché en façade, un maximum de 40% de la largeur totale de la façade peut être implanté en recul par rapport au point le plus avancé de la construction.

## **Section 3.2 : Marges et cours**

### **3.2.1 Permanence des marges minimales**

Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.

Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est interdit.

Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des spécifications (minimale ou maximale).

### **3.2.2 Délimitation des cours et des marges**

Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.

Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un bâtiment principal à usage résidentiel, le bâtiment principal résidentiel est celui qui détermine la délimitation des cours.

### **3.2.3 Calcul des marges**

Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables :

1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la ligne de lot ou du terrain jusqu'à la face extérieure du mur extérieur du bâtiment principal ;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné ;
4. Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions habitables en souterrain.

### **3.2.4 Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue**

Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la marge avant s'applique pour chaque rue sur laquelle le terrain a front.

### **3.2.5 Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière**

Dans le cas d'un lot de forme irrégulière, le total des marges latérales minimales peut être réduit de 40%.

Nonobstant l'alinéa précédent, la moyenne des totaux des marges latérales, prises d'une part dans la partie la plus étroite et d'autre part dans la partie la plus éloignée entre le bâtiment et la ligne de lot, doit être égale ou supérieure à celui prescrit à la grille des usages et normes.

## **Section 3.3 : Normes architecturales**

### **3.3.1 Formes et éléments prohibés**

Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :

1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, comme bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non ;
2. L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé à cette fin est interdite ;
3. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal, d'un cône ou de tout autre produit à vendre ;
4. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement) ;
5. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et autres structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants, les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement et les auvents) ;
6. Les bâtiments accessoires de métal, de toile ou de plastique, de forme ovoïde, arrondie ou ayant la forme d'igloo, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un usage d'habitation unifamiliale.

---

### **3.3.2 Matériaux de parement extérieur prohibés**

Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux et accessoires, sont prohibés dans toutes les zones à moins d'une indication contraire :

1. Le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre ;
2. La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ;
3. La tôle galvanisée ;
4. Les peintures imitant des matériaux naturels ;
5. Les blocs de béton non recouverts, sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées;
6. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
7. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
8. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
9. Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ;
10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction d'une serre domestique ;
11. Les panneaux et déclins de vinyle sur les façades donnant sur une voie publique ;
12. Le polyéthylène, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un usage d'habitation unifamiliale.

### **3.3.3 Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1**

À moins d'une indication contraire au présent règlement, les matériaux de parement extérieur autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H-1 illustrées au *Plan de zonage* sont, de manière exhaustive, les suivants :

1. La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de pierre artificielle, la pierre doit être maçonnée à l'ancienne ;
2. La brique d'argile ;



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

---

3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1.

À moins d'une indication contraire au présent règlement, le recouvrement des toitures des bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H-1 illustrées au *Plan de zonage* doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex. : « CRC renaissance xl 25 ans », « iko renaissance xl 25 ans », « château 30 ans », « certain-teed horizon » et « indepen-dance »).

Nonobstant l'alinéa précédent, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur une portion équivalente à 20 % de la superficie de la toiture.

### **3.3.4 Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11,**

À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans les zones M-1, H-10 et H-1 illustrées au *Plan de zonage* doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :

1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La brique d'argile ;
3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1, à l'exception de la zone M-1.

Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement des paragraphes précédents, et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs.

### **3.3.5 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3**

À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans la zone MD-3 illustrées au *plan de zonage* doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :

1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La maçonnerie ;
3. Les blocs architecturaux I ;
4. L'acier avec une finition architecturale ;
5. La fibre de bois à haute densité (ex. : « Maibec », « CanExel ») ;

6. Les revêtements de bois traité (ex. : « Maibec »).

### **3.3.6 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4**

À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans la zone MD-4 illustrée au *Plan de zonage* doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :

1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La brique d'argile ;
3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1.

### **3.3.7 Entretien des matériaux de parement extérieur**

Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.

### **3.3.8 Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé**

Le nombre maximal de matériaux de parement extérieur distincts est fixé selon les conditions suivantes :

1. Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts doit être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs, sur l'ensemble du territoire de la municipalité ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, un maximum de deux (2) matériaux de parement extérieur distinctifs doit être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs, les zones suivantes :
  - a) M-1, MD-4 et MD-1 ;
  - b) M-1, H-10 et H-11.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, un maximum de quatre (4) matériaux de parement extérieur distinctifs peut être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs dans la zone MD-3 ;

4. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène.

### 3.3.9 Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée

La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain nivelé est fixée à 1,8 mètre. La hauteur est calculée à partir du niveau du terrain nivelé jusqu'à la hauteur du seuil de la porte en façade du bâtiment. Cette disposition s'applique également à la hauteur des pieux ou pilotis, et ce, même si l'espace sous le rez-de-chaussée est ouvert.

Nonobstant de qui précède, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée peut être supérieure à 1,8 mètre afin d'immuniser une construction en zone inondable.

Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment.

### 3.3.10 Proportions minimales de fenestration requise en façade principale

Les dispositions du présent article s'appliquent lors de la construction, l'agrandissement ou la rénovation extérieure d'un bâtiment principal.

Nonobstant toute disposition contraire, la façade principale d'un bâtiment principal situé sur un lot ou un terrain adjacent à une rue ou à une route est assujettie au respect des proportions minimales présentées dans le tableau suivant, selon la classe d'usages à laquelle le bâtiment appartient :

Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages

Classe d'usages du bâtiment principal	Proportion minimale de fenestration requise pour une façade principale donnant sur une rue ou une route
Habitation	15%
Commerce	20%
Industrie	5%
Agriculture	Non applicable
Publique	15%
Récréation extensive	Non applicable

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Classe d'usages du bâtiment principal	Proportion minimale de fenestration requise pour une façade principale donnant sur une rue ou une route
Gestion des matières résiduelles	Non applicable
Extraction	Non applicable

La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments appartenant aux classes d'usages « C8 (Commerce à compatibilité restreinte) » et « C9 (Commerce para-industriel) ».

La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments appartenant à la classe d'usages « P2 (Utilité publique) ».

### 3.3.11 Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue

Tout mur d'un bâtiment des groupes d'usage « Habitation », « Commerce » et « Public » orienté vers une rue doit être muni d'au moins 15% d'ouvertures.

### 3.3.12 Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour

Tout élément érigé en saillie du bâtiment principal est interdit dans les marges et les cours.

Nonobstant l'alinéa précédent, les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, par usage, sont autorisés ou prohibés dans les cours et les marges aux conditions indiquées dans les tableaux suivants, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages résidentiels

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Marquise	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m				
Distance minimale des limites	1,5m		3m		3m	
Corniche, auvent, avant-toit (sans balcon)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale des limites	3m		3m		3m	
Cheminée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		0,6 m		0,6 m		0,6 m
Fenêtre en baie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :	0,6 m		0,6 m		0,6 m	
Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Empiètement maximal :		2 m				
Distance minimale des limites	1,5 m		3m		2m	
Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec.	•	•		•		•
Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Distance minimale des limites	1,5 m		3m		2m	
Galerie donnant au rez-de-chaussée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m				
Distance minimale des limites				2 m		2 m
Balcon, perron, terrasse et avant-toit (avec balcon)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal		2 m		2 m		2 m
Distance minimale des limites	3 m		3 m		3 m	
Tambours	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale des limites	1,5 m		1 m		2 m	
Sujets aux dispositions de l'article 4.12.1 du présent règlement						
Unité d'habitation accessoire	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Distance minimale du bâtiment principal			10 m		10 m	
Distance minimale d'un autre bâtiment accessoire			2 m		2 m	

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages commerciaux

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m				2 m
Distance minimale des limites		2 m				2 m
La largeur maximale de la marquise est fixée à 2 mètres		•				
Sauf dans les zones CO-1, CO-2, H1-1, H1B-1, PI-1, PI-2		•				
Cheminée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		1 m		1 m		1 m
Fenêtre en baie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m		2 m		2 m
Distance minimale des limites		2 m		2 m		2 m
Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m		2 m		2 m
Distance minimale des limites		2 m		2 m		2 m



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale des limites				2 m		2 m
Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec.	•	•				
Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m		2 m		2 m
Distance minimale d'une limite de terrain		2 m		2 m		2 m
Galerie donnant au rez-de-chaussée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		2 m		2 m		2 m
Distance minimale des limites		2 m		2 m		2 m
Sans excéder la hauteur du rez-de-chaussée		•				
Balcon	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal		2 m		2 m		2 m



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Distance minimale des limites		2 m		2 m		2 m

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages publics et institutionnels

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		6 m		3 m		3 m
Distance minimale des limites		2 m		2 m		2 m
La largeur maximale de la marquise est fixée à 2 mètres		•		•		
Cheminée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Empiètement maximal :		1 m		1 m		1 m
Distance minimale d'une limite de terrain		1 m		1 m		1 m
Fenêtre en baie	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Empiètement maximal :		1 m				
Distance minimale des limites		1 m				
Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

Saillies ou élément architectural	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec.	•	•		•		•
Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Empiètement maximal :		6 m				
Galerie donnant au rez-de-chaussée	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Empiètement maximal :		6 m				
Balcon	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Empiètement maximal		6 m				

### 3.3.13 Balcons et galeries

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries :

1. La projection maximale de ces éléments est fixée à 2 mètres à l'intérieur de la cour avant ;
2. La marge latérale minimale de ces éléments est fixée à 1,5 mètres ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, aucune marge latérale n'est fixée pour un balcon ou une terrasse adjacente à la ligne de propriété mitoyenne entre deux (2) résidences jumelées pour tout bâtiment de type unifamilial jumelé ;
4. Pour les galeries visibles depuis une voie de circulation, l'espace sous la galerie doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75%. Cet écran



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

---

peut être fait d'un treillis de bois ou d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux) si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher de la galerie.

---

### **Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations**

#### **3.4.1 Comble du toit**

Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage supplémentaire.

#### **3.4.2 Pentes du toit d'un bâtiment principal**

La pente minimale du toit de tout bâtiment principal est fixée à 7 :12.

#### **3.4.3 Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal**

Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs du garage privé doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 20% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci.

Un garage privé attenant ou intégré n'est pas un bâtiment accessoire et n'est donc pas inclus dans le calcul de la superficie des bâtiments accessoires autorisés.

Le garage privé attenant ou intégré est autorisé aux conditions suivantes :

1. Le nombre de garages privés attenants au bâtiment principal est fixé à un (1) par terrain. La hauteur maximale d'une porte de garage desservant un garage attenant ou intégré à un bâtiment principal est fixée à 2,74 mètres, lorsque localisée sur la façade principale du bâtiment ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une seule porte de garage peut être portée à 3,66 mètres lorsque l'usage vise l'entreposage d'un véhicule récréatif et que la porte est alignée à 45 degrés ou plus avec la façade avant du bâtiment principal ;
3. Le nombre maximum de portes pour le garage est fixé à trois (3) ;
4. La hauteur du garage privé attenant ou intégré ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faite du toit) sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ;
5. Le revêtement extérieur du garage privé attenant est de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal ;

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

---

6. Lorsque des dispositions spécifiques relatives aux matériaux de revêtement de la façade principale sont applicables, ces dernières s'appliquent aussi à la façade principale du garage, à l'exception de la porte ;
7. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures ;
8. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage attenant ou intégré lorsqu'elles communiquent avec ce dernier ;
9. Un garage privé attenant ou intégré doit être construit sur une fondation conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur ;
10. La superficie d'implantation de tout garage privé attenant, ou la superficie cumulative d'un garage privé attenant et d'un abri d'automobile attenant, le cas échéant, ne doit pas excéder 80% de la superficie habitable du rez-de-chaussée. Le garage privé attenant, ou la largeur du garage privé attenant et de l'abri d'auto attenant, le cas échéant, ne peuvent avoir une largeur cumulative excédant 80 % de la largeur du bâtiment principal, incluant le garage privé attenant et l'abri d'auto attenant ;
11. La façade avant d'un garage privé attenant doit respecter la marge avant minimale applicable au bâtiment principal et ne peut avoir une saillie de plus de 3 mètres par rapport à la façade principale du bâtiment ;
12. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal ;
13. Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial dans un garage attenant ou intégré d'un bâtiment résidentiel est interdit.

#### **3.4.4 Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal**

Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, les murs arrière et latéraux doivent être ouverts ou non obstrués, du sol à la toiture, sur au moins 40 % des plans verticaux. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de l'abri doit être fermé par un mur du bâtiment principal.

L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes :

1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé sous réserve que la largeur de l'abri, ou la largeur cumulative de l'abri et du garage privé attenant, le cas échéant, n'excède pas 50% de la largeur de la façade principale du bâtiment, incluant la proportion occupée par l'abri d'auto et le garage privé attenant. Dans tous les cas, la superficie maximale d'un abri d'automobile attenant, ou de la superficie cumulative de l'abri d'automobile attenant et du garage privé attenant, le

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX

---

- cas échéant, ne peut excéder 50% de la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal, incluant le garage et l'abri d'auto attenant, le cas échéant ;
2. La hauteur maximale de l'abri ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faite du toit) ;
  3. L'abri doit respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal ;
  4. Dans le cas où une porte ferme l'entrée de l'abri pour automobiles, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement ;
  5. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées et que l'abri pour automobile est muni d'une fondation de béton coulé sur place.

**Section 3.5 : Normes architecturales particulières aux bâtiments publics**

**3.5.1 Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite**

Tout bâtiment de l'usage public doit avoir un minimum d'une (1) entrée principale conforme aux normes du Code national du bâtiment (1985) et du Comité associé du Code national de recherches du Canada.

Cette entrée utilisable par les personnes à mobilité réduite doit donner sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir.

Les allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes et former une surface continue sans comporter aucune dénivellation brusque, telle que des marches ou bordures.

**Section 3.6 : Normes particulières aux unités d'habitation accessoires**

**3.6.1 Unité d'habitation accessoire autorisée**

Une seule (1) unité d'habitation accessoire est autorisée pour un usage principal de la classe d'habitation unifamiliale (H1) sur l'ensemble du territoire de Saint-Joseph-du-Lac.

Nonobstant l'alinéa précédent, les unités d'habitations accessoires sont prohibées dans les zones agricoles (A) et les îlots déstructurés (ID).



### **3.6.2 Mode d'implantation**

Une unité d'habitation accessoire doit respecter les conditions suivantes :

1. Une unité d'habitation accessoire peut uniquement être implantée sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal résidentiel ;
2. Une unité d'habitation accessoire doit être détachée du bâtiment principal ;
3. Une unité d'habitation accessoire peut être aménagée au deuxième étage d'un garage détaché. L'unité d'habitation accessoire doit être accessible par une entrée indépendante du garage ;
4. Une unité d'habitation accessoire doit servir uniquement à des fins d'habitations ;
5. Le terrain sur lequel l'unité d'habitation accessoire est implantée doit avoir une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ;
6. La superficie d'implantation d'une unité d'habitation accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, tout en étant inférieure à 86 mètres carrés ;
7. Une unité d'habitation accessoire est prohibée dans la cour avant ;
8. Les marges de recul prescrites à la grille des spécifications applicable à la zone doivent être respectées ;
9. Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment principal et l'unité d'habitation accessoire, sans pour autant excéder 30 mètres ;
10. Une unité d'habitation accessoire doit être construite sur des fondations permanentes et être conforme au règlement de construction ainsi qu'à toutes les dispositions applicables des règlements d'urbanisme ;
11. Une unité d'habitation accessoire doit être desservie par une installation septique et une source d'alimentation en eau potable conformes à la réglementation applicable, à moins d'être desservie par un réseau d'aqueduc ou d'égout.

### **3.6.3 Normes architecturales**

Le traitement architectural d'une unité d'habitation accessoire doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal.

## **CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES**

### **Section 4.1 : Dispositions générales aux constructions accessoires**

#### **4.1.1 Généralités**

Une construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain n'ayant aucun bâtiment principal, à l'exception d'un terrain utilisé à des fins d'usages agricoles.

Une construction accessoire pour un usage habitation doit respecter les cas et conditions suivants :

1. Une construction accessoire ne doit pas servir au stationnement ou remisage d'un véhicule commercial et aucune activité commerciale n'est autorisée ;
2. Les matériaux de finition d'une construction accessoire reliée ou attachée au bâtiment principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être d'une classe et qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Un maximum de deux (2) matériaux est autorisé pour la finition extérieure d'une construction accessoire ;
3. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée ;
4. Les constructions accessoires aux habitations ne doivent pas comporter de logement de quelque nature que ce soit ;
5. Une construction accessoire à toit plat est prohibée.

Une construction accessoire pour un usage autre qu'habitation doit respecter les cas et conditions suivants :

1. Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est autorisé sur un lot à usage autre qu'habitation, sauf pour les usages agricoles ;
2. Les matériaux de construction d'une construction accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas d'une construction accessoire utilisée pour des fins agricoles ;
3. Les constructions accessoires reliées à l'exploitation agricole peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Elles peuvent être construites partout sur le terrain, à condition de respecter les marges prévues à la grille des usages et normes et sous réserve de toutes dispositions spécifiques applicables au présent règlement ;

4. Les constructions accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation agricole ne doivent pas comporter de logement ou d'habitation de quelque nature que ce soit, sauf la résidence du propriétaire ou de l'occupant qui constitue un bâtiment principal.

#### **4.1.2 Implantation**

À moins d'une disposition particulière au présent règlement, l'implantation d'une construction accessoire sur un terrain doit respecter les cas et conditions suivants :

1. Une construction accessoire peut uniquement être implantée en cour latérale ou arrière ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, une construction accessoire à un usage agricole peut être implantée en cour avant ;
3. Les distances à respecter des limites de terrain sont les suivantes :
  - a) Lorsqu'implantée en cour avant, une construction accessoire doit respecter une marge minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain et 2 mètres de toute autre ligne de terrain ;
  - b) Lorsqu'implantée en cour arrière ou latérale, une construction accessoire à un usage habitation doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain ;
  - c) Lorsqu'implantée en cour arrière, une construction accessoire à un usage autre que l'habitation doit respecter une distance minimale de 2 mètres des limites de terrain ;
4. La distance minimale entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins 3 mètres, sauf dans le cas des abris d'autos attachés au bâtiment principal et des pavillons de jardin ;
5. La distance minimale entre une construction accessoire agricole et un bâtiment principal localisée sur un terrain adjacent doit être d'au moins 30 mètres.

#### **4.1.3 Hauteur maximale**

La hauteur de toute construction accessoire doit respecter les conditions suivantes :

1. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur maximale d'une construction accessoire à un usage habitation est fixée à un (1) étage ;
2. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur d'une construction accessoire à un usage autre qu'habitation ne peut excéder 80 % de la hauteur du bâtiment principal et ne peut excéder un (1) étage ;

3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment accessoire agricole, la hauteur maximale est fixée à 9,75 mètres.

#### **4.1.4 Superficie maximale**

Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie maximale cumulative d'implantation de toutes les constructions accessoires à un usage habitation érigée sur un terrain ne doit pas excéder 20 % de la superficie de la cour arrière du terrain ;

Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie maximale d'implantation de la construction accessoire à un usage autre que l'habitation érigée sur un terrain ne doit pas excéder 10% du lot et ne doit pas excéder 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.

#### **4.1.5 Triangle de visibilité**

L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 1 mètre, à l'exclusion des équipements d'utilité publique.

#### **4.1.6 Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux)**

Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage.

Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière).

Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la rive et le littoral.

#### **4.1.7 Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages**

Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les usages.

Constructions accessoires	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
1. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2. Perron, balcon, terrasse et avant-toit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
3. Marquise	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m	2 m	2 m
4. Tambours	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1,5 m	1,5 m	1 m	1 m	2 m	2 m
5. Escaliers ouverts et emmurés, porches fermés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :	1,5 m	1,5 m	3 m	3 m	2 m	2 m
6. Escaliers de secours et extérieurs aux étages supérieurs	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
7. Piscine creusée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

Constructions accessoires	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
8. Piscine hors-terre, semi-creusée et spa	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
9. Aire de jeux	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
10. Terrain de tennis	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
11. Potager	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain	1,2 m	1,2 m				
12. Réservoir d'huile à chauffage, réservoir et bonbonne à gaz	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
13. Corde à linge	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
14. Antenne domestique	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
15. Antenne parabolique	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
16. Thermopompe	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain :			2 m	2 m	2 m	2 m
17. Enclos pour animaux domestiques	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Distance minimale de la ligne de terrain					1,2 m	1,2 m
18. Clôture, haies et murets	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

Constructions accessoires	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
19. Pavillon de jardin	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui

**4.1.8 Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un usage habitation**

Pour un usage habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement :

Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage habitation

Constructions accessoires	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marge	Cour	Marge	Cour	Marge
1. Garage détaché  Distance minimale de la ligne de terrain :  *Uniquement dans la cour avant secondaire d'un terrain ayant une superficie de plus de 2 000 m <sup>2</sup> . Des dispositions particulières s'appliquent.	Oui*	Oui*	Oui	Oui	Oui	Oui
Remise à jardin  Distance minimale de la ligne de terrain :  *Uniquement dans la cour avant secondaire. Des dispositions particulières s'appliquent.	Oui*	Oui*	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

Constructions accessoires	Avant		Latérales		Arrière	
	Cour	Marg e	Cour	Marg e	Cour	Marg e
2. Serre domestique	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
3. Construction accessoire combinée	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
4. Bâtiment accessoire dans le cas d'une fermette	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
5. Panneau solaire	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui



## **Section 4.2 : Dispositions particulières à certaines constructions accessoires**

### **4.2.1 Garage détaché**

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux garages privés détachés pour un usage habitation :

1. Un (1) seul garage privé détaché ou un (1) garage privé détaché et combiné à un abri d'auto permanent est autorisé par terrain ;
2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ou un garage détaché dans la cour avant secondaire aux conditions suivantes :
  - a) Un garage détaché ou un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent peut être implanté dans la cour avant secondaire, et ce, uniquement sur un terrain d'une superficie de 2000 m<sup>2</sup> ou plus. La marge avant minimale du bâtiment principal s'applique. Toutefois, dans le cas où la résidence située à l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci, le garage détaché ne peut excéder l'alignement de ladite résidence.
3. La superficie maximale autorisée pour un garage privé détaché est établie comme suit :
  - a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 m<sup>2</sup> et moins, la superficie maximale d'implantation est de 70 mètres carrés ;
  - b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m<sup>2</sup> à 2 999 m<sup>2</sup>, la superficie maximale d'implantation est de 75 mètres carrés ;
  - c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 m<sup>2</sup> à 3 999 m<sup>2</sup>, la superficie maximale d'implantation est de 100 mètres carrés ;
  - d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 m<sup>2</sup> et plus, la superficie maximale d'implantation est de 110 mètres carrés ;
  - e) Pour un garage privé détaché et combiné à un abri d'auto permanent. La superficie maximale d'implantation est de 55 mètres carrés ;
  - f) Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'un garage détaché et d'un abri d'auto ne peut excéder 30 mètres carrés par logement.
4. Malgré le paragraphe précédent, la superficie maximale d'implantation d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ne doit pas excéder 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ;

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

---

5. Un maximum d'un (1) garage détaché ou d'un (1) garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est autorisé sur un immeuble.
6. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est établi comme suit :
  - a) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur maximale du garage est fixée à la hauteur du bâtiment principal ;
  - b) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur de plus de 5 mètres, la hauteur maximale du garage est fixée à huit (8) mètres, sans jamais excéder 80% de la hauteur du bâtiment principal ;
7. La hauteur maximale de la porte de garage est de 3,70 mètres.
8. L'aménagement d'un passage fermé entre un garage détaché et une habitation est autorisé aux conditions suivantes :
  - a) Un garage détaché peut-être relié au bâtiment principal par un passage fermé. Cependant, malgré la jonction entre le garage et le bâtiment principal, le garage est considéré comme un bâtiment accessoire ;
  - b) La longueur maximale d'un passage est fixée à 6 mètres ;
  - c) La superficie du passage fermé doit être incluse dans la superficie maximale autorisée pour le garage détaché ;
  - d) Les dispositions relatives à la distance minimale entre une construction accessoire et un bâtiment principal s'appliquent uniquement au garage détaché et non au passage fermé entre le garage détaché et l'habitation.

#### **4.2.2 Remise à jardin**

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux remises pour un usage habitation :

1. Le nombre maximal de remise à jardin autorisé par terrain est de deux (2) ;
2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter une remise à jardin dans la cour avant secondaire aux conditions suivantes :
  - a) La distance minimale entre une remise à jardin et toute ligne de propriété adjacente à l'emprise de rue est fixée à 3 mètres. Toutefois, dans le cas où la résidence située à l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci, la remise de jardin ne peut excéder l'alignement de ladite résidence ;

Nonobstant les paragraphes précédents, une remise de jardin peut être implantée dans la cour avant secondaire à moins de 3 mètres de la ligne de propriété parallèle à la rue,

de manière à être adossée à une remise de jardin située sur une propriété voisine, lorsque celle-ci a été implantée après le 26 janvier 2010. La distance entre la nouvelle remise de jardin et la ligne de propriété parallèle à la rue est d'au moins 1,5 m et la distance entre la nouvelle remise de jardin et la ligne de propriété arrière est d'au moins 1 mètre ;

3. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des remise(s) à jardin est établie comme suit :
  - a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ;
  - b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m<sup>2</sup> à 2 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ;
  - c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ;
  - d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie maximale d'implantation est de 33 mètres carrés ;
  - e) Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'une remise à jardin ne peut excéder 3m<sup>2</sup> par logement.
4. La hauteur maximale d'une remise à jardin est d'au plus 3,70 mètres.

#### **4.2.3 Pavillon de jardin**

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à un pavillon de jardin pour un usage habitation :

1. Le nombre maximal de pavillons de jardin autorisés par terrain est de deux (2) :
2. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des pavillon(s) jardin est établie comme suit :
  - a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ;
  - b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés à 2 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ;
  - c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ;
  - d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie maximale d'implantation est de 33 mètres carrés.

3. La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 3,70 mètres.

#### **4.2.4 Serre domestique**

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques accessoires pour un usage habitation :

1. Le nombre maximal de serres domestiques autorisées par terrain est de deux (2) ;
2. La superficie maximale d'implantation cumulative d'une ou des serre(s) domestique(s) est de 25 mètres carrés ;
3. La hauteur maximale d'une serre détachée est fixée à 3,70 mètres.

#### **4.2.5 Constructions accessoires combinées pour un usage habitation**

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux constructions accessoires combinées pour un usage habitation, et ce, nonobstant la distance minimale exigée entre les constructions accessoires du présent chapitre :

1. Une construction accessoire combinée peut être constituée d'un maximum de deux (2) constructions accessoires. Les combinaisons possibles sont les suivantes :
  - a) Remise à jardin et pavillon de jardin ;
  - b) Garage détaché et pavillon de jardin.
2. Une (1) seule construction accessoire combinée est autorisée par terrain ;
3. Les constructions accessoires faisant partie d'une construction accessoire combinée doivent respecter les dispositions relatives à la superficie, la hauteur, l'implantation, les matériaux de finition applicables à chacune d'elle, et ce, en vertu du présent chapitre ;
4. Dans le cas d'un garage détaché combiné à un pavillon de jardin, la superficie maximale totale de la construction accessoire combinée ne peut excéder la superficie maximale pour un garage détaché prévue au présent règlement.

#### **4.2.6 Conteneur pour la récupération de vêtements**

Nonobstant le contenu de la section 4.1 du présent règlement, les conteneurs pour la récupération de vêtements sont autorisés à titre de construction accessoire à tout usage commercial (C), industriel (I) ou communautaire (P) aux conditions suivantes :

1. Seuls une entreprise ou un organisme ayant sa principale place d'affaires sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes peut mettre à la disposition du public des

conteneurs pour la récupération de vêtements, et ce, principalement au bénéfice de la population de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ;

2. L'entreprise ou l'organisme souhaitant mettre à la disposition du public un ou des conteneur(s) pour la récupération de vêtements doit au préalable être reconnu comme entreprise ou organisme accrédité par le conseil municipal par l'entremise d'une résolution ;
3. Un (1) seul conteneur est autorisé par terrain ;
4. Le nombre maximum de conteneurs de récupération de vêtements par entreprise ou organisme le mettant à la disposition du public sur l'ensemble du territoire est fixée à deux (2) ;
5. Les conteneurs de récupération de vêtement doivent être localisés à 1 mètre de tout bâtiment principal ;
6. Les conteneurs doivent être conçus de matériaux incombustibles ;
7. Les dimensions maximales d'un conteneur pour récupération de vêtements sont de 1,4 mètre de largeur, 1,35 mètre de profondeur et 2,15 mètres de hauteur ;
8. Les conteneurs doivent être clairement identifiés au nom de l'entreprise ou de l'organisme qui les mets à disposition du public ;
9. La récupération de tout autre article divers est prohibée dans les conteneurs dédiés à la récupération de vêtements.

### **Section 4.3 : Dispositions particulières aux piscines, patageoires et spas**

#### **4.3.1 Normes d'implantation**

Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux spas, piscines creusées et hors-terres :

1. Une (1) seule piscine et un (1) seul spa sont autorisés par terrain ;
2. Les piscines et les spas sont autorisées dans les cours latérales et arrière ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine ou un spa peut être implanté dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, sous réserve de ne pas être implantée plus près de la rue sur laquelle a front le bâtiment principal que la portion la plus avancée de la fondation du bâtiment principal. De plus, dans le cas d'un terrain transversal, elles peuvent être localisées dans la cour avant opposée à celle où se trouve la façade principale du bâtiment ;

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

---

4. La distance minimale entre une piscine hors-terre, semi-creusée ou un spa et toute ligne de propriété est fixée à un 1,20 mètre ;
5. La distance minimale entre une piscine creusée et toute ligne de propriété est fixée à 1,50 mètre ;
6. La distance minimale entre un pont-soleil et toute ligne de propriété est fixée à 2 mètres ;
7. Malgré toute disposition contraire, une piscine creusée doit être située à une distance minimale au moins égale à sa profondeur maximale de tout bâtiment adjacent avec fondation ;
8. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent ;
9. La distance minimale entre un spa, une piscine hors-terre ou semi-creusée et un bâtiment principal est de 1 mètre ;
10. Pour toute piscine creusée, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou aériennes (services publics municipaux d'aqueduc et d'égout, téléphone, électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la ligne de propriété ;
11. Les piscines hors-terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes ;
12. La plate-forme d'accès à la piscine ne peut en aucun cas être localisée à moins de 2 mètres des limites de propriété lorsque sa hauteur excède 0,6 mètres ;
13. Sur un terrain d'angle, une plate-forme d'accès à la piscine ne peut avoir une hauteur excédant 1,5 mètres lorsqu'elle est localisée dans la cour avant où n'est pas localisée la façade principale du bâtiment principal ;
14. Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers de la superficie du terrain sur lequel elle est construite.

#### **4.3.2 Normes d'aménagement**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :

1. La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménager en bordure d'une piscine, pataugeoire ou spa doit être antidérapante ;

2. Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée si cette dernière à une profondeur minimale de 3,05 mètres. Les tremplins et installation qui s'y rattachent doivent être conformes à la norme BNQ 9461-100 ou à toute norme applicable selon les caractéristiques de ce dernier ;
3. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
4. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus de 1 mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une enceinte, sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ou dans un bâtiment ;
5. Les appareils servant à la filtration ou au chauffage de la piscine doivent être situés à une distance minimale de 1 mètre des limites du terrain, sauf s'ils sont implantés dans un bâtiment, et ne doivent pas émettre plus de 45 dBA mesuré aux limites du terrain ;
6. Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins de 1 mètre du rebord de la piscine ou du spa ;
7. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.

#### **4.3.3 Normes de sécurité**

En vertu de la *Loi sur la sécurité des piscines résidentielles*, les normes de sécurité suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :

1. Dans le cas d'une piscine hors-terre ou semi-creusée, lorsque la paroi de la piscine a moins de 1,2 mètre de hauteur hors-sol, la piscine doit être entourée d'une enceinte d'au moins 1,20 mètre de hauteur et cette dernière doit être munie d'une porte avec serrure conformément aux dispositions de la réglementation provinciale applicables ;
2. Dans le cas où la paroi de la piscine est supérieure ou égale 1,20 mètre, l'escalier amovible doit être retiré lorsque la piscine n'est pas utilisée, de façon à empêcher l'accès ;
3. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ;

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

---

4. Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment ;
5. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ;
6. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état. Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 millimètres devront être lattées ;
7. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins 1 mètre du niveau du sol ;
8. Nonobstant les dispositions du présent article, il est possible d'installer le dispositif de sécurité passif du côté extérieur de l'enceinte s'il se situe à une hauteur minimale de 1,5 mètre du sol ;
9. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte, sauf s'il s'agit d'une fenêtre localisée à une hauteur minimale de 3 mètres ou dont l'ouverture maximale est d'au plus 10 centimètres ;
10. Aucune fenêtre ne peut être située à moins de 1 mètre d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, à moins d'être localisée à une hauteur minimale de 3 mètres ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 centimètres ;
11. Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte ne devra être installé à moins de 1 mètre de celle-ci ;
12. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus ou un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
  - a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
  - b) Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ;



- c) À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ;
- d) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement.

## **Section 4.4 : Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets**

### **4.4.1 Normes d'implantation**

Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures, haies et murets :

1. Aucune clôture, haie, muret ou toute autre construction ne doivent être situés à moins de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation ;
2. Les clôtures, haies et murets sont autorisés dans les cours avant, latérales et arrière ;
3. Pour les lots d'angle, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rues ou de leur prolongement ;
4. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins de 1 mètre de toute borne- fontaine, est prohibée.

#### 4.4.2 Hauteur autorisée

La hauteur maximale des haies, murets et clôtures est prévue au tableau suivant :

Tableau 29 – Hauteur maximale autorisée relativement aux clôtures, murets et haies

Type	Hauteur maximale autorisée		
	Cour / marge avant	Cours / marges latérales	Cour / marge arrière
Clôture	1,2 m <sup>1</sup>	1,85 m	1,85 m
Muret	1,2 m	1,85 m	1,85 m
Haie	1,2 m	1,85 m	1,85 m

<sup>1</sup> Les clôtures d'une hauteur allant jusqu'à 1,85 mètre sont permises dans les cours avant aux conditions suivantes :

- a) À partir de la ligne arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant, du côté où n'est pas située la façade principale, sur un terrain d'angle ;
- b) Pour les terrains transversaux, à partir de la ligne avant opposée à la façade avant du bâtiment et jusqu'au point le plus avancé de la façade avant.

#### 4.4.3 Terrains vacants

Pour les terrains vacants, une clôture ou un muret, d'une hauteur maximale de 1,5 mètre, peut être érigé partout sur le terrain, sous réserve de respecter la marge avant applicable à la zone et ce, nonobstant l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur un terrain pour pouvoir ériger une construction accessoire.

#### 4.4.4 Terrains de tennis

Nonobstant la hauteur maximale des clôtures indiquée au présent chapitre, lorsqu'une clôture sert à ceinturer un terrain de tennis, elle peut avoir une hauteur maximale de 3,7 mètres, sous réserve d'être ajourée à au moins 75%.

#### 4.4.5 Usage commercial adjacent à une zone résidentielle

Malgré toute autre disposition moins restrictive du présent règlement, lorsque la limite d'une propriété à usage commercial ou industriel est adjacente à une zone résidentielle ou publique, l'aménagement d'une clôture est obligatoire aux conditions suivantes :

1. La limite de la cour arrière et/ou des cours latérales adjacente à la zone résidentielle ou publique doivent être pourvue d'une clôture opaque et décorative d'au moins 1,85 mètre et d'au plus 2,40 mètres de hauteur, et ce, nonobstant la hauteur maximale autorisée au présent règlement ;
2. Si une clôture, une haie ou un muret sont prolongés en avant de la ligne de construction, ceux-ci ne doivent pas avoir plus de 1 mètre de hauteur ;
3. Toute surface de terrain située entre la bordure d'une allée d'accès ou d'un espace de stationnement et toute limite de terrain, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Si cet espace est situé le long de l'emprise d'une voie de circulation, il doit être libre de tout usage ;
4. Une telle clôture doit être installée au plus tard, à la plus rapprochée des deux (2) dates suivantes : six (6) mois après la finition des murs extérieurs du bâtiment principal ou six (6) mois après le début de l'occupation des bâtiments non résidentiels.

#### **4.4.6 Matériaux autorisés**

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :

1. Acier émaillé ;
2. Aluminium peint ;
3. Fer forgé ;
4. Fonte ;
5. PVC ou résine de synthèse ;
6. Bois plané, peint, teint, verni ou traité ;
7. Mailles de chaines (type frost) recouvertes de vinyle avec ou sans latte.

Les clôtures dans la cour avant doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en tout temps.

#### **4.4.7 Matériaux prohibés**

Les matériaux prohibés pour les clôtures sont :

1. Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées, sauf celles érigées pour fins agricoles au sein des zones A et ID au *Plan de zonage* ;

2. La pose de fil de fer barbelé est interdite, à l'exception des cas suivants :
- a) Dans les zones Industrie (I) et Commerce (C) et ce, seulement au sommet des clôtures d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture ;
  - b) Les clôtures érigées pour fins agricoles dans les zones A et ID au *Plan de zonage*.

#### **4.4.8 Clôtures à neige**

Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au premier (1er) avril de l'année suivante.

#### **4.4.9 Conception et entretien**

Toutes les clôtures, murets et murs de soutènement doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps.

Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles.

Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en tout temps.

## **Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes**

### **4.5.1 Antennes domestiques**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes domestiques :

1. Les antennes domestiques sont permises dans les cours latérales ou arrière ou sur les bâtiments ;
2. Dans le cas d'habitations multifamiliales, une (1) seule antenne est permise par bâtiment.

### **4.5.2 Antennes paraboliques**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques :

1. Les antennes domestiques paraboliques ne sont autorisées que dans la cour arrière ;
2. Elles ne sont pas autorisées sur un bâtiment.

### **4.5.3 Nombre d'antennes autorisé**

Le nombre maximal d'antennes est fixé à une (1) antenne parabolique et une (1) antenne domestique dans le cas des terrains occupés par un usage résidentiel et à trois (3) tous types confondus dans le cas des terrains occupés par un usage commercial ou industriel.

## **Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements**

### **4.6.1 Implantation**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques pour un usage autre qu'habitation, tels que les appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage et de ventilation, génératrices et équipements mécaniques similaires :

1. La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne de terrain est fixée à 2 mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial ou industriel, celle-ci est fixée à 3 mètres ;
2. Nonobstant toute disposition contraire, les appareils et équipements mécaniques autres que les appareils saisonniers, peuvent être installés sur les toits s'ils s'intègrent aux caractéristiques architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie publique.

### **4.6.2 Aménagement paysager**

Lorsqu'installés dans les cours latérales, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager opaque, par exemple une clôture végétale ou une plantation d'arbustes telle que des cèdres, de façon à être invisibles depuis la rue.

## **Section 4.7 : Dispositions relatives aux panneaux solaires**

### **4.7.1 Panneaux solaires autorisés**

L'implantation d'un panneau solaire est autorisée à des fins accessoires à un usage principal d'habitation selon les dispositions de la présente section.

### **4.7.2 Implantation**

Lorsqu'installé au sol, un panneau solaire doit être implanté conformément aux dispositions suivantes :

1. Il peut être installé dans les cours latérales ou arrière uniquement ;
2. Il doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété;

Nonobstant ce qui précède, l'implantation d'un panneau solaire est aussi autorisée sur un bâtiment aux conditions suivantes :

1. Il peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire ;
2. Lorsqu'installé sur un bâtiment principal, ailleurs que sur le toit, il doit être installé sur la façade opposée de celle qui fait face à la voie de circulation.

### **4.7.3 Superficie**

La superficie maximale d'un panneau solaire est édictée selon les dispositions suivantes :

1. Sur le toit : 100 % de la superficie du toit, sans excéder les limites du toit ;
2. Sur le mur arrière : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ;
3. Au sol : le total de la superficie de l'ensemble des capteurs solaires ne peut excéder 5 % de la superficie des cours latérales et arrières.

### **4.7.4 Hauteur**

La hauteur maximale d'un panneau solaire, en son point le plus élevé et incluant son support, est édictée selon les dispositions suivantes :

1. Sur le toit : ne doit pas excéder 15 centimètres de hauteur par rapport au revêtement du toit ;
2. Sur mur : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ;
3. Au sol : 1,85 mètres.

#### **4.7.5      Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale**

Nonobstant les dispositions de la présente section, l'installation d'un panneau solaire est prohibée sur le toit ou sur un mur de tout bâtiment principal ou accessoire faisant partie de l'inventaire municipal des immeubles ayant une valeur patrimoniale.



## **Section 4.8 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur**

### **4.8.1 Dispositions générales**

À moins d'une indication contraire au présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pour les usages suivants :

1. Les classes et codes d'usages : C3, C6, C7, C805, C9, I1, I2, P103, P104, P105, P2 et F ;
2. Tout aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture ;
3. La hauteur de l'entreposage ne peut excéder la hauteur de la clôture ceinturant l'aire d'entreposage.

### **4.8.2 Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure**

La clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure doit respecter les conditions suivantes :

1. Nonobstant la hauteur maximale des clôtures autorisée en vertu du présent chapitre, la hauteur d'une clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure est fixée à 2,75 mètres ;
2. La clôture ceinturant l'aire d'entreposage ne peut être ajourée à plus de 25 %, à l'exception des clôtures ceinturant les aires d'entreposage pour les usages de vente de véhicules neufs ou usagés et les pépinières,

### **4.8.3 Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal**

Nonobstant le contenu du présent chapitre, aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé dans la cour avant ou dans la marge de recul d'un immeuble ayant une vitrine visible sur la route 344 ou le chemin Principal, à l'exception des cas suivants :

1. Lorsque l'aire d'entreposage dessert un usage industriel autorisé ;
2. Lorsque l'aire d'entreposage sert à la mise en démonstration et l'étalage des produits vendus sur place (ex : concessionnaire automobile) ;

Dans tous les cas, et nonobstant sa localisation sur le terrain, toute aire d'entreposage localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal doit être dissimulée de la voie publique par l'aménagement d'une zone tampon végétalisée d'une profondeur minimale de 2 mètres au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être plantés afin de créer un écran végétal opaque.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES

---

Lorsqu'une aire d'entreposage localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal et visible de ces dernières est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, elle ne peut être agrandie sans que des aménagements paysagers constitués minimalement d'une zone tampon végétalisée d'une profondeur minimale de 2 mètres au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être plantés de manière à la dissimuler intégralement de la voie publique ne soient prévus.

## **Section 4.9 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur**

### **4.9.1 Usages commerciaux**

L'étalage extérieur, lorsqu'autorisé pour un usage commercial, peut être réalisé aux conditions suivantes :

1. L'étalage extérieur de produits est autorisé dans les cours avant, latérales et arrières ;
2. L'étalage doit respecter une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant ;
3. L'étalage ne doit pas se situer dans les espaces prévus pour le stationnement ;
4. La superficie d'étalage ne doit pas excéder 10% de la superficie de plancher occupée par l'établissement commercial.

### **4.9.2 Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou d'occasion**

Sous réserve de toute disposition particulière applicable, l'étalage extérieur de véhicules destinés à être vendus ou loués est permis aux conditions suivantes :

1. L'aire dans laquelle les véhicules sont étalés doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
2. L'aire au sein de laquelle les véhicules sont étalés doit être pavée, asphaltée ou bétonnée ;
3. Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et toute ligne de propriété ;
4. Le nombre total de véhicules pouvant être étalés pour fin de vente ou de location, dans les cours extérieurs, est d'au plus un (1) véhicule par 20 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal affecté à l'établissement de vente ou de location (bureau de vente, atelier mécanique, salle d'exposition, etc.) ;
5. Il est interdit de surélever un véhicule sur une remorque, une plate-forme ou de toute autre manière ;
6. Il est interdit de laisser ouvert le capot d'un véhicule ;
7. L'installation de drapeaux, banderoles ou tout autres éléments autrement non autorisés selon les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement est prohibée.

## **Section 4.10 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires**

### **4.10.1 Usages ou constructions temporaires autorisés**

Les usages et les constructions temporaires suivant sont autorisés sur le territoire :

1. Les bâtiments, bureaux de vente de projet domiciliaire, cabanes ou roulottes de chantier préfabriquées, desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entrepôt temporaire de matériaux et d'outillage, ne sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois.
2. Les bâtiments ou constructions temporaires relatives à un usage récréatif ou public sont autorisés dans le cas d'un évènement particulier, et ce, pour une durée maximale de vingt (20) jours avant et après l'évènement. Cette autorisation est valide pour un (1) seul évènement par année, par terrain ;
3. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires sont autorisés pour la durée des travaux. Ils doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivant la fin de ces derniers. Si les travaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours de l'interruption ou de l'arrêt des travaux ;
4. Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
  - a) Un abri d'auto temporaire peut être installé dans la période du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de la période mentionnée, la structure de l'abri d'autos temporaire doit être complètement retirée ;
  - b) Un abri d'auto temporaire doit être implanté à :
    - I. L'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation ;
    - II. Une distance minimale de 1,5 mètre de toute bordure de béton ou pavage d'une voie de circulation ;
    - III. Une distance minimale de 0,75 mètre de toute ligne de terrain.
    - IV. Un abri d'auto temporaire doit être construit d'une structure tubulaire en métal et d'un recouvrement en toile ou plastique.
5. Les tambours sont autorisés aux conditions suivantes :
  - a) Du 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours, à condition qu'il respecte les dispositions du présent règlement et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment ;
  - b) Les pellicules de plastique et les polythènes ne sont pas permis.

6. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger tels que des excavations durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux, et ce, conformément aux dispositions du règlement de construction ;

#### **4.10.2 Conception et entretien.**

Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps.

## **Section 4.11 : Dispositions relatives aux murs de soutènement**

### **4.11.1 Dispositions générales**

Nonobstant toute disposition contraire au présent chapitre, les murs de soutènement sont autorisés aux conditions suivantes :

1. Les murs de soutènement sont permis dans les cours latérales ou arrière ou dans la partie de la cour avant située au-delà de la marge avant. Cependant, ils peuvent être permis en marge avant s'ils respectent une hauteur maximale de 1 mètre ;
2. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,20 mètre doit être protégé par une clôture ou haie d'au moins 1 mètre de hauteur, à l'exception des descentes pour garage en sous-sol. Un palier d'une profondeur minimale de 1,20 mètres doit être prévu pour chaque portion d'un mur de soutènement d'une hauteur maximale de 1,85 mètres ;
3. Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement doivent être de maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton décoratif ou de dormant de bois traité. Les matériaux acceptés pour la construction d'un mur de soutènement doivent être de maçonnerie décorative, de pierre ou de brique ;
4. Seule la pierre naturelle est acceptée pour la construction d'un mur de soutènement ;
5. Nonobstant ce qui précède, un mur de soutènement peut être construit à l'aide d'un matériau autre que de la pierre naturelle, s'il fait l'objet d'une autorisation suivant le mécanisme prévu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ;
6. Nonobstant ce qui précède, les blocs de ciment peuvent être autorisés pour les murs de soutènement situés dans les cours latérales ou arrière à la condition suivante :
  - a) Tout mur de soutènement dont la hauteur totale d'un ou des paliers cumule plus de 2,50 mètres doit recevoir l'attestation d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.



CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE  
DÉCHARGEMENT

---

**CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX  
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT**

**Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement**

**5.1.1 Dispositions générales**

La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les exigences du présent chapitre prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il dessert demeure en existence.

Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.

Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.

L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.

**5.1.2 Stationnement hors rue**

Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.

Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou agrandi, aucun changement d'usage et aucune extension de la superficie occupée par un usage ne peuvent être effectués sans que des espaces de stationnement hors rue soient prévus à cette fin conformément aux dispositions du présent règlement.



CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

### 5.1.3 Reconnaissance d'une case de stationnement

Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception des cases desservant un usage H1, H2 ou H3.

### 5.1.4 Nombre minimal de cases de stationnement requis

Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.

Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher brute doit être utilisée.

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.

Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage.

Groupe habitation	Nombre de cases de stationnement requis
H1 et H6	1 case
H2 et H3	1,3 case par logement
H4	1,5 cases par logement
H5	½ case par logements dans le cas d'une résidence pour personnes âgées 1 case par chambre dans le cas d'une maison de chambres

Groupe commerce	Nombre de cases de stationnement requis
C1, C201, C202	1 case par 30 m <sup>2</sup> de plancher
C203 à C205	1 case par 20 m <sup>2</sup> de plancher
C301	1 case par 40 m <sup>2</sup> de plancher

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Groupe commerce	Nombre de cases de stationnement requis
C302, C303	1 case par 65 m <sup>2</sup> de plancher
C304	1 case par 15 m <sup>2</sup> de plancher
C305, C307	1 case par 100 m <sup>2</sup> de plancher
C306	1 case par 60 m <sup>2</sup> de plancher
C308	1 case par 20 m <sup>2</sup> de plancher
C309	1 case par 40 m <sup>2</sup> de plancher
C310, C311	1 case par 20 m <sup>2</sup> de plancher
C401, C402	1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m <sup>2</sup> de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes.
C403, C5	1 case par 15 m <sup>2</sup> de plancher
C6	1 case par chambre plus 2 cases pour employés
C701 à C705	1 case par 60 m <sup>2</sup> de plancher
C706	3 cases plus 1 case par baie de service
C707 à C709	3 cases minimales et : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 case par 30 m<sup>2</sup> de plancher de vente au détail</li> <li>2. 1 case par 15 m<sup>2</sup> de plancher de restauration</li> <li>3. 1 case par 60 m<sup>2</sup> de plancher d'atelier mécanique</li> </ol>
C801 à C804	1 case par 30 m <sup>2</sup> de plancher
C805, C806	5 cases
C901	1 case par 30 m <sup>2</sup> de plancher
C902, C903, C904, C906	1 case par 60 m <sup>2</sup> de plancher ou 1 case par 25 m <sup>2</sup> de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Groupe commerce	Nombre de cases de stationnement requis
	toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins de bureaux administratifs
C905, C907	1 case par 100 m <sup>2</sup> de plancher.

Groupe industrie	Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes d'usages industriels (à moins d'une indication contraire)	1 case par 60 m <sup>2</sup> de plancher ou 1 case par 25 m <sup>2</sup> de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins de bureaux administratifs

Groupe public	Nombre de cases de stationnement requis
P101	Pour les premiers 1 500 m <sup>2</sup> de plancher : 1 case de stationnement par 100 m <sup>2</sup> de plancher; Plus de 1 500 m <sup>2</sup> de plancher : 1 case par 140 m <sup>2</sup> de superficie de plancher.
P102	1 case par 30 m <sup>2</sup> de plancher.
P103	2 cases par classe ou laboratoire. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires et des places d'assemblée s'ajoute.
P104, P105	1 case par 30 m <sup>2</sup> de plancher
P106	3 cases
P107	1 case par 6 sièges fixes pour les lieux de culte ou 1 case par 25m <sup>2</sup> de plancher, s'il n'y a pas de sièges fixes 5 cases pour les cimetières
P108	2 cases

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Groupe public	Nombre de cases de stationnement requis
P109	1 case par 40 m <sup>2</sup> de plancher
P2	Le nombre de cases requis pour le stationnement des véhicules des employés présents à temps plein

Groupe récréation	Nombre de cases de stationnement requis
R101, R102	5 cases
R103	Aucun
R104, R105 et R106	1 case par 150 m <sup>2</sup> de superficie occupée par l'usage
R201, R202	5 cases
R203	Salle de billard : 1 case/table de billard Salon de quilles : 2 cases/allée de quilles Aréna Sièges fixes : 1 case/4 sièges Curling : 4 cases/allée Tennis : 2 cases/court 1 case par 50 m <sup>2</sup> pour les autres usages
R204	10 cases
R205	5 cases
R206	3 cases par trou
R207, R208, R209	1 case par 100 m <sup>2</sup> ou par terrain aménagé pour l'activité

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Groupe agricole	Nombre de cases de stationnement requis
A1	1 case par 3 employés + 1 case par 3 places assises en présence d'usages accessoires autorisés
A2	1 case par 3 employés + 5 cases en présence d'usages accessoires autorisés

Groupe extraction	Nombre de cases de stationnement requis
EX	2 cases

**5.1.5 Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite**

Tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments occupés par un usage du groupe «habitation (H)» de moins 8 logements doit prévoir des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite pour les aires de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement selon le tableau suivant :

Tableau 1. Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

Nombre de cases de stationnement totale de l'aire de stationnement	Nombre de cases de stationnement adaptées requis
0-4 cases	Aucune
5 à 19 cases	1 case
20 à 99 cases	2 cases
100 cases et plus	2% des cases

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE  
DÉCHARGEMENT

---

**5.1.6 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de service**

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules de service d'un usage doit être compté en surplus des normes prescrites par le présent règlement pour cet usage.

Le nombre minimal de cases de stationnement pour les véhicules de service est fixé à 1 case par véhicule, le cas échéant.

**5.1.7 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules électriques**

En plus des exigences de la présente section, une aire de stationnement de 10 cases et plus doit avoir un nombre de cases de stationnement requis et des bornes de recharge pour véhicules électriques équivalent à 10 % du nombre de cases minimum.

Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.

Les cases doivent être localisées à proximité de l'entrée principale des bâtiments, sans pour autant être localisées plus près de l'entrée principale que les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

## **Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement**

### **5.2.1 Dispositions générales**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les usages :

1. Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur d'une courbe ou à l'intérieur d'une tête de pipe, la largeur minimale de la bande gazonnée exigée en vertu du paragraphe précédent est fixée à 0,5 mètre ;
3. Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur, soit au sous-sol, au rez-de-chaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans un bâtiment accessoire.

### **5.2.2 Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains occupés par un usage résidentiel :

1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
2. Pour les habitations unifamiliales, l'aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 50% de la largeur de la cour avant située devant la façade principale du bâtiment principal, et ce, sans excéder une largeur maximale de 9 mètres ;
3. Nonobstant le contenu du présent règlement, dans le cas des habitations unifamiliales jumelées ou contiguës, l'aire de stationnement peut empiéter dans l'espace situé à l'avant de la façade principale du bâtiment créé par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, et ce, sans empiètement maximal, mais sans excéder une largeur de 5,5 mètres et 50% de la largeur du terrain ;
4. Pour les usages H3, H4 et H5, l'aire de stationnement doit obligatoirement être localisée dans les cours latérales ou arrières ;

### **5.2.3 Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) » :

---

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
2. Le stationnement est permis dans toutes les cours à moins d'une indication contraire au présent règlement ;
3. L'espace libre entre l'espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et arbustes.
4. À moins d'une indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement peuvent être localisées en tout point sur le terrain à l'exception d'une marge de 1 mètre entre l'aire de stationnement et toute limite arrière ou latérale de terrain qui doit être maintenue avec la végétation naturelle ou faire l'objet d'une plantation d'arbres. Lorsqu'implantée en cours avant, une bande végétalisée d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée entre l'aire de stationnement et la limite d'emprise de la rue.

#### **5.2.4 Mise en commun des espaces de stationnement**

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, l'aménagement d'un espace de stationnement mettant des cases de stationnement et allées d'accès en commun peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes :

1. Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposée auprès de la Municipalité. Le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente ;
2. Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de stationnement.

#### **5.2.5 Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation**

Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes :



CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Tableau 31 -Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation

Angle des cases (en degrés)	Largeur de l'allée de circulation entre les cases		Largeur de la case	Longueur de la case
	Sens unique	Double sens		
0	3 m	6 m	2,25 m	6,5 m
30	3,3 m	6 m	2,25 m	6,5 m
45	4,5 m	6 m	2,25 m	5,5 m
60	5,5 m	6 m	2,5 m	5,5 m
90	6 m	6,5 m	2,5 m	5,5 m

### 5.2.6 Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à mobilité réduite

Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 6 mètres, à moins que les dimensions exigées en vertu du paragraphe précédent soient supérieures. Celles-ci doivent être localisées le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment et être identifiées clairement.

### 5.2.7 Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement

Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon les dispositions suivantes :

1. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est fixée à 5,5 mètres et la largeur maximale est fixée à 9 mètres ;
2. La largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique est fixée à 3,5 mètres et la largeur maximale est fixée à 9 mètres. ;
3. Les allées de circulation et les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement ;
4. La pente maximale pour une allée d'accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à plus de 1 mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de 12 mètres de l'intersection des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ou de leur prolongement ;
5. La distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être égale au total en mètres de la largeur de ces deux accès ;

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

6. Les entrées et sorties d'un espace de stationnement doivent être indiquées par une signalisation conforme au présent règlement et doivent être aménagées perpendiculairement à la voie publique lorsque possible.

### 5.2.8 Aménagement des espaces de stationnement

Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes :

1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Le gazon ou un recouvrement végétal n'est pas considéré comme un matériau de recouvrement d'un espace de stationnement à l'exception du pavé alvéolé et à l'exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone agricole ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation identifié au *Plan de zonage*, toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent être pavées, bétonnées, asphaltées ou conçues avec du pavé alvéolé ;
3. Lorsqu'un espace de stationnement comprend au moins 6 cases, chaque case doit être délimitée par un tracé au sol ou une plaque d'identification et doit être pavée ou asphaltée ;
4. Lorsqu'un espace de stationnement desservant un usage autre que résidentiel, d'une capacité supérieure à 5 cases, est adjacent à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par une clôture non ajourée ou une haie opaque ;
5. L'espace de stationnement doit être aménagé afin que les eaux de ruissellement puissent être contrôlées par un système de drainage adéquat, et ce, afin d'éviter toute accumulation d'eau et de favoriser l'infiltration d'eau dans les surfaces perméables du terrain ;
6. L'espace de stationnement, lorsqu'il occupe une superficie excédant 500 mètres carrés, doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Le système de drainage doit être conçu et approuvé après construction par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Dans le cas où il n'y a pas de réseau d'égout pluvial municipal, un ou des ouvrages d'infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d'eau à filtrer pour une pluie de récurrence une fois en 20 ans, des axes d'écoulement, de la nature du terrain et de la sensibilité du milieu récepteur. La rétention peut être conçue en utilisant les surfaces pavées, des bassins en surface, des tuyaux ou chambres souterrains étanches ou avec exfiltration si le niveau de l'eau souterraine le permet.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

### **5.2.9 Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 10 cases, en plus des dispositions de l'article précédent :

1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement sur le terrain ;
2. L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue, à l'exception des baissières, de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ;
3. Un système de drainage incluant des jardins de pluie ou autres techniques végétales doit être intégré à l'aménagement de manière à favoriser la percolation de l'eau dans le sol ;
4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 10 cases de stationnement à l'intérieur de l'aire de stationnement. Ces îlots doivent avoir une superficie équivalente à la superficie d'une case de stationnement et être végétalisés soit par la plantation de gazon ou de plantes et d'arbustes résistants aux abrasifs. De plus, ces îlots doivent être plantés d'arbre dans une proportion de 1 arbre par 10 cases. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons ;
5. Pour une aire de stationnement de 10 à 30 cases, un minimum du tiers (1/3) des cases doivent être recouvertes en pavé alvéolé ;
6. Pour une aire de stationnement de 30 cases et plus, la moitié (1/2) des cases doivent être recouvertes en pavé alvéolé.

### **5.2.10 Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d'Oka**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnements desservant les terrains adjacents au chemin d'Oka :

1. Tout espace de stationnement doit être localisé en cour latérales ou arrière pour les usages autres que résidentiels et les classes d'usage H4 et H5 ;
2. Lorsqu'une aire de stationnement existante localisée en cour avant, desservant un usage autre que résidentiel ou un usage des classes H4 ou H5, est réaménagée, les dispositions suivantes s'appliquent :

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

- a) Une bande paysagée végétalisée doit être aménagée entre l'emprise de la voie publique et l'aire de stationnement sur l'ensemble du terrain, à l'exception des entrées charretières et allées de circulation véhiculaires et piétonnes ;
- b) La bande paysagée exigée au sous-paragraphe précédent doit avoir une profondeur minimale de 3 mètres ;
- c) Un minimum de 1 arbre doit être planté par 12 mètres carrés de superficie de bande paysagée ;
- d) Un minimum de 50% des arbres plantés doit être des conifères de manière à assurer une dissimulation maximale de l'aire de stationnement durant la saison hivernale.

Les dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement du présent chapitre demeurent applicables. Lorsque plusieurs dispositions portent sur un même objet, la disposition la plus restrictive prévaut.

#### **5.2.11 Délai de réalisation des espaces de stationnement**

Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage est effectué.

Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient exécutés dans un délai de 18 mois à partir de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation.

## **Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules**

### **5.3.1 Stationnement des véhicules routiers**

Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si l'usage du terrain est le stationnement de véhicules exercé en conformité avec le présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules nécessaires à la réalisation d'activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole.

### **5.3.2 Stationnement pour l'usage habitation**

Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement, sans limitation quant au nombre.

### **5.3.3 Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation**

Le stationnement de tout véhicule récréatif, remorque ou embarcation est autorisé sur le terrain occupé par un usage résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Le stationnement doit se faire en cour latérale ou arrière ;
2. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une longueur supérieure à 10 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage
3. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage ;
4. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation doit être stationné à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété ;
5. Tout véhicule récréatif stationné doit appartenir uniquement au propriétaire de l'immeuble ;
6. Une (1) seule roulotte, tente-roulotte, motorisé ou caravane portée stationnée est autorisé par terrain ;
7. Le nombre maximal de bateaux, incluant la remorque, stationné par terrain est fixé à 2 ;
8. Le nombre maximal de motos et/ou de motoneiges incluant la remorque, et/ou motomarine et/ou véhicule tout-terrain et/ou motocross est fixé à 4.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

### **5.3.4 Remisage de véhicule pour l'usage habitation**

Le remisage d'un seul véhicule automobile par terrain occupé par un usage résidentiel est autorisé sur celui-ci si le véhicule est immatriculé pour l'année courante et en état de marche. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cour latérales ou arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot.

### **5.3.5 Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation**

Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l'habitation sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment.

Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Un véhicule ne peut en aucun temps être utilisé en tant que bâtiment accessoire et doit demeurer en état de rouler.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE  
DÉCHARGEMENT

---

## **Section 5.4 : Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis**

### **5.4.1 Conteneur semi-enfoui obligatoire**

Tout nouveau projet intégré de même que tout nouveau projet résidentiel comportant plus de 30 unités d'habitation, doivent obligatoirement installer à ses frais, le nombre de conteneur semi-enfouis requis selon la présente section pour son projet afin que les matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées.

### **5.4.2 Enlèvement des matières résiduelles**

L'enlèvement des matières résiduelles est effectué par la municipalité ou son mandataire.

### **5.4.3 Modèle de conteneur semi-enfoui**

Le conteneur semi-enfoui doit être de type « à chargement frontal » de la marque «EarthBin » et être installé et implanté conformément aux recommandations du fabricant.

### **5.4.4 Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis**

Le nombre de conteneurs semi-enfouis nécessaires est calculé en fonction d'un volume de matières produit par logement par semaine. Ces volumes sont identifiés au tableau suivant :

*Tableau 29 : Volume de matières produit par logement par semaine*

Matière	Volume par logement par semaine (L)
Composte	25
Recyclage	90
Résidu ultime	80

Afin de déterminer le volume des conteneurs semi-enfouis à installer, la formule suivante doit être utilisée :

Volume des conteneurs = Nombre de logements X nombre de semaines entre chaque collecte X volume de matières par logement par semaine.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

Afin de déterminer le nombre de conteneur requis, le volume calculé pour chaque matière doit par la suite être divisé par le volume des conteneurs, identifié au tableau suivant, pour chaque matière.

Tableau 30 : Volume des conteneurs

Matière	Volumes par logement par semaine (L)
Composte	3 000
Recyclage	5 000
Résidu ultime	5 000

Si le nombre de conteneurs n'est pas entier, il faut l'arrondir au nombre entier supérieur pour établir le nombre conteneurs requis.

#### 5.4.5 Normes d'implantation

Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux conteneurs semi-enfouis :

1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou arrières ;
2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable
3. De plus, les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales de 1 mètre d'un bâtiment principal et de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain

### Section 5.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement

#### 5.5.1 Obligation d'aménagement

Pour les usages industriels, commerciaux et résidentiels de plus de 9 logements, l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est requis.



CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.

Tout emplacement de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder.

Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.

### 5.5.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis

Nonobstant toute disposition contraire, un minimum d'un (1) espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé pour tout bâtiment public, tel que prévu au tableau suivant :

Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement

Groupe d'usage	Superficie de plancher ou nombre de logements	Nombre d'espaces requis
H4 et H5	9 à 30 logements	1
	31 logements et plus	1 par 30 logements
C1, C2, C3 (sauf les usages de la classe C310 et C311)	300 à 1 500 m <sup>2</sup>	1
	1 501 m <sup>2</sup> à 4 500 m <sup>2</sup>	2
	4 501 à 7 500 m <sup>2</sup>	3
	7 501 à 10 500 m <sup>2</sup>	4
	10 501 m <sup>2</sup> et plus	5
I1, I2	300 à 4 000 m <sup>2</sup>	1
	4 001 à 8 000 m <sup>2</sup>	2
	8 001 à 12 000 m <sup>2</sup>	3

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Groupe d'usage	Superficie de plancher ou nombre de logements	Nombre d'espaces requis
	12 001 à 16 000 m <sup>2</sup>	4
	16 001 m <sup>2</sup> et plus	5
C310 et C311 C6	350 à 5 000 m <sup>2</sup>	1
	5 001 à 11 000 m <sup>2</sup>	2
	11 001 m <sup>2</sup> et plus	3
Autres usages nécessitant du stationnement (sauf les usages H1, H2, H3 et H6)	300 à 2 000 m <sup>2</sup>	1
	2 001 à 5 000 m <sup>2</sup>	2
	5 001 à 8 000 m <sup>2</sup>	3
	8 001 à 11 000 m <sup>2</sup>	4
	11 001 m <sup>2</sup> et plus	5

### 5.5.3 Dimensions des espaces de chargement et de déchargement

Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de chargement et de déchargement :

1. Lorsque requis en vertu du présent chapitre, les espaces de chargement et de déchargement doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 9,3 mètres ;
2. La hauteur libre minimale des espaces de chargement et de déchargement est fixée à 4,3 mètres.

### 5.5.4 Localisation des espaces de chargement et de déchargement

Les espaces de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain.

L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.

Les espaces réservés pour les conteneurs semi-enfouis doivent être clairement indiqués et peuvent être intégrés aux espaces de chargement et de déchargement.

### **5.5.5 Accès à la rue**

Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur.

Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 7,5 mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur le terrain.

### **5.5.6 Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement**

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrières du bâtiment.

Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.

### **5.5.7 Revêtement de surface**

Tout espace de chargement et de déchargement doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue et faciliter leur entretien. Cette disposition ne s'applique pas aux espaces de chargement ou de déchargement liés aux usages agricoles dans les zones A et ID au *Plan de zonage*.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

---

## Section 5.6 : Dispositions relatives aux entrées charretières

### 5.6.1 Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières

Le nombre d'entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant :

Tableau 33 – Nombre d'entrées charretières permis et dimensions

Usage	Largeur maximale de l'entrée charretière	Nombre d'entrées charretières maximal	Distance minimale entre les entrées charretières
Résidentiel	9 (7 sur le chemin d'Oka)	2	Valeur correspondant à la somme de la largeur des 2 entrées charretières
Commercial / Institutionnel / Récréatif	9 (8 sur le chemin d'Oka)	2	
Industriel	12	2	
Agricole	12	2	

Les entrées en « U » sont permises pour les habitations unifamiliales isolées lorsque deux (2) entrées charretières sont autorisées. Lorsqu'une allée en « U » est autorisée, l'espace à l'intérieur du demi-cercle servant à la circulation automobile doit faire l'objet d'un aménagement paysager constitué de végétaux et avoir une superficie minimale de 40 mètres carrés.

### 5.6.2 Localisation des entrées charretières

La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes :

1. Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité tel que défini au présent règlement ;
2. Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de propriété et une entrée charretière est fixée à 3 mètres ;
3. Le contenu du paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas lorsqu'une entrée charretière est mise en commun pour desservir deux (2) terrains. Dans ce cas, aucune distance minimale de la limite de terrain n'est exigée ;

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE  
DÉCHARGEMENT

---

4. Les entrées charretières doivent être localisées à une distance minimale de 12 mètres de l'intersection de deux (2) rues, à l'exception des usages de la classe H1 où la distance minimale est fixée à 6 mètres.

## **Section 5.7 : Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement pour vélos**

### **5.7.1 Champ d'application**

La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les exigences de la présente section prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il dessert demeure en existence.

Tout usage prescrit doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de stationnement pour vélos hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section.

### **5.7.2 Aménagement des espaces de stationnement pour vélos**

Un espace de stationnement pour vélos doit respecter les exigences suivantes :

1. Il doit être accessible en tout temps. L'accès doit être libre de tout obstacle nuisant à la circulation des vélos ;
2. Entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, l'emplacement doit comprendre un support métallique solidement ancré au sol, résistant aux infractions, d'un diamètre minimal de 0,1 mètre et permettant le maintien du vélo debout, ainsi que son verrouillage à l'aide d'un cadenas en « U » ;

Lorsque l'emplacement est localisé à l'extérieur du bâtiment, il doit être recouvert de l'un des matériaux suivants :

1. Gravier ;
2. Pavé alvéolé ;
3. Matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 (attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel) ;
4. Béton, dalles ou pavé de couleur claire ;
5. Asphalte peinte de couleur ;
6. Toute combinaison des matériaux des paragraphes précédents.

CHAPITRE 5 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

### 5.7.3 Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos

Le nombre requis d'espaces de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement :

Figure 3 - Nombre d'espaces de stationnement pour vélos requis

Groupes d'usages	Nombre d'espaces de stationnement pour vélos
H1, H2, H3 et H6	0
H4, H5	2 espaces par groupe de 4 logements
C1, C2, C3	4
C301, C309	8
C4, C5	4
C708	2
C801 à C804	2
R203, R204	6
I1, I2	6
P1	6
P109	10
GRM	0

À des fins d'interprétation, un espace de stationnement pour vélo correspond à un support permettant le stationnement d'un (1) vélo.

## **CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE**

### **Section 6.1 : Dispositions générales**

#### **6.1.1 Champ d’application**

Sur l’ensemble du territoire, la construction, l’installation, le maintien, la modification et l’entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l’installation et au maintien de l’enseigne.

Tout affichage est interdit à l’intérieur de l’emprise d’une route ou d’une rue appartenant au Gouvernement du Québec ou à la Municipalité, à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou instances publiques ou avec leur autorisation.

#### **6.1.2 Localisation d’une enseigne**

À moins d’une indication contraire, les enseignes doivent être installées sur le terrain ou le bâtiment où est le service, le produit ou l’activité est offert, vendu ou exercé.

Toute enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur un auvent, ainsi que toute enseigne sur vitrine doit être située sur un mur adjacent à une voie publique, à un stationnement, à un passage piétonnier, ou à une place publique, à l’exception des enseignes directionnelles.

#### **6.1.3 Endroits où la pose d’enseignes est interdite**

À moins d’une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose d’enseignes est interdite sont :

1. Tout endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture ou un accès ;
2. Sur un toit ;
3. Sur un balcon, une galerie, une terrasse, un patio ;
4. Sur un belvédère ;
5. Sur un escalier de secours ;



6. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
7. Sur une clôture ;
8. Sur tout poteau n'ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne ;
9. Sur un arbre ou un arbuste ;
10. À l'intérieur du triangle de visibilité telle que définie au présent règlement pour toute enseigne excédant 1 mètre de hauteur ;
11. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ;
12. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ;
13. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, à moins d'une disposition contraire au présent règlement.

#### **6.1.4 Enseignes autorisées dans toutes les zones**

À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent aucun certificat d'autorisation :

1. Une enseigne d'identification des numéros civiques des immeubles ou établissements;
2. Une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation publique tenue en vertu d'une loi ;
3. Une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou de leur mandataire ;
4. Une enseigne placée à l'intérieur des bâtiments et non visible de la voie publique ;
5. Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux n'excédant pas 1 mètre carré ;
6. Toute inscription historique ou plaque commémorative ;
7. Toute inscription gravée dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment;
8. Toute affiche installée temporairement à l'occasion d'un événement autorisé par le Conseil, à condition qu'elle soit enlevée au plus tard 3 jours après l'événement et que la durée de son installation n'excède pas un total de 10 jours ;

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE

---

9. Un tableau indiquant les heures des activités religieuses, placé sur le terrain des édifices destinés au culte et n’excédant pas 1 mètre carré ;
  10. Une enseigne sur poteau indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain d’un édifice destiné au culte pourvu :
    - a) Que sa superficie d’affichage n’excède pas 1 mètre carré ;
    - b) Que sa hauteur n’excède pas 3 mètres ;
    - c) Qu’elle soit implantée à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain.
  11. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, d’un terrain ou d’une partie de terrain, n’excédant pas 3 mètres carrés. Cette enseigne ne peut être qu’installée que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer et doit être enlevée au plus tard 15 jours suivant la vente ou la location de la propriété ;
  12. Une enseigne de superficie maximale de 10 mètres carrés placée sur les chantiers de construction pendant les travaux ;
  13. Un drapeau ou emblème d’un organisme civique, politique, religieux, philanthropique ou éducationnel ;
  14. Une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole annonçant une activité temporaire ou une campagne pourvue :
    - a) Qu’elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de l’événement ;
    - b) Qu’elle soit enlevée au plus tard 7 jours après la date de la tenue de l’événement ;
    - c) Que sa superficie d’affichage n’excède pas 3 mètres carrés.
  15. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en location d’un seul logement, d’une seule chambre ou d’une partie de bâtiment pourvu :
    - a) Qu’elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location ;
    - b) Que sa superficie d’affichage n’excède pas 0,6 mètre carré ;
    - c) Qu’une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment.
  16. Une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu :
    - a) Qu’elle soit sur poteau ;
-

- b) Qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet;
- c) Qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu ;
- d) Que sa hauteur n'excède pas 6 mètres ;
- e) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 8 mètres carrés pour une enseigne ;
- f) Qu'elle soit enlevée dans un délai de 15 jours suivant la finalisation du projet.

17. Une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :

- a) Qu'elle soit illuminée par réflexion uniquement, si elle est illuminée ;
- b) Qu'elle soit peinte et bien entretenue ;

18. Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :

- a) Qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de l'établissement ;
- b) Qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement ;
- c) Que sa hauteur n'excède pas 2 mètres ;
- d) Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 1 mètre carré.

#### **6.1.5 Enseignes prohibées**

À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :

1. Une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique ;
2. Une enseigne pivotante et rotative, à l'exception des enseignes de barbier ;
3. Une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la dimension ne peut excéder 4 mètres carrés et dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder 75 centimètres ;
4. Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement ;

5. Une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur une clôture ;
6. Une enseigne en papier ou en carton ;
7. Une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ;
8. Un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon, structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée maximale de 3 jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol ;
9. Une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue ;
10. Une enseigne non lumineuse identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction ;
11. Une enseigne portative de type « sandwich » sauf pour les activités ou événements temporaires à caractère commercial ;
12. Une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou une entreprise qui n'opère plus ;
13. La disposition d'objets, à des fins publicitaires, sur un ou des poteau(x) ou sur le toit d'un bâtiment.

#### **6.1.6 Calcul de la superficie d'une enseigne**

La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support.

Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 0,80 mètre et que les 2 côtés soient identiques.

Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne.

Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres, symboles ou éléments détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.

### **6.1.7 Éclairage**

Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes illuminées par réflexion sont autorisées.

De plus, les rayons lumineux ne doivent pas excéder les limites de l’enseigne.

L’éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d’éclairage doivent être fixes.

Nonobstant l’alinéa précédent, les enseignes sur bâtiment et projetantes composées de lettres Channel opaques peuvent être rétroéclairées.

### **6.1.8 Matériaux autorisés**

Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :

1. Le bois ouvré prépeint ou teint ;
2. Le métal ouvré prépeint ou peint ;
3. Le fer forgé ;
4. La pierre naturelle ou artificielle ;
5. Le bronze ;
6. Le verre ;
7. L’aluminium et l’alumiboard ;
8. L’acier ;
9. Le vinyle et vinyle en impression numérique autocollant ;
10. Le PVC, mousse de PVC et Komacel ;
11. L’acrylique ;
12. Le signfoam ;
13. Les matériaux synthétiques rigides ;
14. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires, uniquement lorsqu’indiqué au présent règlement ;
15. Le cloro-plast, pourvu que l’enseigne soit dans une zone agricole et qu’un des matériaux énumérés précédemment soit incorporé à l’enseigne ;

16. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement.

#### **6.1.9 Fondation d'une enseigne détachée**

À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne détachée doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel.

Le socle ou le poteau supportant l'enseigne doit être constitué de bois traité ou de métal traité contre la corrosion. Un muret supportant une enseigne doit être en maçonnerie.

#### **6.1.10 Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée**

À l'exception d'une enseigne directionnelle, une enseigne détachée doit être implantée dans un aménagement paysager ayant les caractéristiques suivantes :

1. La superficie minimale de l'aménagement paysager est fixée à 2,5 mètres carrés ;

Les côtés de l'aménagement paysager doivent avoir au moins 1,5 mètre ;

L'aménagement paysager doit être entretenu régulièrement.

#### **6.1.11 Entretien d'une enseigne**

Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.

Toute peinture détériorée doit être rafraîchie et toute illumination défectueuse doit être corrigée.

Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de 21 jours suivant les dommages.

#### **6.1.12 Cessation ou abandon d'une activité**

Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 15 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.

Un établissement est présumé fermer définitivement s'il est demeuré fermé pendant une période d'un (1) an ou plus.

## **Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d’autorisation**

### **6.3.1 Champ d’application**

La présente section s’applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat d’autorisation.

### **6.3.2 Contenu de l’enseigne**

Le contenu d’une enseigne nécessitant un certificat d’autorisation ne peut comprendre que les informations suivantes :

1. Le nom de l’établissement ;
2. Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l’établissement ;
3. Les concessions, le cas échéant ;
4. Un slogan se rapportant à l’établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir depuis 1979, etc.) ;
5. Le prix de l’essence pour les stations-service.

Les inscriptions se trouvant sur l’enseigne doivent utiliser le même style calligraphique. La grandeur des différentes lettres formant le nom de l’établissement doit être la même.

### **6.3.3 Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment**

Les dispositions suivantes s’appliquent aux enseignes apposées à plat ou de manière perpendiculaire sur un bâtiment ou sur une marquise :

1. La façade de l’enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée ;
2. La distance minimale une enseigne perpendiculaire au mur ou à la marquise sur lequel elle est installée et le niveau moyen du sol est fixée à 3 mètres ;
3. La saillie maximale de l’enseigne est fixée à 30 centimètres à l’exception d’une enseigne installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de l’enseigne est fixée à 1,5 mètre ;
4. L’enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée;
5. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, lorsqu’une enseigne perpendiculaire est installée sur un bâtiment existant localisé à moins de 1,5 mètre de

l'emprise, il est permis d'empiéter au-dessus de l'emprise si l'empiètement est localisé au-dessus d'un trottoir et que l'empiètement au-dessus du trottoir n'excède pas 0,75 mètre. Aucun empiètement au-dessus d'une voie de circulation n'est toutefois autorisé.

#### **6.3.4 Localisation des enseignes détachées**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées :

1. Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol ;
2. Une enseigne détachée doit être située à l'extérieur de l'emprise de la voie publique à une distance minimale de 1 mètre de la limite avant du terrain sur lequel elle est situé;
3. La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de propriété autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre ;
4. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue est fixée à 30 centimètres ;
5. La distance minimale entre la structure soutenant l'enseigne et le bâtiment est fixée à 1,5 mètre.

#### **6.3.5 Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé**

Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'enseignes autorisées :

1. Le calcul du nombre d'enseignes est établi distinctement pour chaque rue publique bornant un emplacement. Pour un même emplacement, le nombre maximal d'enseignes par établissement sur le mur du bâtiment adjacent à chaque rue publique est fixé à un (1) ;
2. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur chaque mur d'un bâtiment principal avec une entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou une place publique ;
3. Dans le cas d'un même emplacement, plus d'une (1) enseigne peut être apposée sur le mur du bâtiment adjacent à une voie publique. Le nombre d'enseignes sur chacun de ces murs pour un bâtiment à occupation simple est établi selon les dispositions du présent chapitre ;
4. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment à occupation multiple, le nombre maximal d'enseignes apposées sur le mur de la façade principale



est fixé à un (1) par commerce. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur chaque mur d’un commerce adjacent à une voie publique ;

5. Dans le cas d’une enseigne sur poteau, socle ou muret, le nombre maximal d’enseignes est fixé à un (1) ;
6. Nonobstant le paragraphe précédent, pour un emplacement transversal, le nombre maximal d’enseignes est fixé à deux (2), pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
7. Une (1) seule enseigne sur poteau, socle ou muret par rue bornant l’emplacement est autorisée ;
8. Une distance minimale de 30 mètres sépare les deux (2) structures d’enseignes.

### **6.3.6 Superficie maximale d’affichage pour identifier un usage principal autorisé**

De façon générale, la superficie maximale d’une enseigne attachée ne peut excéder 0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade principale du bâtiment sur lequel elle est installée, pourvu toutefois que la superficie totale n’excède pas 5 mètres carrés. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas des bâtiments accueillant plusieurs établissements, la superficie maximale par établissement est fixée à 0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade du local sur lequel elle est installée sans excéder 5 mètres carrés.

Une enseigne détachée peut avoir une superficie maximale de 0,2 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur lequel est situé l’établissement sans excéder un maximum de 10 mètres carrés.

Nonobstant le contenu de l’alinéa précédent, lorsqu’un bâtiment est occupé par plusieurs établissements, l’enseigne modulaire autorisée peut atteindre une superficie maximale de 11 mètres carrés sous réserve du respect de la superficie maximale de 0,2 mètre carré par mètre linéaire de façade.

Nonobstant le premier alinéa, la superficie maximale pour une enseigne communautaire est fixée à 10 mètres carrés.

### **6.3.7 Hauteur maximale des enseignes**

La hauteur maximale d’une enseigne attachée est fixée à 6 mètres ou la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. La disposition la plus restrictive s’applique. Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un (1) étage, la partie la plus haute de l’enseigne ne doit pas excéder le niveau le plus bas des fenêtres du 1<sup>er</sup> étage.

Une enseigne détachée peut avoir une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 4 mètres, incluant son support.

### **6.3.8 Enseigne identifiant les gîtes touristiques**

Nonobstant toute disposition contraire, les enseignes pour les gîtes touristiques sont permises aux conditions suivantes :

1. Une seule enseigne est autorisée ;
2. L’enseigne doit être apposée au mur à plat ;
3. L’enseigne ne peut être éclairée que par réflexion ;
4. La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré ;

### **6.3.9 Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement d’hébergement en location à court terme au sein d’une résidence principale**

Nonobstant toute disposition contraire, dans le cas d’une résidence de tourisme ou d’un établissement d’hébergement en location à court terme au sein d’une résidence principale, seules les enseignes exigées par une loi provinciale sont autorisées. Ces dernières ne peuvent être éclairées que par réflexion et doivent être apposées au mur à plat.

### **6.3.10 Enseigne identifiant les domaines**

Nonobstant le contenu du présent chapitre, les enseignes d’identification des domaines, lorsqu’installées par une entité autre que la municipalité, doivent être conformes aux dispositions suivantes :

1. Elles doivent être localisées à l’entrée du domaine ;
2. Elles ne doivent pas être de type lumineux ;
3. La superficie maximale d’affichage est fixée à 5 mètres carrés ;
4. La hauteur totale de l’enseigne et de sa structure, mesurée du niveau du sol, ne peut excéder 5 mètres.

## **Section 6.4 : Dispositions particulières pour une station-service**

### **6.4.1 Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises**

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'une station-service :

1. Un maximum de deux (2) façades d'une marquise peut être utilisé aux fins d'affichage. Les enseignes doivent obligatoirement être installées sur des façades opposées ;
2. La superficie totale maximale d'affichage sur une marquise est fixée à 30% de la superficie de la façade de la marquise sur laquelle l'enseigne est apposée ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, seul un logo peut excéder la hauteur de la façade de la marquise sur laquelle il est apposé, et ce, d'une hauteur maximale de 30 centimètres ;
4. Aucune enseigne ni aucun objet ne peuvent être installés au-dessus et/ou sous une marquise ;
5. Les enseignes apposées sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes sont autorisées aux conditions suivantes :
  - a) Un maximum de 3 enseignes est autorisé ;
  - b) Toute partie de l'enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur ni la largeur de la marquise.
6. La superficie maximale cumulative des enseignes attachées au bâtiment et des enseignes sur marquise est fixée à :
  - a) 20 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection d'une seule rue ;
  - b) 30 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de deux (2) rues ;
  - c) 40 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de trois (3) rues ;
7. L'affichage promotionnel est inclus dans le calcul de la superficie maximale des enseignes sur marquises et attachées au bâtiment ;
8. L'affichage du prix de l'essence est autorisé aux conditions suivantes :
  - a) Le prix doit être affiché sur une enseigne détachée uniquement et doit être intégré aux enseignes autorisées au présent règlement ;
  - b) La superficie maximale servant à afficher le prix de l'essence est fixée à 1 mètre carré par endroit ;



- c) La superficie utilisée afin d'afficher le prix de l'essence est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée au présent article.

## **CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT**

### **Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation**

#### **7.1.1 Dispositions générales**

Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme un arbre à planter, un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre.

#### **7.1.2 Obligation d'aménager les espaces libres**

Les espaces libres autour des constructions doivent être végétalisés et faire l'objet d'un aménagement paysager selon les prescriptions de la présente section ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications.

Lors de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, la préservation des arbres existants devra être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences de verdissement.

Ces aménagements doivent être terminés au plus tard 18 mois après la fin des travaux de construction ou du changement d'usage.

Le gazon synthétique est prohibé pour l'aménagement des espaces libres.

#### **7.1.3 Superficie minimale d'espace vert**

Sur l'ensemble du territoire, la superficie minimale d'espace verts à conserver ou à aménager sur un terrain est fixée à 35% de la superficie de ce dernier.

#### **7.1.4 Opérations de remblais**

Sous réserve de toute disposition plus restrictive au présent règlement, les opérations de remblais sont uniquement autorisées lorsqu'elles visent l'aménagement d'un terrain, la correction des pentes ou le drainage de ce dernier aux conditions suivantes :

1. Le remblai ne peut excéder 30 centimètres d'épaisseur ;
2. La superficie à remblayer ne peut excéder 300 mètres carrés ou 10% du terrain ;
3. La terre servant à remblayer ne peut contenir de débris et résidus de construction ou de démolition, de matériaux ou composants indigènes à la terre utilisée, de matières résiduelles et ne doit en aucun cas contenir des contaminants aillant des

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

concentrations représentant des risques pour la santé humaine, la faune, la flore ou l'environnement ;

4. Si l'opération projetée a lieu sur un terrain localisé dans la zone agricole, une autorisation de la CPTAQ doit être fournie en appui à la demande, le cas échéant.

Les opérations de remblais sont aussi autorisées dans l'aire de construction d'une construction, d'un bâtiment ou d'un ouvrage correspondant au périmètre occupé par la construction, auquel on ajoute une bande d'une largeur de 1,5 mètre au pourtour des fondations aux conditions suivantes :

1. Les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la superficie d'implantation de la construction ;
2. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article) ;
3. Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu. De plus, toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à ce que l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ne soit pas perturbé et que ces eaux ne soient pas dirigées vers un terrain voisin ou sur le domaine public.

Nonobstant l'alinéa précédent, tout remblai utilisé à des fins d'accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée de toute construction et tout remblai appuyé latéralement sur tout mur extérieur de toute construction, à l'exception des murs de fondation, est interdit.

## **Section 7.2 : Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres**

### **7.2.1 Restriction à la plantation**

Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire considérant leur système racinaire envahissant :

1. Érable argenté (*Acer saccharinum*) ;
2. Érable à Giguère (*Acer Negundo*) ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

3. Peupliers (*Populus spp.*) ;
4. Peuplier blanc (*Populus alba*) ;
5. Peuplier deltoïde (du Canada) (*Populus deltoides*) ;
6. Peuplier de Lombardie (*Populus nigra*) ;
7. Saules (*Salix spp.*) ;
8. Saule à feuilles de laurier (*Salix alba pentandra*) ;
9. Saule noir (*Salix nigra*)
10. Saule pleureur (*Salix alba tristis*) ;
11. Trembles (*Populus tremula*) ;
12. Ormes de Chine (*Ulmus parvifolia*) ;
13. Orme d'Amérique (*Ulmus americana*).

Nonobstant ce qui précède, il est interdit de planter en tout temps l'espèce d'arbre suivant :

1. Frêne (*Fraxinus sp.*).

### **7.2.2 Abattage d'arbres autorisé**

Sur l'ensemble du territoire, et sous réserve des dispositions plus restrictives du présent chapitre qui ont préséances, l'abattage est permis sous réserve de l'obtention du certificat d'autorisation exigé en vertu du *Règlement sur les permis et certificats* et uniquement dans les cas suivants lorsqu'il est localisé en cour avant :

1. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement ;
2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
3. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien ou met en péril la sécurité des personnes ;
4. L'arbre est infesté par un insecte, une maladie pathogène (champignon), une bactérie ou un virus et risque de propager et d'infecter d'autres arbres ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

5. Pour les paragraphes 1 à 4 précédents, la nécessité d'abattage doit être précédée d'une évaluation faite par un professionnel certifié par la société internationale d'arboriculture du Québec ;
6. L'arbre cause des dommages sérieux par les racines, le tronc ou les branches à la propriété publique ou privée. Dans un tel cas, les dommages doivent être documentés;
7. L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;
8. L'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité.

### **7.2.3 Dispositions applicables aux frênes**

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'abattage de frênes :

1. Nonobstant le contenu de l'article précédent, l'abattage d'un frêne possédant un tronc de diamètre inférieur à 15 cm mesurés à 1,5 mètre du sol est autorisé sans certificat d'autorisation ;
2. Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit procéder ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre de l'année de la constatation de cet état ;
3. Aucun frêne ne peut être émondé, élagué ou abattu entre la période prévue du 15 mars au 1er octobre de chaque année, à l'exception d'un arbre dangereux ;
4. Dans le cas d'un abattage autorisé, le propriétaire de l'arbre doit dans tous les cas, mettre à la disposition de l'inspecteur sur les lieux de l'abattage, deux sections de branches ayant une longueur minimale de 0,75 m, un diamètre supérieur à 5 centimètres et inférieur à 7 centimètres, localisées dans la partie supérieure de la cime et du côté exposé au sud-ouest de l'arbre. L'inspecteur doit procéder à l'écorçage des branches mises à sa disposition ou de toute autre branche qu'il juge nécessaire afin de déterminer la présence d'une infestation ;
5. Tout frêne localisé à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres d'un frêne infesté par l'agrile du frêne doit être abattu, conformément aux dispositions du présent règlement, ou traité au moyen d'un pesticide homologué au Canada, contre l'agrile du frêne. Le propriétaire sera informé au moyen d'un avis de la municipalité que son frêne est concerné par le présent article :
  - a) Dans le cas d'un traitement de pesticide, le propriétaire doit faire traiter les frênes en cause entre le 15 juin et le 31 août de l'année en cours ou, au plus tard, durant la même période l'année suivante ;



CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- b) Le propriétaire doit faire suivre à la municipalité, un document reconnu qui atteste du traitement des frênes en cause dans les 15 jours suivants le traitement ;
  - c) Dans le cas d'un abattage, celui-ci doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis de la municipalité ;
  - d) Le propriétaire n'est pas tenu d'abattre son frêne ou de le faire traiter s'il peut démontrer, au moyen d'un document reconnu, que son frêne a déjà été traité contre l'agrile du frêne durant l'année civile en cours ou durant l'année précédente avec un pesticide dont la durée d'efficacité contre l'agrile du frêne est de deux ans ;
  - e) Sont considérés comme des documents reconnus au sens du présent article, les factures pour les travaux de traitement des frênes à l'aide d'un pesticide homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des permis et certificats nécessaires pour réaliser ces travaux en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (L.R.Q. c. P-9.2, r.2).
  - f) Le propriétaire de l'arbre doit divulguer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur qui procédera à l'abattage ;
6. Tous les résidus d'abattage provenant de l'arbre sont à l'entière responsabilité de son propriétaire. La disposition doit se faire en conformité avec les directives de la municipalité, notamment :
- a) Les branches de moins de 20 centimètres de diamètre doivent être directement déchiquetées sur place par l'entrepreneur qui réalise les travaux. Les résidus issus de ce déchiquetage ne doivent pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs faces ;
  - b) Les branches, ou les parties de tronc, de 20 cm et plus de diamètres doivent être valorisées à l'aide d'un procédé conforme qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent l'abriter.
7. Aucune disposition des matériaux suivants ne sera acceptée lors de la collecte des ordures ménagères ou de la collecte des matières organiques ni à l'écocentre de la municipalité, et ce, pendant la période du 15 mars au 1<sup>er</sup> octobre :
- a) Le bois de chauffage ;
  - b) Les arbres ;
  - c) Les matériaux de pépinière ;
  - d) Les billes de bois ;
-

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- e) Les emballages de bois, palettes et le bois de calage ;
  - f) Le bois, l'écorce ou résidus de bois provenant d'opération de déchiquetage de toutes espèces d'arbres.
8. Tout frêne abattu (infesté ou non) devra obligatoirement être remplacé par un arbre autre qu'un frêne et devra être planté sur le même terrain que celui abattu ;
9. Il est interdit de transporter le bois de frêne à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité entre la période prévue du 15 mars au 1er octobre de chaque année. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux copeaux déchiquetés conformément au premier sous-paragraphe du paragraphe 8) du présent règlement ;
10. Les paragraphes 4), 6) et 9) du présent article ne s'appliquent pas à un frêne possédant un tronc d'un diamètre inférieur à 15 centimètres mesuré à 1,5 mètre du sol.

#### **7.2.4 Abattage d'arbres sur la propriété publique**

L'émondage, l'endommagement ou l'abattage d'arbres et arbustes situés sur une voie de circulation ou une place publique est interdit.

Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque réalisé par la Municipalité ou par Hydro-Québec, l'émondage ou l'abattage d'arbres et d'arbustes situés sur une voie de circulation ou une place publique est autorisé.

#### **7.2.5 Nombre d'arbres minimum à respecter**

À moins d'une indication contraire, pour tous les usages autres qu'agricole, un ratio minimal correspondant à un (1) arbre par 100 mètres carrés de superficie de terrain doit être conservé sur les terrains. La présente disposition a un caractère continu et doit être respectée en tout temps.

Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle construction, le nombre minimum d'arbres exigés en cour avant est de deux (2) arbres. Au moins un des deux (2) arbres exigés en cour avant doit être un feuillu. Le nombre minimal d'arbres exigés en cour arrière est d'un (1) arbre.

Dans le cas de la construction de nouvelles habitations en structure jumelée ou contiguë, le nombre minimum d'arbre exigé en cour avant est d'un (1) arbre par terrain. Au moins 50% des arbres plantés en cour avant doivent être des feuillus. Le nombre minimum exigé en cour arrière est d'un (1) arbre par terrain.

Lorsque le nombre minimal d'arbres exigés en fonction du précédent alinéa n'est pas atteint, il est nécessaire de procéder à la plantation d'arbres de manière à atteindre le minimum exigé.

### **7.2.6 Remplacement d'un arbre abattu**

Tout arbre abattu doit être remplacé dans un délai d'un (1) ans suivant l'abattage de celui-ci.

Nonobstant ce qui précède, si une inspection visuelle par un représentant de la Municipalité spécifie et conclut qu'il n'est pas d'espace écologique suffisant pour remplacer l'arbre abattu en question, le remplacement de celui-ci est exempté du présent article.

### **7.2.7 Dimensions minimales des arbres à conserver**

Les arbres à planter ou à conserver en vertu du présent règlement doivent avoir une tige d'un diamètre minimal de 3 centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol et avoir une hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre.

### **7.2.8 Préservation des arbres**

Tout propriétaire doit veiller à la protection des arbres sur sa propriété.

Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, les troncs et les racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition.

### **7.2.9 Plantation à proximité de bornes-fontaines**

Toute plantation d'arbre, d'arbuste ou haie à une distance de moins de 3 mètres de toute borne-fontaine est interdite.

### **7.2.10 Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur des boisés**

À l'intérieur des zones ECO et PE-1 au *Plan de zonage*, la coupe d'arbre doit respecter les conditions suivantes :

1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et les milieux naturels existants ;
2. Les travaux doivent être planifiés et réalisés de façon à minimiser la perte ou la détérioration d'habitats fauniques et floristiques ;
3. L'abattage d'arbres doit être planifié et réalisé de manière à protéger le paysage et le caractère champêtre du milieu.

### **7.2.11 Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé**

Aux fins d'application du présent article, un boisé est défini comme un ensemble d'arbres regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les peuplements, fragments forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500 mètres carrés et qui sont séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé. Tout ce qui relève de l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers et culture d'arbres fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé.

Aucune coupe d'arbre n'est autorisée au sein des boisés suivants :

1. Un boisé d'un hectare et plus localisé hors de la zone agricole ;
2. Un boisé localisé dans la zone agricole ou dans un bois et corridors forestiers ;
3. Un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et écologique.

Nonobstant l'alinéa précédent, la coupe d'arbre peut être autorisée si l'ensemble des dispositions applicables des articles 7.2.12 à 7.2.14 de la présente section sont respectées.

De plus, les travaux nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication sont autorisés dans l'ensemble des boisés.

La coupe d'arbres nécessaire pour les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans les rives, le littoral et la plaine inondable d'un cours d'eau ou d'un lac sont autorisés à condition que ces interventions soient conformes à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

Lorsque des travaux de coupe d'arbres à l'intérieur d'un boisé sont autorisés en vertu du présent chapitre, les critères généraux suivants doivent être utilisés pour définir les caractéristiques des coupes autorisées :

1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et les milieux naturels existants ;
2. Il doit être démontré que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la séquence d'interventions suivante :
  - a) L'intervention projetée doit éviter la coupe d'arbre dans un boisé ;
  - b) Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la coupe d'arbres dans un boisé, il doit être démontré qu'elle minimise l'empiètement dans le boisé. De plus, les travaux autorisés doivent être planifiés et réalisés de façon à minimiser la perte ou la détérioration d'habitats fauniques et floristiques ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

Lorsqu'un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole est exigé, le promoteur du projet a l'obligation de s'assurer que l'exécution des travaux se fait sous la supervision d'un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. À la fin des travaux, une déclaration attestant de la conformité des travaux, signée par l'ingénieur forestier, doit être transmise à la municipalité. Le plan d'aménagement forestier ou la prescription sylvicole doit répondre au contenu obligatoire prévu au *Règlement sur les permis et certificats* ;

Lorsque des travaux sont nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication, le demandeur devra démontrer que les travaux de coupe d'arbres projetés sont réalisés en minimisant les impacts sur le milieu et en limitant la fragmentation des boisés.

**7.2.12 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole**

À des fins d'application, pour être considéré un boisé d'un hectare et plus localisé hors de la zone agricole, un boisé doit répondre aux caractéristiques suivantes :

1. La superficie du boisé localisé hors de la zone agricole est d'un (1) hectare et plus ;
2. Le boisé peut se localiser sur un ou plusieurs lots, dans une ou plusieurs municipalités ou encore s'étendre au-delà des limites de la MRC.
3. La coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées :
  - a) Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins commerciales aux conditions suivantes :
  - b) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
  - c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
4. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
5. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
- a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ;
  - b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ;
  - c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
6. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes :
- a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;
7. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
- a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ;
  - b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaires à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ;
8. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes :
- a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
-



CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

- c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou à fragmenter le milieu ;
  - d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ;
  - e) Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ;
9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive aux conditions suivantes :
- a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de 8 mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage) ;
  - b) Lorsque la coupe se localise dans une zone ECO ou la zone PE-1 au *Plan de zonage*, le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau\* suivant :

Superficie de l'immeuble incluse dans la zone ECO ou PE-1	Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble	Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble
3 000 m <sup>2</sup> et moins	30 %	1 000 m <sup>2</sup>
Plus de 3 000 m <sup>2</sup>	60 %	1 500 m <sup>2</sup>

\*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ECO ou PE-1. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ;

10. Réaliser un projet de développement immobilier impliquant la construction de plusieurs bâtiments principaux ainsi que la réorganisation du lotissement, ou encore, la création ou la réorganisation d'une grille de rue en respectant les dispositions particulières suivantes :

- a) La trame de rue proposée doit permettre de maximiser la préservation des espaces boisés de forte valeur écologique et de conserver des corridors permettant d'assurer la connectivité avec les milieux naturels environnants de manière à ce que l'emprise des voies publiques n'excèdent pas 20% de la superficie totale du projet ;
- b) Les lots construisibles doivent être répartis de manière à ce que des lots voués à la conservation écologique s'insèrent de manière ponctuelle au sein du projet en respectant un ratio minimal d'un (1) terrain sur dix (10) dédié à la conservation écologique ;
- c) De manière à maximiser la préservation du couvert forestier, les bâtiments principaux ne peuvent être implantés à plus de 150% de la marge avant applicable à la grille de zonage ;
- d) La coupe d'arbre doit se limiter à l'espace nécessaire aux travaux de construction projetés et doit prioriser la conservation d'arbres à haute valeur écologique (essence, âge, etc.).

Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés de plus d'un (1) hectare sont localisés au sein d'un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article 7.2.14 du présent chapitre ont préséances.

À des fins d'application, les lots devant être voués à la conservation écologique sont les lots comportant les espaces boisés les plus significatifs en termes de valeur écologique et de services écologiques rendus (lieux de récréation, îlot de fraîcheur, esthétique paysagère, valeur foncière, etc.), ainsi que permettant de favoriser la conservation ou l'aménagement de corridors permettant d'assurer la connectivité avec les milieux naturels environnants ou d'encourager le transport actif ou la pratique d'activités récréatives.

**7.2.13 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés localisés dans la zone agricole ou dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers**

La coupe d'arbres dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers identifiés au *Plan de zonage*, ainsi que dans les boisés localisés au sein des zones A et ID au *Plan de zonage* est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées :



CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

1. Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins commerciales aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
  - b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole.
  
2. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
  - b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
  
3. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
  - a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ;
  - b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ;
  - c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole.
  
4. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

5. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
- a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ;
  - b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaires à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ;
6. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux conditions suivantes :
- a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par la mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les pâturages ;
  - b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ;
  - c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé pour la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
  - d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ;
  - e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par l'ingénieur forestier ;
  - f) Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer l'érosion éolienne dans le secteur environnant ;
-

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

7. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
  - c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ;
  - d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée.
8. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ;
9. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ;
10. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit :
  - a) Lorsque le projet se réalise dans un boisé faisant partie des bois et corridor forestier et qu'il concerne une activité para-agricole, un centre de services agricoles ou une cabane à sucre commerciale, les constructions ou les ouvrages doivent se limiter à ce qui suit :
    - I. Les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les constructions ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
    - II. La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à une construction principale qui est existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
    - III. La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement et qui est détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause.
  - b) Lorsque le projet concerne un autre projet que celui cité au sous-paragraphe a), la coupe d'arbres dans un boisé peut concerner tout projet de construction ou d'ouvrage autorisé ;
11. Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions suivantes :

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de huit (8) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage). En plus de ce qui précède, les conditions suivantes doivent être respectées :

I. Lorsque la coupe se localise dans une zone ID au *Plan de zonage*, le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau suivant :

Superficie de l'immeuble incluse dans la zone ID	Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble	Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble
3 000 m <sup>2</sup> et moins	30 %	1 000 m <sup>2</sup>
Plus de 3 000 m <sup>2</sup>	60 %	1 500 m <sup>2</sup>

\*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ID. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage.

II. Lorsque la coupe se localise dans une zone A au *Plan de zonage*, le déboisement maximal est fixé à 5 500 m<sup>2</sup> sans excéder 10 % de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage.

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

À des fins d'application du présent article, lorsque la construction ou l'ouvrage se localise en partie en zone ID et en partie en zone A, les dispositions relatives au pourcentage minimal de conservation du couvert boisé et à la superficie maximale de déboisement à respecter sont celles applicable aux zones ID du paragraphe précédent. Dans ce cas, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ID et la zone A.

Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés localisés dans la zone agricole sont localisés dans un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article 7.2.14 du présent chapitre ont préséances.

**7.2.14 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé dans les sites d'intérêt esthétique et écologique**

Les dispositions suivantes ont préséance sur celles des articles 7.2.12 et 7.2.13 lorsque la coupe d'arbres se localise dans un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et écologique.

Tout travaux, ouvrage ou construction projeté à l'intérieur d'un site d'intérêt esthétique et écologique identifié au *Plan de zonage* doit être planifié en priorisant la protection des habitats fauniques ou floristiques ainsi que le maintien ou la mise en valeur de la qualité paysagère du milieu.

La coupe d'arbres dans les boisés situés au sein des sites d'intérêt esthétique et écologique identifiés au *Plan de zonage* est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées :

1. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
  - a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
  - b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
2. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
  - a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ;
  - b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
  - d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ;
3. Éviter la propagation de maladies aux conditions suivantes :
- a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;
4. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
- a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ;
  - b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaires à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser un 1 hectare ;
5. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux conditions suivantes :
- a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par la mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les pâturages ;
  - b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ;
  - c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé pour la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
  - d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par l'ingénieur forestier ;
  - f) Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer l'érosion éolienne dans le secteur environnant ;
6. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes :
- a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
  - b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
  - c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ;
  - d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ;
7. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ;
8. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ;
9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit :
- a) Les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les constructions ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
  - b) La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à une construction principale qui est existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

- c) La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement et qui a été détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause ;
- d) Un projet de construction ou d'ouvrages lié à une activité agricole ;
- e) Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions suivantes :
  - I. Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de huit (8) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage) ;
  - II. Le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau suivant :



CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Superficie de l'immeuble incluse dans le site d'intérêt esthétique et écologique	Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble	Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble
3 000 m <sup>2</sup> et moins	30 %	1 000 m <sup>2</sup>
Plus de 3 000 m <sup>2</sup>	60 %	1 500 m <sup>2</sup>

\*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans le site d'intérêt esthétique et écologique. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage.

Nonobstant ce qui précède, les dispositions ne s'appliquent pas au Refuge faunique de Deux-Montagnes, à la Réserve naturelle du Boisé-Roger-Lemoine et au Parc national d'Oka. Pour ces milieux, il faut se référer respectivement aux exigences contenues dans les lois règlements suivants : *Règlement sur le Refuge faunique de Deux-Montagnes*, (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 38), *Loi sur la conservation du patrimoine naturel* (RLRQ, chapitre C-61.01) et au *Règlement sur les parcs* (RLRQ, chapitre P-9, r. 25). » ou *Loi sur les parcs*. Le tout vise à reconnaître l'encadrement provincial applicable.

### **Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau**

#### **7.3.1 Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau**

Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable.

### **Section 7.4 : Dispositions relatives aux zones inondables**

#### **7.4.1 Identification des zones inondables**

Nonobstant la délimitation des zones inondables du *Plan de zonage*, il faut se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître les limites des zones inondables applicables.

#### **7.4.2 Dispositions relatives aux zones inondables**

Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable.

### **Section 7.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement**

#### **7.5.1 Protection des milieux humides**

La détermination et la délimitation des milieux humides sont identifiées de manière préliminaire au *Plan de zonage* en annexe du présent règlement.

Les travaux, constructions et ouvrages projetés se localisant dans un milieu humide doivent être planifiés en respectant la séquence évitée – minimiser afin de limiter l'atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu récepteur. Afin que la conception du projet évite ou minimise son impact sur les milieux humides répertoriés, il doit être démontré que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la séquence d'interventions suivante :

1. L'intervention projetée doit éviter la perte de milieux humides ;
2. Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la perte de milieux humides, il doit être démontré qu'elle minimise l'empiètement dans ces milieux humides.

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

De plus :

1. Si l'intervention projetée prévoit empiéter dans un milieu humide, une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) doit avoir été obtenue lorsque requise ;
2. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, la construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux sont les seuls aménagements et travaux autorisés ;
3. Lorsque des travaux sont projetés à proximité d'un milieu humide, il est obligatoire d'installer une barrière à sédiment durant toute la durée des travaux afin d'éviter la propagation de poussière ou de ruissellement provenant des travaux ;

Tous les travaux relatifs à l'excavation, le dragage, le remblayage, le détournement, la modification ou le remplissage d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un marais sont interdits, à moins que la demande de travaux soit accompagnée d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée lorsque requis en vertu de toute disposition législative ou réglementaire applicable.

**7.5.2 Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou publiques alimentant un réseau de distribution d'eau potable**

Toutes prises de captage d'eau souterraine ou de surface, privées ou publiques, alimentant un réseau de distribution d'eau potable qui dessert plus de 20 personnes font l'objet d'une aire de protection intégrale de 30 mètres de rayon à partir de la prise de captage d'eau. Aucun ouvrage ni aucune activité ne peut être autorisé à l'intérieur de ce rayon, à l'exception de celles liées à l'exploitation de la prise de captage d'eau.

## **Section 7.6 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon**

### **7.6.1 Champ d'application**

La présente section s'applique aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon identifiées sur le *Plan de zonage* faisant partie intégrante du présent règlement.

### **7.6.2 Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration intérieure du radon**

Lorsque la présente section exige une mesure moyenne de concentration intérieure du radon, celle-ci doit être réalisée en respectant les dispositions minimales suivantes conformément aux directives de Santé Canada :

1. Cette mesure doit être réalisée à long terme à l'aide d'appareils de mesure adaptés et approuvés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C). Elle doit être réalisée sur une durée minimale de 3 mois ;
2. Cette mesure doit comprendre des mesures prises entre le 1<sup>er</sup> octobre et le 1<sup>er</sup> avril afin de tenir compte des concentrations de radon généralement plus élevées durant la saison de chauffage lorsque les portes et les fenêtres sont fermées.

### **7.6.3 Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon**

Lorsque la présente section exige l'aménagement d'un système de captage du radon ou des mesures d'atténuation du radon, celles-ci doivent être approuvées par un spécialiste ayant reçu une certification sur les mesures et atténuation du radon reconnue par *Santé Canada*.

### **7.6.4 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus**

Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal est interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus.

### **7.6.5 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus**

À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus, sont interdits. Cette interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages faisant partie des usages suivants dans un bâtiment principal :

1. Résidentiel (y compris les logements de tout type) ;
2. Résidence privée pour personnes âgées ;
3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ;
4. Résidence supervisée ;
5. Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ;
6. Établissement d'enseignement ;
7. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
8. Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).

### **7.6.6 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus**

Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

peut être autorisée dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ;
2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**7.6.7 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU**

Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage résidentiel est interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU.

Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal autre que résidentiel, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées:

1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ;
2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**7.6.8 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU**

À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU et plus, sont interdits.

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

Cette interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages faisant partie des usages suivants dans un bâtiment principal :

1. Résidentiel (y compris les logements de tout type) ;
2. Résidence privée pour personnes âgées ;
3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ;
4. Résidence supervisée ;
5. Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ;
6. Établissement d'enseignement ;
7. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
8. Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).

**7.6.9 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU**

Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes peut être autorisé dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ;
2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**7.6.10 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU**

Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU, peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ;

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.

**7.6.11 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU**

À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU, tous les travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon.

Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au *Code national du bâtiment* et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m<sup>3</sup>.



## **Section 7.7 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles**

### **7.7.1 Précisions relatives à la zone RA2**

Aucune disposition réglementaire ne trouve application dans la zone intitulée « zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de terrain de grande étendue » aussi appelée « RA2 » identifiée sur les feuillets cartographiques faisant partie intégrante du présent règlement.

Ainsi, les professionnels concernés, tels que les arpenteurs-géomètres, n'ont pas l'obligation d'illustrer cette limite dans leurs différents documents officiels.

### **7.7.2 Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles**

Les tableaux suivants précisent les interventions qui sont interdites selon le type d'usage, selon le type d'intervention ainsi que selon la localisation de ces interventions dans la zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. La localisation de ces interdictions peut concerner l'ensemble de la zone ou une partie de celle-ci, le talus, la bande de protection dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou la marge de protection dont la largeur est précisée dans les tableaux.

Dans tous les cas, les interventions ainsi interdites peuvent être autorisées si une expertise géotechnique est produite et satisfait à l'ensemble des exigences établies à la présente section selon le type d'intervention, le type d'usage, la classe de la zone de contraintes concernée ainsi que selon sa localisation dans la zone de contraintes.

À des fins d'application :

1. Lorsqu'une intervention empiète sur plus de deux (2) zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées, même si l'emplacement projeté est majoritairement dans la zone affectée par des normes moins restrictives ;
2. Ce principe s'applique aussi à une intervention qui ne touche que partiellement à l'une ou l'autre des classes et qui est située en partie dans une zone non assujettie à des glissements de terrain ;
3. Dans le cas d'une intervention localisée complètement à l'extérieur d'une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par la zone de contrainte ;
4. Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. Cette disposition

CHAPITRE 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

s'applique lorsqu'un Arpenteur-Géomètre est tenu de réaliser un plan d'implantation en vertu du présent règlement ;

5. Si l'intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d'excavation, les dispositions relatives à ces dernières doivent être appliquées.

De manière générale, les interventions visant l'entretien ou la réparation de bâtiments et d'infrastructures ne sont pas visées par les dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Toutefois, certains travaux de réfection ou de modernisation sont soumis à ces dispositions.



Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial

Type d'intervention projetée	Zone					
	NA1	NA2	NS1	NS2	RA1-NA2	RA1 <sub>sommet</sub> RA1 <sub>base</sub>
<b>Bâtiment principal</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction</li> <li>• Reconstruction d'un à la suite d'un glissement de terrain</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des</li> </ul>	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection	Aucune norme	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection	Aucune norme	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

fondations (même implantation)	à la base du talus		à la base du talus	à la base du talus		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol</li> <li>• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus</li> <li>• Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit : Dans le talus  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit :  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  Dans la bande de protection à la base du talus	Aucune norme
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus</li> <li>• Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation</li> </ul>	Interdit : Dans le talus  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du	Interdit : Dans le talus  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  Dans la bande	Interdit : Dans le talus  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres  Dans la bande	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit :  Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  Dans la bande de protection à la base du	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

ne rapprochant pas le bâtiment du talus	talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  Dans la bande de protection à la base du talus	de protection à la base du talus	de protection à la base du talus		talus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demie (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres</p> <p>Dans la bande de protection à la base du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans la bande de protection à la base du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est d'une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p> <p>Dans la bande de protection à la base du talus</p>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	<p>Interdit :</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans la bande de protection à la base du talus</p>	Aucune norme
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement inférieur à 50% de la</li> </ul>	Interdit :	Interdit :	Interdit :	Interdit :	Interdit :	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus	Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Dans la bande de protection à la base du talus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus</li> </ul>	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit : Dans la bande de protection à la base du talus	Aucune norme
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement par l'ajout d'un 2<sup>e</sup> étage</li> </ul>	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus	Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à ou égale à 1,5 mètre</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>	<p>Aucune norme</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réfection des fondations</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2)</p>	<p>Aucune norme</p>



CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

	de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres	égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres	la base du talus dont la largeur est de 5 mètres	5 mètres	la hauteur du talus au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres	
Bâtiment accessoire ou construction accessoire incluant les piscines – usage résidentiel de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations d'un bâtiment ou d'une construction accessoire<sup>1</sup></li> </ul> <p><i>1 : N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment ou construction accessoire d'une</i></p>	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de	Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la	Interdit : Dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p><i>superficie de 15 mètres carrés et moins et ne nécessitant aucun déblai ou excavation dans le talus ou à la base du talus. De plus, les seuls bâtiments ou constructions accessoires, associés à l'usage résidentiel, visés par les présentes dispositions sont les garages, les hangars, les cabanons, les remises, les bâtiments pour ferme, les abris de jardin, les kiosques, les pavillons ou serres composées d'une structure permanente.</i></p>	<p>la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres.</p>	<p>la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres</p>	<p>largeur est égale à 5 mètres</p>	<p>largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscine hors terre <sup>2</sup>, réservoir de 2000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2000 litres et plus hors terre (Implantation)</li> </ul> <p><i>2 : N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes</i></p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<i>dimensions que la piscine qu'elle remplace</i>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Piscine hors terre semi-creusée<sup>3</sup>, bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé (Implantation et remplacement)</li> </ul> <p><i>3 : Nonobstant ce qui précède, ne sont pas visés par les présentes dispositions concernant les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, les piscines hors-terre semi-creusées répondant à l'ensemble des conditions suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le volume enfoui de la piscine hors-terre semi-creusée correspond à plus de 50% de son volume total ;</li> <li>- La piscine hors-terre semi-creusée se localise dans la bande de protection au sommet du talus</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<ul style="list-style-type: none"> <li>Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade (Implantation et/ou remplacement)</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>
<p>Infrastructures, terrassement et travaux divers</p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructure</li> <li>Réseau d'aqueduc ou d'égout (raccordement à un bâtiment existant)</li> <li>Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (Implantation et réfection)</li> <li>Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre (implantation,</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres.</p> <p>Dans une</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

démantèlement et réfection)	<p>talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	<p>marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de remblai<sup>4</sup> (permanents ou temporaires)</li> <li>• Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) (Implantation et agrandissement)</li> </ul> <p><i>4 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont</i></p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p><i>l'épaisseur est de moins de 30cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.</i></p>	<p>de 40 mètres</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de déblai ou d'excavation<sup>5</sup> (permanents ou temporaires)</li> </ul> <p><i>5 : N'est pas visé par le cadre normatif : Une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5m<sup>2</sup></i></p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation,</li> </ul>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du</p>	<p>Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

champ d'évacuation) (Implantation et réfection)	<p>talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>talus dont la largeur est de cinq (5) mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abattage d'arbres<sup>6</sup></li> </ul> <p><i>6 : Ne sont pas visés par le cadre normatif :</i></p> <p><i>-Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;</i></p>	<p>Interdit : Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de</p>	<p>Interdit : Dans le talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de</p>	<p>Interdit dans l'ensemble de la zone de contrainte</p>	<p>Aucune norme</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>-À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;  Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.</p>	5 mètres		5 mètres			
Lotissement						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes relative aux glissements de terrain dans les dépôts meubles</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit : Dans le talus	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Usage						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (ZCGTDM) (ajout ou changement dans un bâtiment existant)</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Aucune norme	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes



CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Travaux de protection						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de protection contre les glissements de terrain (Implantation et réfection)</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Ne s'applique pas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de protection contre l'érosion (implantation et réfection)</li> </ul>	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres	Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres	Ne s'applique pas

Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages (commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.)<sup>1</sup>

Type d'intervention projetée	Zone					
	NA1	NA2	NS1	NS2	RA1-NA2	RA1 <sub>sommet</sub> RA1 <sub>base</sub>
Bâtiment principal et construction accessoire – usages autres que résidentiel faible ou moyenne densité ou agricole (usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction ou reconstruction d'un bâtiment principal</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrandissement ou déplacement sur le</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la	Interdit :	Interdit dans l'ensemble	Interdit dans l'ensemble	Interdit :	Aucune norme

<sup>1</sup> Les autres usages incluent de manière non limitative les usages commerciaux, industriels, publics, institutionnels, résidentiels de type multifamilial (de 4 logements et plus) ainsi que tout usage pouvant s'y apparenter. Ils excluent les usages résidentiels de faible à moyenne densité visée par les dispositions précisées au tableau 34 du présent chapitre.

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>même lot d'un bâtiment principal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot d'une construction ou d'un bâtiment accessoire</li> </ul>	<p>zone de contraintes</p>	<p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres</p> <p>Dans la bande de protection à la base du talus</p>	<p>de la zone de contraintes</p>	<p>de la zone de contraintes</p>	<p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres</p> <p>Dans la bande de protection située à la base du talus</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment ou construction accessoire</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

	hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres					
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage – Usage agricole						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations pour un bâtiment principal ou accessoire ou un ouvrage</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	Aucune norme

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<ul style="list-style-type: none"> <li>Sortie de réseau de drains agricoles<sup>2</sup> (implantation et réfection)</li> </ul> <p><i>2 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation de drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains », dernière mise à jour : juillet 2008 (p.3, 5<sup>e</sup> paragraphe, 3<sup>e</sup> ligne et p.4, figure 5)</i></p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Aucune norme</p>
<p>Infrastructures, terrassement et travaux divers</p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructure<sup>3</sup> : route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. (implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique)</p> <p>3 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : les réseaux électriques ou de télécommunications. (Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent) et les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.</p>	<p>talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres.</p>	<p>au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure<sup>4</sup></li> <li>• Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale</p>	<p>Aucune norme</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>de rétention, etc. (implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique ou réfection)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réseau d'aqueduc ou d'égout (raccordement à un bâtiment existant)</li> <li>• Implantation et/ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)</li> <li>• Implantation, démantèlement et/ou réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre</li> </ul> <p>4 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : les réseaux électriques ou de télécommunications. (Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent) et les travaux liés à l'implantation et à l'entretien</p>	<p>(1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	<p>largeur est de 5 mètres</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres</p>	
---	---	---	---	--	--	--

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.</p>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de remblai<sup>5</sup> (permanents ou temporaires)</li> <li>• Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)</li> <li>• Entreposage (implantation et agrandissement)</li> </ul> <p><i>5 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.</i></p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans la bande de protection au sommet du talus</p>	<p>Aucune norme</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de déblai ou d'excavation<sup>6</sup> (permanents ou temporaires)</li> <li>• Piscine creusée<sup>7</sup>, bain à remous de 2000 litres et</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la</p>	<p>Aucune norme</p>



CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

<p>plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade</p> <p>6 : N'est pas visé par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m<sup>2</sup></p> <p>7 : Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible dans les ZCGTDM</p>	<p>dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abattage d'arbres<sup>8</sup></li> </ul> <p>8 : Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement, les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et l'abattage d'arbres, lorsque réalisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes</p>	<p>Aucune norme</p>	<p>Aucune norme</p>



<i>d'un talus, ne sont pas visés par le cadre normatif</i>						
<b>Lotissement</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (usage extérieur) à l'intérieur d'une zone de contraintes</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit : Dans le talus	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
<b>Usages</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout ou changement d'un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou d'un usage aux fins de sécurité publique</li> <li>Ajout ou changement d'usage dans un</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Aucune norme	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

bâtiment multifamilial de 4 logements et plus existant (incluant l'ajout de logement)						
Travaux de protection						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de protection contre les glissements de terrain (implantation et réfection)</li> </ul>	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes	Ne s'applique pas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de protection contre l'érosion (implantation et réfection)</li> </ul>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans le talus</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres</p>	<p>Interdit :</p> <p>Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres</p>	Ne s'applique pas

### **7.7.3 Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat**

Les interventions interdites à la présente section peuvent être autorisées sous réserve de l'appui d'une expertise géotechnique satisfaisant aux exigences prévues au présent article.

L'expertise géotechnique doit minimalement contenir un plan d'implantation respectant les exigences du règlement sur les permis et certificats. Dans tous les cas, l'expertise géotechnique doit satisfaire aux critères énumérés aux tableaux Tableau 36 et Tableau 37.

Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 28 mars 2013. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat.

Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an lorsque l'intervention concerne des travaux de protection contre les glissements de terrain localisés en bordure d'un cours d'eau.

Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis ou certificats distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.

Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique, si possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements.

Le type de famille d'expertise requis est établi selon le tableau suivant :

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention

Intervention projetée	Zone dans laquelle l'intervention est projetée	Famille d'expertise à réaliser
1. Construction d'un bâtiment principal et reconstruction à la suite d'un glissement de terrain d'un bâtiment principal – Usage résidentiel de faible à moyenne densité	Zone NA2	2
	Autres zones	1
2. Construction et reconstruction d'un bâtiment principal – autres usages (sauf agricole)	Zone NA1 Zone RA1-NA2	2
	Autres zones	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation – usage résidentiel de faible à moyenne densité);</li> <li>• Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus – usage résidentiel de faible à moyenne densité;</li> <li>• Agrandissement d'un bâtiment principal (tous les types) – usage résidentiel de faible à moyenne densité</li> <li>• Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus – usage résidentiel de faible à moyenne densité</li> <li>• Agrandissement d'un bâtiment principal – autres usages (sauf agricole)</li> <li>• Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot – autres usages (sauf agricole)</li> <li>• Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment accessoire – autres usages (sauf agricole)</li> </ul>	Dans la bande de protection à la base et dans le	1

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention projetée	Zone dans laquelle l'intervention est projetée	Famille d'expertise à réaliser
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus – usage résidentiel de faible à moyenne densité</li> </ul>	talus des zones NA1, NS1 et NS2	
	Autres zones	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique d'une infrastructure (route, rue<sup>1</sup>, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)</li> <li>Implantation ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)</li> </ul>	Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1, NS1 et NS2	1
	Zone NA2 Zone RA1-NA2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones	2

1 : Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention projetée	Zone dans laquelle l'intervention est projetée	Famille d'expertise à réaliser
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'un ouvrage – usage agricole</li> <li>• Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot d'un bâtiment accessoire – usage résidentiel de faible à moyenne densité</li> <li>• Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole)</li> <li>• Implantation ou réfection d'une sortie de réseau de drains agricoles</li> <li>• Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation</li> <li>• Piscine, bain à remous ou réservoir de 2 000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade</li> <li>• Implantation et agrandissement – entreposage</li> <li>• Implantation et agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales</li> <li>• Abattage d'arbres</li> <li>• Réfection, implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique d'infrastructures (route, rue, point, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) ou raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant</li> <li>• Implantation, démantèlement ou réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre</li> <li>• Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées</li> </ul>	<p>Toutes les zones</p>	<p>2</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Intervention projetée	Zone dans laquelle l'intervention est projetée	Famille d'expertise à réaliser
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantation ou réfection / travaux de protection contre l'érosion</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout ou changement dans un bâtiment existant – usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou usage aux fins de sécurité publique</li> <li>Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant ajout de logement) – usage résidentiel multifamilial</li> </ul>	Toutes les zones	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou destiné à recevoir un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.</li> </ul>	Toutes les zones	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantation ou réfection / travaux de protection contre les glissements de terrain</li> </ul>	Toutes les zones	4



CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant selon la famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée :

Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille

But	Conclusions de l'expertise	Recommandations
Famille 1		
1. Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain	<p>L'expertise doit confirmer que :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;</li> <li>2. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;</li> <li>3. L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.</li> </ol>	<p>L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);</li> <li>• Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.</li> </ul>
Famille 2		
1. Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de	<p>L'expertise doit confirmer que :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le</li> </ol>	<p>L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de</li> </ul>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

But	Conclusions de l'expertise	Recommandations
déclencher un glissement de terrain.	<p>site et les terrains adjacents;</p> <p>2. L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.</p>	<p>terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.</li> </ul>
Famille 3		
<p>1. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages</p>	<p>L'expertise doit confirmer que :</p> <p>1. À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés.</p>	<p>L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);</li> <li>• Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.</li> </ul>
Famille 4		

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

But	Conclusions de l'expertise	Recommandations
<p>1. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art</p>	<p>L'expertise doit confirmer que :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;</li> <li>2. L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;</li> <li>3. L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.</li> </ol>	<p>L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;</li> <li>• Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;</li> <li>• Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives.</li> </ul> <p>*Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec à la suite de leur réalisation.</p>

---

**Section 7.8 : Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières**

**7.8.1 Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières**

Les dispositions suivantes doivent être appliquées aux zones de contraintes relatives aux zones de mouvement des sols autour des sablières identifiées sur le *Plan de zonage* faisant partie intégrante du présent règlement.

*Tableau 38 : Dispositions spécifiques applicables aux sablières*

	Zone à risque élevé
Construction	<p>Aucune construction, sauf pour les débarcadères, les quais, les pylônes, les glissades et les rampes de lancement.</p> <p>Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, toute autre construction que celles qui sont susmentionnées sera permise dans la mesure où une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur démontre la possibilité de localiser sans danger la construction, et ce en tenant compte des caractéristiques du milieu naturel environnant.</p> <p>L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées à l'article 7.8.2</p>
Ouvrage	<p>Aucun ouvrage, sauf pour :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les constructions permises conformément aux conditions émises précédemment;</li><li>- les ouvrages réalisés afin de diminuer la pente ou stabiliser les berges;</li></ul>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT


---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- la renaturalisation végétale des pentes;</li><li>- l'aménagement d'un sentier récréatif tel qu'un sentier de randonnée pédestre ou cyclable;</li><li>- toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, R.22).</li></ul> <p>Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, tout autre ouvrage que ceux qui sont susmentionnés sera permis dans la mesure où une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur démontre la possibilité de localiser sans danger l'ouvrage, et ce en tenant compte des caractéristiques du milieu naturel environnant.</p> <p>L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées à l'article 7.8.2</p>
--	--

La figure 4 suivante illustre la méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques de mouvements de terrain autour des sablières.

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Figure 4 : Méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques de mouvements de terrain autour des sablières



- RE Zone à risque élevé
- H Hauteur du talus par rapport au niveau d'eau de référence
- NE Niveau d'eau de référence en période basse spécifique à chaque sablière
- C Coefficient de sécurité spécifique à chaque sablière

La détermination des limites de la zone à risque élevé de mouvements de terrain autour des sablières (RE) est fondée sur l'application de la formule mathématique suivante :

$$RE = C * H$$

Le tableau suivant définit, pour chacune des sablières retenues, les limites des paramètres C et NE. Ces dernières sont nécessaires pour déterminer les limites des zones assujetties à des risques de mouvements de terrain autour des sablières.

Tableau 39 : Données correspondantes aux variables C et NE des sablières

Numéro de la sablière	Nom de la sablière	Coefficient de sécurité C	Niveau d'eau en période basse de référence NE
1	Sablière	5,6	22,73 m

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

1A	Sablière	6,1	22,69 m
----	----------	-----	---------

**7.8.2 Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols nécessaire à la réalisation de certaines constructions et ouvrages à l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de sol autour d'une sablière**

Lorsqu'elle est exigée, l'expertise géotechnique de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ;
2. L'expertise géotechnique doit répondre aux attentes inscrites au Tableau 40.

*Tableau 40 : Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol autour d'une sablière*

But de l'expertise	Conclusion	Recommandation
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Évaluer les conditions de stabilité du site.</li> <li>– Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.</li> </ul>	<p>L'expertise doit statuer sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le degré de stabilité actuelle du site;</li> <li>– l'influence de l'intervention projetée sur stabilité du site;</li> <li>– les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.</li> </ul> <p>L'expertise doit confirmer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain;</li> <li>– que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en</li> </ul>	<p>L'expertise doit contenir une liste de précautions à prendre et le cas échéant les travaux ou les mesures de mitigation requises pour maintenir, en tout temps, la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.</p>

CHAPITRE 7 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

---

	<p>déstabilisant le site et les terrains adjacents;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente de celle-ci ne constitueront pas des facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.</li></ul>	
--	--	--

---





---

## **CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE**

### **Section 8.1 : Dispositions générales**

#### **8.1.1 Champ d'application**

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones A et ID au *Plan de zonage*.

#### **8.1.2 Implantation des bâtiments agricoles**

En plus des dispositions se retrouvant à la grille des spécifications, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour un bâtiment agricole :

1. Les marges applicables aux bâtiments agricoles sont les normes prévues à la grille des spécifications applicables ;
2. Une distance minimale de 45 mètres doit être respectée entre le bâtiment ou le parquet destiné à l'élevage et l'habitation principale de l'agriculteur ;
3. La distance minimale entre un bâtiment agricole et un bâtiment principal d'un immeuble adjacent doit être d'au moins 30 mètres ;
4. Lorsqu'une habitation est présente sur le terrain de l'exploitation agricole, un bâtiment agricole peut être implanté dans toutes les cours, et ce, nonobstant toute disposition contraire au présent règlement ;
5. Les bâtiments accessoires agricoles, lorsqu'implantés sur un terrain où une habitation est présente, doivent être implantés à une distance minimale de :
  - a) 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide mesuré à partir de la limite du littoral ;
  - b) 30 mètres de tout autre point d'eau ;
  - c) 20 mètres de l'emprise d'une voie de circulation.

#### **8.1.3 Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole**

La conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel ayant été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 est autorisée aux conditions suivantes :

1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant :
  - a) Un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par terrain ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

- b) Le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable.

Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une (1) habitation unifamiliale est autorisée par terrain.

Lorsqu'applicable, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ.

#### **8.1.4 Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnu**

À l'intérieur des zones A, la relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnue en vertu de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec* (L.R.Q., chap. P-41.1) peut être autorisée dans les cas suivants :

1. L'usage a été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 ;
2. L'usage bénéficie d'un droit acquis reconnu en vertu de l'article 105 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec* (L.R.Q., chap. P-41.1) ;

La relocalisation de l'usage doit être réalisée au sein de la même unité foncière que celle au sein de laquelle l'usage était initialement exercé et doit être entérinée par décision de la CPTAQ ou du TAQ.

Dans tous les cas, le projet doit respecter toutes les autres dispositions applicables de la réglementation d'urbanisme.

#### **8.1.5 Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds**

Le stationnement et le remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds sont interdits dans l'ensemble des zones A et ID au *Plan de zonage*.

À des fins d'application, sont considérés comme de la machinerie de construction :

1. Les chargeurs, les bouteurs (bulldozers), les excavatrices et les rétrocaveuses (pépines);
2. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux d'asphaltage tels que les compacteurs à rouleau, les paveurs et les mélangeurs à asphalte ;
3. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux de déneigement tels que les chasse-neiges, les chenillettes et les souffleuses à neige ;
4. Les pelles mécaniques ;
5. Les grues, élévateurs et la machinerie lourde utilisée pour la manutention ;
6. Les niveleuses.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

Sont considérés comme des véhicules lourds :

1. Les véhicules routiers, au sens du *Code de la sécurité routière* (RLRQ, chapitre C-24.2), dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus tel que précisé au registre de l'autorité provinciale compétente ;
2. Les autobus au sens du *Code de la sécurité routière* (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
3. Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses assujetties à un règlement pris en vertu de l'article 622 du *Code de la sécurité routière*.

Ne sont pas régis par le présent article :

1. Les véhicules récréatifs immatriculés au nom du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble ;
2. Un minibus au sens du *Code de la sécurité routière* (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
3. Une dépanneuse au sein du *Code de la sécurité routière* (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
4. La machinerie de construction ou les véhicules lourds, tels que la machinerie agricole, les remorques de ferme, les véhicules de transport en vrac de produits agricoles et les autobus, utilisés par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux fins de l'activité agricole. Le stationnement ou le remisage du véhicule ou de la machinerie n'est toutefois autorisé que sur le site de l'exploitation agricole qu'il dessert ;
5. Les véhicules routiers de type pick-up.

**8.1.6 Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la machinerie de construction et des véhicules lourds**

Nonobstant l'article précédent, sont autorisés :

1. La réaffectation temporaire de la machinerie agricole utilisée durant la saison de production agricole à des fins autres qu'agricoles. Les équipements supplémentaires requis à la mise en service de la machinerie agricole doivent, lorsqu'ils ne sont pas en marche, être remisés de façon à ne pas être visibles de la voie publique ;
2. Le stationnement ou le remisage extérieur d'au plus un véhicule lourd et une machinerie de construction liés à un usage secondaire ou accessoire autorisé sur l'immeuble. Les équipements supplémentaires requis pour l'usage secondaire doivent être remisés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions du présent règlement ;
3. Le stationnement ou le remisage d'au plus un véhicule lourd utilisé par un camionneur artisan sur son immeuble ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

4. Le stationnement ou le remisage, sur un immeuble où est pratiqué un usage résidentiel, d'un véhicule lourd associé au métier de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble. Cette personne est chargée du stationnement du véhicule dont elle a la responsabilité ;
5. Le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients d'une activité complémentaire à l'agriculture aux conditions suivantes :
  - a) Un maximum de 5 espaces de stationnement peut leur être dédié sur un terrain ;
  - b) Les espaces de stationnement doivent occuper une superficie maximale de 1 000 m<sup>2</sup> et être situés à moins de 100 mètres de la résidence où l'exploitant de l'exploitation agricole réside ;
  - c) La superficie maximale dédiée au stationnement de véhicules récréatifs doit être comptabilisée dans la superficie d'emprise au sol maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture du présent règlement ;
  - d) Les espaces de stationnement doivent être aménagés uniquement sur le site de l'exploitation agricole où est réalisée l'activité complémentaire à l'agriculture ;
  - e) Les espaces de stationnement doivent être opérés par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) ;
  - f) La durée maximale de stationnement autorisé pour ces véhicules est fixée à 24 heures ;
  - g) Aucun service supplémentaire, telle l'électricité, l'accès à l'eau courante, le traitement des eaux usées ou l'aménagement d'aires de repos ou de jeu n'est autorisé pour desservir ledit espace de stationnement.

### 8.1.7 Dispositions relatives aux activités para-agricoles

Toute activité para-agricole ou tout centre de services agricoles est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

## Section 8.2 : Dispositions particulières relatives aux zones A

### 8.2.1 Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages situés dans les zones A.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

**8.2.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés**

Lorsqu'autorisés dans les grilles des spécifications, les usages, les constructions et les ouvrages autorisés à l'intérieur des zones A sont assujettis aux dispositions suivantes :

1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent contribuer à la pérennité et au développement de l'agriculture et des entreprises agricoles ;
2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés doivent permettre d'optimiser ou d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions doit :
  - a) Minimiser la perte de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ;
  - b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
  - c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée.
3. Lorsque des usages autres que l'agriculture sont autorisés à l'intérieur d'une zone A, ces derniers ne doivent pas avoir pour effet :
  - a) De limiter le potentiel de développement ou d'expansion des exploitations agricoles avoisinantes ;
  - b) D'accroître les conflits de cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles.

---

### **Section 8.3 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones A**

#### **8.3.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein d'une zone A au *Plan de zonage*.

Au sein des zones A du *plan de zonage*, les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement

#### **8.3.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice**

Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent être autorisés au sein des zones A sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1. La récréation extensive lorsque les conditions suivantes sont respectées :
  - a) La réalisation de l'usage ne doit se traduire par aucune contrainte ou aucun impact négatif majeur sur les immeubles avoisinants ;
  - b) La réalisation de l'usage ne doit pas entraîner de modifications substantielles des caractéristiques physiques du terrain (topographie, drainage, réseau hydrographique, couvert végétal, etc.) ;
  - c) La localisation des constructions et des ouvrages requis pour la réalisation de l'usage doit permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages et constructions doit :
    - I. Minimiser les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ;
    - II. Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
    - III. Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée.
  - d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu. D'aucune façon, l'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement ou par tout autre ouvrage ou construction incluant l'affichage commercial.
2. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec (RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions suivantes :
  - a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie de plus de 50m<sup>2</sup> au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

- b) Un seul bâtiment accessoire par habitation, jusqu'à concurrence d'une superficie d'occupation maximale de 100 m<sup>2</sup>, peut être utilisé aux seules fins d'entreposage d'équipements et de matériaux nécessaires à l'usage secondaire ;
  - c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ;
  - d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de l'aire de droit de ce dernier ;
  - e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ;
  - f) Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est autorisée ;
  - g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ;
  - h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
  - i) Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu. Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement ;
  - j) L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent règlement ;
3. Les garderies en milieu familial ;
4. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux dispositions de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre. S-4.2) ;
5. Les logements intergénérationnels à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux conditions suivantes :
- a) Un maximum d'un (1) logement intergénérationnel peut être aménagé par habitation unifamiliale ;
  - b) Aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée pour un logement intergénérationnel ;
  - c) Aucune entrée électrique distincte et supplémentaire ne peut être autorisée pour un logement intergénérationnel ;
-



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

- d) Aucune modification de la façade ne peut être autorisée pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel ;
  - e) Nonobstant le paragraphe précédent, une modification de la façade du bâtiment peut être autorisée si elle permet de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ;
  - f) En plus des documents requis au règlement sur les permis et certificats, toute demande de permis pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être accompagnée d'un document confirmant que le logement intergénérationnel sera exclusivement occupé par des personnes qui ont un lien, ou qui ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit, de manière non limitative, les parents, les grands-parents, les enfants ou les petits enfants ;
  - g) Lorsque les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit demeurer vacant, être réintégré par de nouveaux occupants répondant aux conditions du paragraphe précédent ou être réintégré au logement principal.
6. Les opérations relatives à la production de bois de chauffage à des fins commerciales associées à un usage principal autre que l'agriculture, aux conditions suivantes :
- a) Les opérations doivent être intégralement dissimulés de la voie publique par l'entremise de l'aménagement d'une zone tampon d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres et constituée d'un arbre à grand déploiement par cinq (5) mètres linéaires ou d'une haie dense ;
  - b) L'usage doit utiliser uniquement le bois récolté lors de travaux d'aménagement ou d'exploitation sylvicole réalisés à l'intérieur de l'immeuble où il se réalise ;
  - c) L'aménagement et l'exploitation du boisé visé doivent être réalisés conformément aux dispositions applicables à la conservation des arbres et des boisés du présent règlement ;
  - d) Aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé dans la cour avant ou la marge de recul de l'immeuble visé. Tout bâtiment ou partie de bâtiment, construction ou partie de construction nécessaire à l'usage, doivent être situés à au moins 100 mètres de toute habitation autre que celle du propriétaire de l'immeuble et exploitant de l'entreprise, à au moins 60 mètres de l'emprise d'une voie publique et à au moins 10 mètres de toute limite de propriété.
  - e) L'usage doit occuper un maximum de 40 % de la superficie de l'immeuble visé jusqu'à un maximum 5 500 m<sup>2</sup> ;
7. Les activités ludiques aux conditions suivantes :
-

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

- a) L'usage est relié à une exploitation agricole et se réalise dans le cadre d'une offre agrotouristique ;
  - b) L'usage a un caractère temporaire ou saisonnier ;
  - c) La superficie maximale réservée à l'usage doit être inférieure à 500 m<sup>2</sup> ;
  - d) Les constructions nécessaires à l'usage ne nécessitent aucun ouvrage substantiel de déblai ou de remblai ;
8. Les fermettes aux conditions suivantes :
- a) L'usage se réalise à l'intérieur d'un immeuble à usage principalement résidentiel ;
  - b) La localisation des constructions, des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles ;
  - c) L'implantation de tout bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la fermette ;
  - d) La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le *Règlement sur les exploitations agricoles* (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) édicté en vertu de la LQE.

---

## **Section 8.4 : Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre d'usage principal au sein d'une zone A ou ID**

### **8.4.1 Normes d'aménagement**

Les dispositions suivantes doivent être respectées lors d'une activité de récréation extensive :

1. L'usage doit être autorisé en vertu de la grille des spécifications applicable à la zone où se trouve le terrain au sein du *Plan de zonage* ;
2. La pratique de l'usage ne doit pas se traduire par des contraintes ou avoir un impact négatif majeur sur les immeubles voisins ;
3. L'aménagement du site et la réalisation de l'usage ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des modifications substantielles de la topographie et des caractéristiques du milieu naturel (couvert forestier, drainage, réseau hydrographique) ;
4. Les constructions et ouvrages principaux et accessoires liés à l'usage doivent permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole du secteur en :
  - a) Évitant ou minimisant les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ;
  - b) Maximisant la conservation des arbres et des boisés, notamment en limitant l'abattage des arbres à l'implantation des constructions et ouvrages nécessaires à l'exercice de l'usage ;
  - c) Assurant la conservation des cours d'eau et des lacs, ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée ;
5. Aucune construction ou aucun ouvrage principal ou accessoire ne peut être localisé à moins de 30 mètres d'un cours ou d'une étendue d'eau ;
6. Un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue doit être prévu ;
7. L'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement ou par tout autre ouvrage ou construction, incluant l'affichage commercial.
8. Il est entendu qu'aucun immeuble supportant un usage de récréation extensive ne peut se voir décerner un statut d'immeuble protégé dans le cadre des dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.

---

## **Section 8.5 : Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole**

### **8.5.1 Dispositions applicables**

L'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière peut être réalisé au sein des zones A et ID du *Plan de zonage* aux conditions suivantes :

1. Les habitations doivent avoir fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 40 de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec* (L.R.Q., chap. P-41.1) ;
2. Les bâtiments ou constructions utilisés à des fins d'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière doivent faire partie intégrante de l'exploitation agricole ;
3. Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain ;
4. Dans le cas de constructions ou de bâtiments temporaires, ces derniers ne peuvent être localisés dans la marge de recul ou la cour avant de l'exploitation agricole de manière à protéger les caractéristiques paysagères et patrimoniales agricoles ;
5. Les marges applicables sont les marges indiquées à la grille des spécifications applicables ;
6. La superficie maximale d'emprise au sol d'une habitation pour travailleurs agricoles est fixée à 85 m<sup>2</sup> ;
7. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, une maison mobile peut servir à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole ;
8. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas servir à d'autres fins que l'hébergement temporaire de la main-d'œuvre agricole ;
9. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas être utilisée à des fins d'habitations en dehors de la période de production active de l'exploitation agricole ;
10. Lorsqu'une résidence principale est présente sur le terrain, la distance minimale entre toute habitation servant à héberger la main-d'œuvre agricole et la résidence principale est fixée à 10 mètres ;
11. Une preuve que l'habitation pour l'hébergement des travailleurs agricoles est adéquatement desservie en matière d'alimentation en eau potable et que l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées se font conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la *Loi sur la qualité de l'environnement* doit être fournie lors de la demande de permis ou de certificat d'autorisation ;



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

12. Une habitation pour travailleurs agricoles doit respecter les dispositions du Code de construction du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r.2) notamment en ce qui concerne les dispositifs en matière de sécurité incendie.

---

**Section 8.6 : Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone agricole**

**8.6.1 Dispositions générales**

Tout nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que défini au présent règlement, ou tout agrandissement de l'aire d'exploitation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles existant localisé dans les zones A ou ID au *Plan de zonage* est interdit.

Les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement.

---

## **Section 8.7 : Dispositions particulières relatives aux zones ID**

### **8.7.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages situés dans les zones ID.

### **8.7.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés**

Lorsqu'autorisés dans les grilles de zonage, les usages, les constructions et les ouvrages autorisés à l'intérieur des zones ID sont assujettis aux dispositions suivantes :

1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent, de façon générale, contribuer à la pérennité et au développement de l'agriculture et des entreprises agricoles. Ils ne doivent pas devenir un frein au développement ou à la consolidation de l'activité agricole ;
2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés doivent permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions doit :
  - a) Minimiser la perte de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ;
  - b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
  - c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée.
3. Les usages ne doivent pas accroître les conflits de cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles.

---

## **Section 8.8 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones ID**

### **8.8.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein d'une zone ID au *plan de zonage*.

Au sein des zones ID du *Plan de zonage*, les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement

### **8.8.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice**

Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent être autorisés au sein des zones ID sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec (RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions suivantes :
  - a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie de plus de 50m<sup>2</sup> au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ;
  - b) L'entreposage d'équipement et de matériaux nécessaires et strictement dédiés à l'usage secondaire peut être réalisé au sein d'un bâtiment accessoire et peut occuper une superficie maximale de 100 m<sup>2</sup> à l'intérieur de celui-ci ;
  - c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ;
  - d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de l'aire de droit de ce dernier ;
  - e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ;
  - f) Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est autorisée ;
  - g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ;
  - h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
  - i) Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu.



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement ;

j) L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent règlement ;

2. Les garderies en milieu familial ;

3. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux dispositions de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre. S-4.2)* ;

4. Les gîtes touristiques aux conditions suivantes :

a) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE ;

b) Un maximum de 5 chambres mises en location peut être offert par établissement ;

5. Les logements supplémentaires à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux conditions suivantes :

a) L'apparence extérieure de l'habitation dans laquelle le logement supplémentaire est aménagé doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale ;

b) Un numéro civique distinct peut être octroyé pour le logement supplémentaire ;

c) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

**Section 8.9 : Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID**

**8.9.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux fermettes localisées au sein des zones ID au *Plan de zonage*.

**8.9.2 Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette**

Le nombre maximal d'animaux et d'unités animales autorisé par immeuble est fixé au tableau suivant :

Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une fermette

Taille		Groupe ou catégorie d'animaux	Classes de superficie d'immeuble (m <sup>2</sup> )					
			10 000 ou moins	10 001 à 20 000	20 001 à 30 000	30 001 à 40 000	40 001 à 50 000	50 001 à 60 000
Nombre maximal d'animaux autorisé	Animaux de grande taille	Vache Taureau Veau ou génisse de 225 à 500 kg Veau de moins de 225 kg Lamas	0	0	1	1	2	2
		Cheval	1	2	4	5	6	7
	Animaux de moyenne taille	Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truie et porcelet non sevrés dans l'année	1	2	3	3	4	4

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

		Mouton et agneau de l'année Chèvre et chevreaux de l'année Autruches						
		Autres équidés sauf le cheval	0	1	2	3	4	5
	Animaux de petite taille	Poule ou coq Dinde Caille Faisan Perdrix Oie, cygne Canard et lapin	5	10	15	20	25	30
Nombre maximal d'unités animales autorisé par immeuble			1	2	4	5	6	7

Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. De plus, pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.

Les fractions d'unité animale pour les animaux de petite et de moyenne taille comptent pour une (1) unité animale.

De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :

1. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
2. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la ferme ;
3. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut être située à moins de dix (10) mètres d'une ligne de lot ;
4. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

- 
5. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du *Règlement sur les exploitations agricoles* (RLRQ, chapitre Q-2, r.26).

**8.9.3 Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés**

Toute fermette équestre impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Le nombre maximal d'équidés autorisés par immeuble est fixé à :
  - a) 1 équidé pour un terrain de 10 000 m<sup>2</sup> ou moins ;
  - b) 2 équidés pour un terrain de 10 001 à 20 000 m<sup>2</sup> ;
  - c) 6 équidés pour un terrain de 20 001 à 30 000 m<sup>2</sup> ;
  - d) 7 équidés pour un terrain de 30 001 à 40 000 m<sup>2</sup> ;
  - e) 8 équidés pour un terrain de 40 001 à 50 000 m<sup>2</sup> ;
  - f) 9 équidés pour un terrain de 50 001 à 60 000 m<sup>2</sup>.
2. Si la fermette abrite des équidés autres que des chevaux, ceux-ci sont intégrés dans le calcul des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
3. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
4. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la fermette ;
5. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut être située à moins de 10 mètres d'une ligne de lot ;
6. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ;
7. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du *Règlement sur les exploitations agricoles* (RLRQ, chapitre Q-2, r.26).

---

## **Section 8.10 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole**

### **8.10.1 Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices**

Dans les zones A et ID, les dispositions de la présente section s'appliquent aux inconvénients relatifs aux odeurs causés par les pratiques agricoles associées aux installations d'élevage. Ces dispositions s'appliquent aussi aux fermettes et à tout immeuble à l'intérieur duquel on retrouve au moins une unité animale. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

La présente section ne s'applique pas aux animaux domestiques conservés à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectée à des fins résidentielles.

À l'intérieur d'une exploitation agricole donnée, les distances séparatrices calculées en vertu de la présente section ne s'appliquent pas aux résidences construites ou autorisées en vertu de l'article 40 de la LPAA. Cependant, l'exploitation agricole doit respecter les distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.

Les distances séparatrices ne s'appliquent qu'aux immeubles et aux constructions localisés à l'intérieur de la grande affectation agricole.

Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles associées aux installations d'élevage et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques sous la responsabilité des différentes administrations publiques.

### **8.10.2 Détermination du périmètre d'application des distances séparatrices**

Les dispositions suivantes s'appliquent à la détermination du périmètre d'application des distances séparatrices :

1. Pour les installations d'élevage, un périmètre rapproché est établi en dressant un cordon imaginaire autour des bâtiments où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux faisant partie de ces dernières et localisé à moins de 150 mètres les uns des autres ;
2. Pour les immeubles protégés, tels que définis au présent règlement, le périmètre correspond à celui de l'unité d'évaluation foncière telle que décrite au rôle d'évaluation de la municipalité ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

3. Pour les bâtiments protégés, un périmètre rapproché est établi en dressant un cordon imaginaire autour des principaux bâtiments et constructions nécessaires à l'exercice de l'usage principal.

### **8.10.3 Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices**

Le choix de localisation de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel à l'intérieur d'un secteur déstructuré doit permettre de minimiser les contraintes associées aux distances séparatrices applicables au développement ou à la consolidation d'une exploitation agricole.

En aucun moment, l'ajout d'un nouveau bâtiment à usage résidentiel dans un secteur déstructuré ne peut avoir comme conséquence de générer des contraintes supplémentaires à la pratique agricole à celles existantes avant la date d'entrée en vigueur des limites du secteur déstructuré concerné.

### **8.10.4 Infrastructures linéaires récréatives**

Les infrastructures linéaires tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé.

### **8.10.5 Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage**

Les distances séparatrices doivent être respectées entre une installation d'élevage et un immeuble ou un bâtiment protégé défini au présent règlement, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation.

La distance à respecter est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante :

$$\text{Distance séparatrice} = B \times C \times D \times E \times F \times G$$

La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :

1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 42 ;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au tableau 43, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ;

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le Tableau 44 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 45 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 46 jusqu'à un maximum de 225 unités animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figurant au Tableau 47 permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau 48 indique les coefficients retenus selon le type d'unité d'élevage.

Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 42 en fonction du nombre prévu.

Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.

Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 42 : Nombre d'unités animales (Paramètre A)

Groupe ou catégorie d'animaux	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache, taureau, cheval	1
Veaux ou génisses d'un poids de 225 à 500 kg chacun	2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun	5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun	5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun	25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année	4
Poules et coqs	125
Poulets à griller	250
Poulettes en croissance	250
Cailles	1500
Faisans	300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune	100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune	75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune	50
Visons femelles excluant les mâles et les petits	100
Renards femelles excluant les mâles et les petits	40
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits	40



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 43 : Distances de base (Paramètre B)

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
1	86	61	314	121	389	181	442	241	483	301	518
2	107	62	315	122	390	182	442	242	484	302	518
3	122	63	317	123	391	183	443	243	484	303	519
4	133	64	319	124	392	184	444	244	485	304	520
5	143	65	320	125	393	185	445	245	486	305	520
6	152	66	322	126	394	186	445	246	486	306	521
7	159	67	323	127	395	187	446	247	487	307	521
8	166	68	325	128	396	188	447	248	487	308	522
9	172	69	326	129	397	189	448	249	488	309	522
10	178	70	328	130	398	190	448	250	489	310	523
11	183	71	329	131	399	191	449	251	489	311	523
12	188	72	331	132	400	192	450	252	490	312	524
13	193	73	332	133	401	193	451	253	490	313	524
14	198	74	333	134	402	194	451	254	491	314	525
15	202	75	335	135	403	195	452	255	492	315	525
16	206	76	336	136	404	196	453	256	492	316	526
17	210	77	338	137	405	197	453	257	493	317	526
18	214	78	339	138	406	198	454	258	493	318	527
19	218	79	340	139	406	199	455	259	494	319	527
20	221	80	342	140	407	200	456	260	495	320	528
21	225	81	343	141	408	201	456	261	495	321	528
22	228	82	344	142	409	202	457	262	496	322	529
23	231	83	346	143	410	203	458	263	496	323	530
24	234	84	347	144	411	204	458	264	497	324	530
25	237	85	348	145	412	205	459	265	498	325	531
26	240	86	350	146	413	206	460	266	498	326	531
27	243	87	351	147	414	207	461	267	499	327	532
28	246	88	352	148	415	208	461	268	499	328	532
29	249	89	353	149	415	209	462	269	500	329	533
30	251	90	355	150	416	210	463	270	501	330	533
31	254	91	356	151	417	211	463	271	501	331	534
32	256	92	357	152	418	212	464	272	502	332	534
33	259	93	358	153	419	213	465	273	502	333	535
34	261	94	359	154	420	214	465	274	503	334	535
35	264	95	361	155	421	215	466	275	503	335	536
36	266	96	362	156	421	216	467	276	504	336	536
37	268	97	363	157	422	217	467	277	505	337	537
38	271	98	364	158	423	218	468	278	505	338	537
39	273	99	365	159	424	219	469	279	506	339	538
40	275	100	367	160	425	220	469	280	506	340	538
41	277	101	368	161	426	221	470	281	507	341	539
42	279	102	369	162	426	222	471	282	507	342	539
43	281	103	370	163	427	223	471	283	508	343	540
44	283	104	371	164	428	224	472	284	509	344	540



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
45	285	105	372	165	429	225	473	285	509	345	541
46	287	106	373	166	430	226	473	286	510	346	541
47	289	107	374	167	431	227	474	287	510	347	542
48	291	108	375	168	431	228	475	288	511	348	542
49	293	109	377	169	432	229	475	289	511	349	543
50	295	110	378	170	433	230	476	290	512	350	543
51	297	111	379	171	434	231	477	291	512	351	544
52	299	112	380	172	435	232	477	292	513	352	544
53	300	113	381	173	435	233	478	293	514	353	544
54	302	114	382	174	436	234	479	294	514	354	545
55	304	115	383	175	437	235	479	295	515	355	545
56	306	116	384	176	438	236	480	296	515	356	546
57	307	117	385	177	438	237	481	297	516	357	546
58	309	118	386	178	439	238	481	298	516	358	547
59	311	119	387	179	440	239	482	299	517	359	547
60	312	120	388	180	441	240	482	300	517	360	548
361	548	421	575	481	600	541	623	601	643	661	663
362	549	422	576	482	600	542	623	602	644	662	663
363	549	423	576	483	601	543	623	603	644	663	664
364	550	424	577	484	601	544	624	604	644	664	664
365	550	425	577	485	602	545	624	605	645	665	664
366	551	426	578	486	602	546	624	606	645	666	665
367	551	427	578	487	602	547	625	607	645	667	665
368	552	428	578	488	603	548	625	608	646	668	665
369	552	429	579	489	603	549	625	609	646	669	665
370	553	430	579	490	604	550	626	610	646	670	666
371	553	431	580	491	604	551	626	611	647	671	666
372	554	432	580	492	604	552	626	612	647	672	666
373	554	433	581	493	605	553	627	613	647	673	667
374	554	434	581	494	605	554	627	614	648	674	667
375	555	435	581	495	605	555	628	615	648	675	667
376	555	436	582	496	606	556	628	616	648	676	668
377	556	437	582	497	606	557	628	617	649	677	668
378	556	438	583	498	607	558	629	618	649	678	668
379	557	439	583	499	607	559	629	619	649	679	669
380	557	440	583	500	607	560	629	620	650	680	669
381	558	441	584	501	608	561	630	621	650	681	669
382	558	442	584	502	608	562	630	622	650	682	669
383	559	443	585	503	608	563	630	623	651	683	670
384	559	444	585	504	609	564	631	624	651	684	670
385	560	445	586	505	609	565	631	625	651	685	670
386	560	446	586	506	610	566	631	626	652	686	671
387	560	447	586	507	610	567	632	627	652	687	671
388	561	448	587	508	610	568	632	628	652	688	671
389	561	449	587	509	611	569	632	629	653	689	672
390	562	450	588	510	611	570	633	630	653	690	672



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
391	562	451	588	511	612	571	633	631	653	691	672
392	563	452	588	512	612	572	634	632	654	692	673
393	563	453	589	513	612	573	634	633	654	693	673
394	564	454	589	514	613	574	634	634	654	694	673
395	564	455	590	515	613	575	635	635	655	695	673
396	564	456	590	516	613	576	635	636	655	696	674
397	565	457	590	517	614	577	635	637	655	697	674
398	565	458	591	518	614	578	636	638	656	698	674
399	566	459	591	519	614	579	636	639	656	699	675
400	566	460	592	520	615	580	636	640	656	700	675
401	567	461	592	521	615	581	637	641	657	701	675
402	567	462	592	522	616	582	637	642	657	702	676
403	568	463	593	523	616	583	637	643	657	703	676
404	568	464	593	524	616	584	638	644	658	704	676
405	568	465	594	525	617	585	638	645	658	705	676
406	569	466	594	526	617	586	638	646	658	706	677
407	569	467	594	527	617	587	639	647	658	707	677
408	570	468	595	528	618	588	639	648	659	708	677
409	570	469	595	529	618	589	639	649	659	709	678
410	571	470	596	530	619	590	640	650	659	710	678
411	571	471	596	531	619	591	640	651	660	711	678
412	572	472	596	532	619	592	640	652	660	712	679
413	572	473	597	533	620	593	641	653	660	713	679
414	572	474	597	534	620	594	641	654	661	714	679
415	573	475	598	535	620	595	641	655	661	715	679
416	573	476	598	536	621	596	642	656	661	716	680
417	574	477	598	537	621	597	642	657	662	717	680
418	574	478	599	538	621	598	642	658	662	718	680
419	575	479	599	539	622	599	643	659	662	719	681
420	575	480	600	540	622	600	643	660	663	720	681
721	681	781	699	841	715	901	731	961	746	1021	760
722	682	782	699	842	715	902	731	962	746	1022	760
723	682	783	699	843	716	903	731	963	746	1023	760
724	682	784	699	844	716	904	731	964	746	1024	761
725	682	785	700	845	716	905	732	965	747	1025	761
726	683	786	700	846	716	906	732	966	747	1026	761
727	683	787	700	847	717	907	732	967	747	1027	761
728	683	788	701	848	717	908	732	968	747	1028	761
729	684	789	701	849	717	909	733	969	747	1029	762
730	684	790	701	850	717	910	733	970	748	1030	762
731	684	791	701	851	718	911	733	971	748	1031	762
732	685	792	702	852	718	912	733	972	748	1032	762
733	685	793	702	853	718	913	734	973	748	1033	763
734	685	794	702	854	718	914	734	974	749	1034	763
735	685	795	702	855	719	915	734	975	749	1035	763
736	686	796	703	856	719	916	734	976	749	1036	763



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
737	686	797	703	857	719	917	735	977	749	1037	764
738	686	798	703	858	719	918	735	978	750	1038	764
739	687	799	704	859	720	919	735	979	750	1039	764
740	687	800	704	860	720	920	735	980	750	1040	764
741	687	801	704	861	720	921	736	981	750	1041	764
742	687	802	704	862	721	922	736	982	751	1042	765
743	688	803	705	863	721	923	736	983	751	1043	765
744	688	804	705	864	721	924	736	984	751	1044	765
745	688	805	705	865	721	925	737	985	751	1045	765
746	689	806	706	866	722	926	737	986	752	1046	766
747	689	807	706	867	722	927	737	987	752	1047	766
748	689	808	706	868	722	928	737	988	752	1048	766
749	689	809	706	869	722	929	738	989	752	1049	766
750	690	810	707	870	723	930	738	990	753	1050	767
751	690	811	707	871	723	931	738	991	753	1051	767
752	690	812	707	872	723	932	738	992	753	1052	767
753	691	813	707	873	723	933	739	993	753	1053	767
754	691	814	708	874	724	934	739	994	753	1054	767
755	691	815	708	875	724	935	739	995	754	1055	768
756	691	816	708	876	724	936	739	996	754	1056	768
757	692	817	709	877	724	937	740	997	754	1057	768
758	692	818	709	878	725	938	740	998	754	1058	768
759	692	819	709	879	725	939	740	999	755	1059	769
760	693	820	709	880	725	940	740	1000	755	1060	769
761	693	821	710	881	725	941	741	1001	755	1061	769
762	693	822	710	882	726	942	741	1002	755	1062	769
763	693	823	710	883	726	943	741	1003	756	1063	770
764	694	824	710	884	726	944	741	1004	756	1064	770
765	694	825	711	885	727	945	742	1005	756	1065	770
766	694	826	711	886	727	946	742	1006	756	1066	770
767	695	827	711	887	727	947	742	1007	757	1067	770
768	695	828	711	888	727	948	742	1008	757	1068	771
769	695	829	712	889	728	949	743	1009	757	1069	771
770	695	830	712	890	728	950	743	1010	757	1070	771
771	696	831	712	891	728	951	743	1011	757	1071	771
772	696	832	713	892	728	952	743	1012	758	1072	772
773	696	833	713	893	729	953	744	1013	758	1073	772
774	697	834	713	894	729	954	744	1014	758	1074	772
775	697	835	713	895	729	955	744	1015	758	1075	772
776	697	836	714	896	729	956	744	1016	759	1076	772
777	697	837	714	897	730	957	745	1017	759	1077	773
778	698	838	714	898	730	958	745	1018	759	1078	773
779	698	839	714	899	730	959	745	1019	759	1079	773
780	698	840	715	900	730	960	745	1020	760	1080	773
1081	774	1141	787	1201	800	1261	812	1321	824	1381	835
1082	774	1142	787	1202	800	1262	812	1322	824	1382	836

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
1083	774	1143	787	1203	800	1263	812	1323	824	1383	836
1084	774	1144	787	1204	800	1264	812	1324	824	1384	836
1085	774	1145	788	1205	800	1265	813	1325	825	1385	836
1086	775	1146	788	1206	801	1266	813	1326	825	1386	836
1087	775	1147	788	1207	801	1267	813	1327	825	1387	837
1088	775	1148	788	1208	801	1268	813	1328	825	1388	837
1089	775	1149	789	1209	801	1269	813	1329	825	1389	837
1090	776	1150	789	1210	801	1270	814	1330	826	1390	837
1091	776	1151	789	1211	802	1271	814	1331	826	1391	837
1092	776	1152	789	1212	802	1272	814	1332	826	1392	837
1093	776	1153	789	1213	802	1273	814	1333	826	1393	838
1094	776	1154	790	1214	802	1274	814	1334	826	1394	838
1095	777	1155	790	1215	802	1275	815	1335	827	1395	838
1096	777	1156	790	1246	803	1276	815	1336	827	1396	838
1097	777	1157	790	1217	803	1277	815	1337	827	1397	838
1098	777	1158	790	1218	803	1278	815	1338	827	1398	839
1099	778	1159	791	1219	803	1279	815	1339	827	1399	839
1100	778	1160	791	1220	804	1280	816	1340	828	1400	839
1101	778	1161	791	1221	804	1281	816	1341	828	1401	839
1102	778	1162	791	1222	804	1282	816	1342	828	1402	839
1103	778	1163	792	1223	804	1283	816	1343	828	1403	840
1104	779	1164	792	1224	804	1284	816	1344	828	1404	840
1105	779	1165	792	1225	805	1285	817	1345	828	1405	840
1106	779	1166	792	1226	805	1286	817	1346	829	1406	840
1107	779	1167	792	1227	805	1287	817	1347	829	1407	840
1108	780	1168	793	1228	805	1288	817	1348	829	1408	840
1109	780	1169	793	1229	805	1289	817	1349	829	1409	841
1110	780	1170	793	1230	806	1290	818	1350	829	1410	841
1111	780	1171	793	1231	806	1291	818	1351	830	1411	841
1112	780	1172	793	1232	806	1292	818	1352	830	1412	841
1113	781	1173	794	1233	806	1293	818	1353	830	1413	841
1114	781	1174	794	1234	806	1294	818	1354	830	1414	842
1115	781	1175	794	1235	807	1295	819	1355	830	1415	842
1116	781	1176	794	1236	807	1296	819	1356	831	1416	842
1117	782	1177	795	1237	807	1297	819	1357	831	1417	842
1118	782	1178	795	1238	807	1298	819	1358	831	1418	842
1119	782	1179	795	1239	807	1299	819	1359	831	1419	843
1120	782	1180	795	1240	808	1300	820	1360	831	1420	843
1121	782	1181	795	1241	808	1301	820	1361	832	1421	843
1122	783	1182	796	1242	808	1302	820	1362	832	1422	843
1123	783	1183	796	1243	808	1303	820	1363	832	1423	843
1124	783	1184	796	1244	808	1304	820	1364	832	1424	843
1125	783	1185	796	1245	809	1305	821	1365	832	1425	844
1126	784	1186	796	1246	809	1306	821	1366	833	1426	844
1127	784	1187	797	1247	809	1307	821	1367	833	1427	844
1128	784	1188	797	1248	809	1308	821	1368	833	1428	844



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
1129	784	1189	797	1249	809	1309	821	1369	833	1429	844
1130	784	1190	797	1250	810	1310	822	1370	833	1430	845
1131	785	1191	797	1251	810	1311	822	1371	833	1431	845
1132	785	1192	798	1252	810	1312	822	1372	834	1432	845
1133	785	1193	798	1253	810	1313	822	1373	834	1433	845
1134	785	1194	798	1254	810	1314	822	1374	834	1434	845
1135	785	1195	798	1255	811	1315	823	1375	834	1435	845
1136	786	1196	799	1256	811	1316	823	1376	834	1436	846
1137	786	1197	799	1257	811	1317	823	1377	835	1437	846
1138	786	1198	799	1258	811	1318	823	1378	835	1438	846
1139	786	1199	799	1259	811	1319	823	1379	835	1439	846
1140	787	1200	799	1260	812	1320	824	1380	835	1440	846
1441	847	1501	857	1561	868	1621	878	1681	889	1741	898
1442	847	1502	858	1562	868	1622	879	1682	889	1742	899
1443	847	1503	858	1563	868	1623	879	1683	889	1743	899
1444	847	1504	858	1564	869	1624	879	1684	889	1744	899
1445	847	1505	858	1565	869	1625	879	1685	889	1745	899
1446	848	1506	858	1566	869	1626	879	1686	889	1746	899
1447	848	1507	859	1567	869	1627	879	1687	890	1747	899
1448	848	1508	859	1568	869	1628	880	1688	890	1748	899
1449	848	1509	859	1569	870	1629	880	1689	890	1749	900
1450	848	1510	859	1570	870	1630	880	1690	890	1750	900
1451	848	1511	859	1571	870	1631	880	1691	890	1751	900
1452	849	1512	859	1572	870	1632	880	1692	890	1752	900
1453	849	1513	860	1573	870	1633	880	1693	891	1753	900
1454	849	1514	860	1574	870	1634	881	1694	891	1754	900
1455	849	1515	860	1575	871	1635	881	1695	891	1755	901
1456	849	1516	860	1576	871	1636	881	1696	891	1756	901
1457	850	1517	860	1577	871	1637	881	1697	891	1757	901
1458	850	1518	861	1578	871	1638	881	1698	891	1758	901
1459	850	1519	861	1579	871	1639	881	1699	891	1759	901
1460	850	1520	861	1580	871	1640	882	1700	892	1760	901
1461	850	1521	861	1581	872	1641	882	1701	892	1761	902
1462	850	1522	861	1582	872	1642	882	1702	892	1762	902
1463	851	1523	861	1583	872	1643	882	1703	892	1763	902
1464	851	1524	862	1584	872	1644	882	1704	892	1764	902
1465	851	1525	862	1585	872	1645	883	1705	892	1765	902
1466	851	1526	862	1586	872	1646	883	1706	893	1766	902
1467	851	1527	862	1587	873	1647	883	1707	893	1767	903
1468	852	1528	862	1588	873	1648	883	1708	893	1768	903
1469	852	1529	862	1589	873	1649	883	1709	893	1769	903
1470	852	1530	863	1590	873	1650	883	1710	893	1770	903
1471	852	1531	863	1591	873	1651	884	1711	893	1771	903
1472	852	1532	863	1592	873	1652	884	1712	894	1772	903
1473	852	1533	863	1593	874	1653	884	1713	894	1773	904
1474	853	1534	863	1594	874	1654	884	1714	894	1774	904

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.	U.A.	m.
1475	853	1535	864	1595	874	1655	884	1715	894	1775	904
1476	853	1536	864	1596	874	1656	884	1716	894	1776	904
1477	853	1537	864	1597	874	1657	885	1717	894	1777	904
1478	853	1538	864	1598	875	1658	885	1718	895	1778	904
1479	854	1539	864	1599	875	1659	885	1719	895	1779	904
1480	854	1540	864	1600	875	1660	885	1720	895	1780	905
1481	854	1541	865	1601	875	1661	885	1721	895	1781	905
1482	854	1542	865	1602	875	1662	885	1722	895	1782	905
1483	854	1543	865	1603	875	1663	886	1723	895	1783	905
1484	854	1544	865	1604	876	1664	886	1724	896	1784	905
1485	855	1545	865	1605	876	1665	886	1725	896	1785	905
1486	855	1546	865	1606	876	1666	886	1726	896	1786	906
1487	855	1547	866	1607	876	1667	886	1727	896	1787	906
1488	855	1548	866	1608	876	1668	886	1728	896	1788	906
1489	855	1549	866	1609	876	1669	887	1729	896	1789	906
1490	856	1550	866	1610	877	1670	887	1730	897	1790	906
1491	856	1551	866	1611	877	1671	887	1731	897	1791	906
1492	856	1552	867	1612	877	1672	887	1732	897	1792	907
1493	856	1553	867	1613	877	1673	887	1733	897	1793	907
1494	856	1554	867	1614	877	1674	887	1734	897	1794	907
1495	856	1555	867	1615	877	1675	888	1735	897	1795	907
1496	857	1556	867	1616	878	1676	888	1736	898	1796	907
1497	857	1557	867	1617	878	1677	888	1737	898	1797	907
1498	857	1558	868	1618	878	1678	888	1738	898	1798	907
1499	857	1559	868	1619	878	1679	888	1739	898	1799	908
1500	857	1560	868	1620	878	1680	888	1740	898	1800	908
1810	909	1930	928	2050	946	2170	963	2290	979	2410	995
1820	911	1940	929	2060	947	2180	964	2300	980	2420	996
1830	913	1950	931	2070	948	2190	965	2310	982	2430	997
1840	914	1960	932	2080	950	2200	967	2320	983	2440	999
1850	916	1970	934	2090	951	2210	968	2330	984	2450	1000
1860	917	1980	935	2100	953	2220	970	2340	986	2460	1001
1870	919	1990	937	2110	954	2230	971	2350	987	2470	1003
1880	920	2000	938	2120	956	2240	972	2360	988	2480	1004
1890	922	2010	940	2130	957	2250	974	2370	990	2490	1005
1900	923	2020	941	2140	958	2260	975	2380	991	2500	1006
1910	925	2030	943	2150	960	2270	976	2390	992		
1920	926	2040	944	2160	961	2280	978	2400	994		

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 44 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C)

Groupe ou catégorie d'animaux	Paramètre C
Bovins de boucherie	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Bovins laitiers	0,7
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons	
- dans un bâtiment fermé	0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure	0,8
Lapins	0,8
Moutons	0,7
Porcs	1,0
Poules	
- poules pondeuses en cage	0,8
- poules pour la reproduction	0,8
- poules à griller ou gros poulets	0,7
- poulettes	0,7
Renards	1,1
Veaux lourds	
- veaux de lait	1,0
- veaux de grain	0,8
Visons	1,1

Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.



CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 45 : Type de fumier (Paramètre D)

Mode de gestion des engrais de ferme	Paramètre D
Gestion solide	
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres	0,6
- Autres groupes ou catégories d'animaux	0,8
Gestion liquide	
- Bovins laitiers et de boucherie	0,8
- Autres groupe et catégories d'animaux	1,0

Tableau 46 : Type de projet (Paramètre E)

Augmentation <sup>1</sup> jusqu'à... (u.a.)*	Paramètre E	Augmentation jusqu'à... (u.a.)*	Paramètre E
10 ou moins	0,50	141-145	0,68
11-20	0,51	146-150	0,69
21-30	0,52	151-155	0,70
31-40	0,53	156-160	0,71
41-50	0,54	161-165	0,72
51-60	0,55	166-170	0,73
61-70	0,56	171-175	0,74
71-80	0,57	176-180	0,75
81-90	0,58	181-185	0,76
91-100	0,59	186-190	0,77
101-105	0,60	191-195	0,78
106-110	0,61	196-200	0,79
111-115	0,62	201-205	0,80

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

116-120	0,63	206-210	0,81
121-125	0,64	211-215	0,82
126-130	0,65	216-220	0,83
131-135	0,66	221-225	0,84
136-140	0,67	226 et plus	1,00
Nouveau projet	1,00		

1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1.

Tableau 47 : Facteur d'atténuation (Paramètre F)

Technologie	Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage	F <sub>1</sub>
- absente	1,0
- rigide permanente	0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)	0,9
Ventilation	F <sub>2</sub>
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air	1,0
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit	0,9
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologique	0,8
Autres technologies	F <sub>3</sub>
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée	Facteur à déterminer lors de l'accréditation

Le paramètre F est déterminé selon la formule suivante :

$$F = F_1 \times F_2 \times F_3$$

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 48 : Facteur d'usage (Paramètre G)

Usage considéré	Facteur
Périmètre d'urbanisation	1,5
Maison d'habitation	0,5
Immeuble ou bâtiment protégé	1,0

Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et, d'autre part, le bâtiment protégé se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure.

Les limites d'une zone ID telles qu'identifiées au plan de zonage ne peuvent avoir pour effet d'ajouter de nouvelles contraintes au développement ou à la consolidation des exploitations agricoles existantes au (date d'entrée en vigueur des limites du secteur déstructuré concerné).

**8.10.6 Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation**

Aucune nouvelle installation d'élevage de plus de 50 unités animales ne peut s'installer dans un rayon de 1 000 mètres et moins du périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au *Plan de zonage*, lorsque l'espèce dominante de l'installation appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1. Les suidés ;
2. Le vison ;
3. Le veau de lait ;
4. Toute autre espèce animale pour laquelle le paramètre C, calculé en vertu de la présente section, est égal ou supérieur à un (1).

**8.10.7 Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités animales**

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, le droit relatif à l'accroissement du nombre d'unités animales d'une exploitation agricole est limité à un maximum de 50 unités animales lorsque les trois (3) conditions suivantes sont rencontrées :

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

1. L'exploitation agricole n'a pas produit à la Municipalité une déclaration assermentée conforme aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec avant le 21 juin 2002 ;
2. L'installation ou l'unité d'élevage se localise à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage ;
3. Les suidés, le veau lourd, le vison ou toute autre espèce animale pour lequel le paramètre C, calculé en vertu de la présente section, est égal ou supérieur à un (1), ou correspond à l'espèce dominante à l'intérieur de l'installation d'élevage.

**8.10.8 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales**

L'épandage et le lieu d'entreposage des déjections animales sont interdits dans les espaces définis au tableau suivant :

*Tableau 49 – Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales*

Type d'éléments	Lieu d'épandage	Lieu d'entreposage
Source, puits individuels, prise d'eau de surface	30 m	30 m
Prise d'eau souterraine ou de surface desservant au moins deux (2) habitations	30 m	30 m
Fossé	1 m <sup>1</sup>	N/A
Cours d'eau à débit régulier ou intermittent Lac	3 m <sup>1</sup>	15 m <sup>1</sup>
Prise d'eau souterraine servant à la production d'eau embouteillée ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (RLRQ, chapitre P-29, r.2) Prise d'eau souterraine servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé	Selon la vulnérabilité du prélèvement d'eau, se référer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, R.35.2)	
Zone inondable de récurrence 0-20 ans	/	Doit être conforme aux <i>Règlement sur les</i>

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

		<i>exploitations agricoles</i> (RLRQ, chapitre Q-2, r.26)
--	--	--

1 : Cette distance se calcule à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, en présence d'un talus cet espace doit inclure une bande d'une profondeur minimale d'un (1) mètre calculée à partir du haut du talus.

**8.10.9 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage**

Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur ou à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m<sup>3</sup>.

Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes correspond à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur du paramètre B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à la présente section. Le tableau ci-après illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

*Tableau 50 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers\* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage*

Capacité d'entreposage** (m <sup>3</sup> )	Distance séparatrice (m)		
	Maison d'habitation	Immeuble ou bâtiment protégé	Périmètre d'urbanisation
1 000	148	295	443
2 000	184	367	550
3 000	208	416	624
4 000	228	456	684
5 000	245	489	734
6 000	259	517	776
7 000	272	543	815
8 000	283	566	849
9 000	294	588	882
10 000	304	607	911

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

Tableau 51 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage

Capacité d'entreposage** (m <sup>3</sup> )	Distance séparatrice (m)		
	Maison d'habitation	Immeuble ou bâtiment protégé	Périmètre d'urbanisation
1 000	119	236	355
2 000	148	294	440
3 000	167	333	500
4 000	183	365	548
5 000	196	392	588
6 000	208	414	621
7 000	218	435	652
8 000	227	453	680
9 000	236	471	706
10 000	244	486	729

\*Pour les fumiers, les distances séparatrices sont calculées en multipliant les distances établies pour les lisiers par un facteur supplémentaire 0,8.

\*\*Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.

#### 8.10.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau ci-après.

Tableau 52 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme

Type	Mode d'épandage	Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un bâtiment ou d'un immeuble protégé (mètre)		
		15 juin au 15 août	Autre temps	
Lisier	Aéroaspersion (citerne)	Lisier laissé en surface plus de 24 h	75	25
		Lisier incorporé en moins de 24 h	25	X
	Aspersion	Par rampe	25	X

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

	Par pendillard	X	X
	Incorporation simultanée	X	X
Fumier	Frais, laissé en surface plus de 24 h	75	X
	Frais, incorporé en moins de 24 h	X	X
	Compost désodorisé	X	X

X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.

**8.10.11 Distances relatives à l'épandage de boues comme matières fertilisantes des sols agricoles**

L'épandage de boues générées par des activités autres que l'agriculture comme matières fertilisantes des sols agricoles est autorisé à l'intérieur des zones A et ID au *Plan de zonage* lorsque l'opération est autorisée par une autorité compétente en la matière.

---

## **Section 8.11 : Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des autoroutes 344 et 640**

### **8.11.1 Champ d'application**

Les dispositions particulières de la présente section s'appliquent au carrefour 344/640 constitué des lots 1 734 910, 5 796 665 et 5 796 666 représentant une aire de services routiers tel que défini au présent règlement et localisé à l'intérieur de la zone ID-10A au *Plan de zonage*.

### **8.11.2 Usages autorisés**

Nonobstant toute disposition contrainte du présent règlement, seules les activités commerciales suivantes sont autorisées au sein du carrefour 344/640 :

1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur ;
2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice ;
3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles provenant (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la MRC ;
4. L'aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure, à laquelle peuvent se greffer des modules de jeux et des tables de pique-nique.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, les relais et les espaces de stationnement réservés aux camions et véhicules lourds sont interdits.

Tout autre usage correspondant à un groupe d'usage autre que le groupe « Commercial » autorisé à la grille des spécifications est aussi autorisé à l'intérieur du carrefour 344/640.

### **8.11.3 Normes d'aménagement**

Lors des travaux d'aménagement sur les terrains localisés au sein du carrefour 344/640 identifié au *Plan de zonage*, la disposition particulière suivante doit être respectée :

1. À l'extérieur des entrées charretières, une bande paysagère d'une profondeur minimale d'un (1) mètre doit être aménagée dans toutes les cours de l'immeuble (avant, latérale et arrière) faisant front à une voie publique de circulation.



---

**Section 8.12 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés agricoles**

**8.12.1 Dispositions applicables**

L'aménagement, l'entretien et l'exploitation sylvicole des boisés agricoles sont autorisés partout dans les zones A et ID au *Plan de zonage*.

Dans le cas d'une érablière, l'aménagement d'un boisé comprend la possibilité d'y construire un abri sommaire conforme à la LPTAA. Ce dernier peut être utilisé pour la transformation de l'eau d'érable en différents produits dérivés (sirop, sucre, beurre, etc.).

L'aménagement des boisés agricoles comprennent aussi accessoirement la mise en marché du bois récolté lors des travaux d'aménagement et d'exploitation sylvicole réalisés à l'intérieur de l'immeuble. Ces activités de mise en marché doivent respecter les dispositions applicables aux activités complémentaires à l'agriculture du présent règlement.

Dans tous les cas, l'aménagement et l'exploitation des boisés agricoles doivent être réalisés conformément aux dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres du présent règlement.

---

### **Section 8.13 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone agricole**

#### **8.13.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones A et ID au *Plan de zonage*.

#### **8.13.2 Entreposage extérieur**

Aucun entreposage extérieur, incluant l'entreposage des équipements et de la machinerie agricole, ne peut être autorisé dans la cour avant, dans la marge de recul ou être visible à partir des corridors de circulation dans les zones A et ID au *Plan de zonage*.

Nonobstant le contenu de l'alinéa précédent, l'entreposage peut être autorisé en cour avant ou dans la marge de recul aux conditions suivantes :

1. Une zone tampon végétalisée constituée d'un arbre à grand déploiement par 5 mètres linéaires doit être aménagée entre le corridor de circulation et l'aire d'entreposage;
2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres ;
3. La zone tampon doit permettre de dissimuler intégralement l'aire d'entreposage à partir des corridors de circulation.

Il est important que les règles retenues respectent les contraintes de production avec lesquelles les exploitations agricoles doivent composer, notamment lors de la période de la récolte. D'aucune façon, les présentes dispositions ne concernent les produits agricoles.

#### **8.13.3 Entreposage du bois de chauffage**

Aucun entreposage de bois de chauffage en vue de sa commercialisation ne peut se localiser à moins de 60 mètres de toute voie publique, sauf si l'espace d'entreposage est camouflé par un aménagement paysager adéquat permettant de le dissimuler intégralement de la voie publique.

### **Section 8.14 : Dispositions relatives aux droits acquis**

#### **8.14.1 Champ d'application**

La présente section s'applique aux usages dérogatoires protégés par droits acquis autres qu'agricoles situés dans les zones A et ID au *Plan de zonage*.

Elle concerne aussi les droits acquis relatifs aux unités d'élevage au sein des mêmes zones.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

**8.14.2 Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole au sein des zones A et ID**

Les droits acquis portant sur un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole localisé dans les zones A et ID au *Plan de zonage* s'éteignent lorsque les deux (2) conditions suivantes sont respectées :

1. L'usage a cessé, a été abandonné ou a été interrompu ;
2. La superficie affectée à l'usage est réputée par la CPTAQ avoir été laissée sous couverture végétale pendant plus d'un (1) an.

Toute occupation subséquente du terrain doit se faire en conformité avec les dispositions règlementaires applicables.

**8.14.3 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones A**

À l'intérieur des zones A au *Plan de zonage*, la conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes :

1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ;
2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une habitation unifamiliale est permise par immeuble.

Dans tous les cas, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ.

**8.14.4 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones ID**

À l'intérieur des zones ID au *Plan de zonage*, la conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes :

1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ;
2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une habitation unifamiliale est permise par immeuble.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

**8.14.5 Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole**

Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole peut être entretenu, modifié, amélioré ou agrandi, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Les travaux n'accroissent pas l'intensité du caractère dérogatoire de l'usage par rapport aux exploitations agricoles avoisinantes ;
2. L'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
  - a) L'agrandissement doit être effectué du côté le moins contraignant pour le développement ou la consolidation des activités agricoles ;
  - b) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, l'agrandissement peut être autorisé sans l'application des distances séparatrices s'il est impossible de procéder à un agrandissement du côté le moins contraignant.

La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA.

**8.14.6 Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole**

Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole peut être déplacé ou reconstruit, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment est autorisé partout à l'intérieur de l'aire de droit ;
2. Lorsque le bâtiment est déplacé ou reconstruit à l'extérieur de l'aire de droit reconnue par la LPTAA, ce dernier doit être réalisé à l'intérieur de la même unité foncière et doit respecter les dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles conformément au présent règlement ;
3. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment doit, selon le cas, faire l'objet d'une déclaration ou être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ.

La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA.

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

#### **8.14.7 Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis**

L'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sous réserve qu'il n'implique aucune augmentation du nombre total d'unités animales et ce, sans l'application des distances séparatrices du présent chapitre.

De plus, l'agrandissement doit se réaliser de façon à ne pas accroître le caractère dérogatoire de l'unité d'élevage par rapport aux immeubles avoisinants.

#### **8.14.8 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage**

L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est autorisé, sans l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre, aux conditions suivantes :

1. Une déclaration assermentée, décrivant les caractéristiques de l'unité d'élevage, conforme aux dispositions de la LPTAA, a été transmise à la municipalité et acheminée avant le 21 juin 2002 ;
2. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement des activités agricoles est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage, est augmenté d'au plus 75 unités animales supplémentaires. Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder 225 unités animales ;
4. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieure à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales.

Dans le cas où l'une ou l'autre des conditions précédentes n'est pas respectée, l'accroissement des activités agricoles doit se faire en conformité avec la réglementation d'urbanisme et doit se conformer aux dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent règlement.

#### **8.14.9 Amélioration ou modification d'une unité d'élevage**

Les travaux d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser une unité d'élevage de moins de 225 unités animales ou n'ayant pas exercé la totalité de son droit à l'accroissement des activités agricoles sont autorisés sans l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre.

Lorsqu'une l'unité d'élevage comporte plus de 225 unités animales, les travaux d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à

CHAPITRE 8 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE

---

moderniser une unité d'élevage sont autorisés sans application des distances séparatrices prévues au présent chapitre aux conditions suivantes :

1. La localisation des installations d'élevage à l'intérieure de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune modification ;
2. Le nombre d'unités animales demeure inchangé ou à la baisse. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes d'animaux n'est pas supérieur à celui prévalant avant les travaux ;
3. La superficie d'implantation au sol n'est pas modifiée ;
4. La superficie de plancher demeure identique.

Toute autre amélioration ou modification des installations d'élevage n'est autorisée qu'avec l'application des paramètres de calcul des distances séparatrices prévues au présent chapitre.

#### **8.14.10 Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis**

En cas de sinistre, la reconstruction ou la réfection d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est autorisée sans l'application des paramètres de calcul des distances séparatrices lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1. Le nombre total d'unités animales est le même ou est moindre que celui qui prévalait sur l'exploitation agricole au moment du sinistre ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque l'installation d'élevage fut initialement construite ou exploitée après le 10 juin 1981, le nombre d'unités animales autorisé est le même que celui qui est déterminé au certificat d'autorisation émis en vertu du *Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les installations de production animale* (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18.2) remplacé par le *Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole* qui a été remplacé par le *Règlement sur les exploitations agricoles* (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) ;
3. Le projet prévoit la reconduction du même type de gestion des effluents ou la mise en place d'une gestion des effluents plus favorable eu égard aux inconvénients associés aux odeurs.

Dans tous les autres cas, la reconstruction ou la réfection des bâtiments d'élevage n'est autorisée que lorsque les paramètres de calcul des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre sont respectés.



---

## **CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES**

### **Section 9.1 : Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) »**

#### **9.1.1 Champ d'application**

La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX) et à toute nouvelle carrière, gravière ou sablière.

Conformément à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), les dispositions de la présente section ne concernent que le sable, le gravier ou la pierre à construire située sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M. 13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol.

L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où l'usage est autorisé à la grille des spécifications. Font partie du groupe d'usages associés à l'extraction les carrières, gravières, sablières, de même que, en tant qu'usages complémentaires seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage et tamisage), l'entreposage, la fabrication et la mise en valeur des éléments suivants, provenant ou non du terrain où est exercé l'usage principal d'extraction :

1. Matières premières minérales non métalliques ;
2. Béton ;
3. Ciment ;
4. Asphalte ;
5. Brique.

#### **9.1.2 Normes d'aménagement pour toute nouvelle sablière, carrière ou gravière**

Les normes d'aménagement suivantes sont applicables à toute nouvelle sablière, carrière ou gravière sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac :

1. Toute nouvelle sablière, carrière ou gravière ne doit pas être visible du chemin public ;
2. Toute nouvelle sablière, carrière ou gravière doit être située à une distance minimale de 10 m de tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette sablière, carrière ou gravière, à moins que l'une ou l'autre soit également exploitée sur ce terrain ;
3. Les entrées charretières pour les carrières, gravières et sablières doivent être conçues de façon à faciliter le mouvement des véhicules lourds en prévoyant un rayon de



courbure minimal de 12 mètres et des aires de manœuvre d'une largeur minimale de 5 mètres.

4. Dans le cas d'une nouvelle carrière ou gravière, si le terrain est déjà boisé, une lisière d'arbres d'une profondeur minimale de 50 mètres doit être conservée intacte ;
5. Nonobstant le paragraphe précédent, la profondeur de la lisière peut être réduite à 35 mètres pour toute nouvelle sablière. Cette lisière doit s'étendre entre l'aire d'exploitation de la carrière, de la gravière ou de la sablière et le chemin public ;
6. Dans le cas où le terrain n'est pas boisé, un écran naturel de type clôture végétale ou haie arborescente doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
  - a) L'écran naturel doit être aménagé entre l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière et le chemin public ;
  - b) L'écran doit être composé d'une variété de végétaux et comprendre minimalement des feuillus et conifères à grand déploiement afin de tendre vers un aspect naturel ;
  - c) Dans le cas d'une clôture végétale, la hauteur minimale est fixée à trois (3) mètres ;
  - d) Dans le cas d'une clôture végétale, des arbustes ou des arbres doivent être plantés en complémentarité à la clôture ;
  - e) Dans le cas d'une haie arborescente, la haie doit être constituée de conifères ayant un DHP minimale de 10 centimètres. Ladite haie doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de 60%. La haie doit être plantée dans les 30 jours suivant le début de l'exercice de l'usage.

### 9.1.3 Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords d'une carrière ou d'une sablière

Aucun usage ou construction ne peut s'implanter à proximité d'une carrière ou d'une sablière à moins de respecter les distances minimales prévues au tableau suivant.

*Tableau 53 Distance à respecter entre l'aménagement de certains types d'usage et l'aménagement d'une sablière ou d'une carrière*

Type d'usage	Sablière	Carrière
Habitation École ou institution d'enseignement	150 m	600 m





Garderie ou centre de la petite enfance ; Établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) Commerce et lieu d'hébergement Terrain de camping		
--	--	--

À des fins d'application, une règle de réciprocité s'applique dans le cas de l'aménagement d'une nouvelle carrière ou sablière ou de leur agrandissement.

#### **9.1.4 Dispositions relatives à la cohabitation des usages aux abords de la zone d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EXT-1**

Les normes d'aménagement suivantes sont applicables à toute sablière localisée dans la zone EXT-1 au *Plan de zonage* :

1. Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à plus de 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la *Loi sur les services de santé et services sociaux* ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial ;
2. Un écran végétal de 30 mètres de profondeur doit être aménagé ou préservé et maintenu de manière à dissimuler l'aire d'exploitation de la voie publique. L'aire d'exploitation doit être dissimulée depuis la voie publique par cet écran végétal formé d'une bande de végétation arbustive d'arbres à grand déploiement d'au moins 10 centimètres de diamètre calculé à 30 centimètres du sol au moment de la plantation à raison d'un arbre à tous les 30 m<sup>2</sup> de terrain où se fait l'exploitation ;
3. L'écran végétal de 30 mètres de profondeur doit aussi être aménagé ou préservé et maintenu, lorsqu'existant, entre l'aire d'exploitation et tout usage de type habitation, école, institution d'enseignement, garderie, centre de la petite enfance, établissement en vertu de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), commerces et lieux d'hébergement ainsi que terrains de camping.

Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par le présent article.



### **9.1.5 Cohabitation des usages à proximité d'une sablière**

Aucune nouvelle habitation, école, institution d'enseignement, garderie, centre de la petite enfance, établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), commerces, lieux d'hébergement et terrains de camping peut être localisée à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la sablière.

Nonobstant l'alinéa précédent et toute disposition contraire au présent règlement, les usages mentionnés peuvent être autorisés à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :

1. Une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontre la possibilité de localiser sans danger les constructions ou les ouvrages liés à ces usages. L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées au règlement sur les permis et certificats ;
2. Une étude acoustique, réalisée par un spécialiste en acoustique, démontre que le niveau sonore extérieur à la limite de l'immeuble où est prévu l'usage mesuré à 1,5 mètre du niveau moyen du sol est égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24 h. Afin d'atteindre le niveau sonore extérieur maximal, le projet peut prévoir l'aménagement de mesures de mitigation appropriées.

On entend par mesures de mitigation appropriées celles qui permettent l'atteinte d'un niveau sonore maximal de 55 dBA Leq, 24 h à 1,5 mètre du niveau moyen du sol sur l'ensemble de l'immeuble. Ces mesures doivent être décrites dans une étude acoustique réalisée par un spécialiste en acoustique. D'une façon non limitative, on entend par mesures de mitigation appropriées ce qui suit.

1. L'aménagement d'un écran antibruit comme un mur, une butte de terre, un talus ou plusieurs rangées de végétaux.
2. L'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon peut être occupée par des activités compatibles avec le climat sonore, c'est-à-dire qui ne font pas partie des usages de type : habitation, école ou institution d'enseignement, garderie ou centre de la petite enfance, établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ou terrain de camping.
3. L'orientation des bâtiments permettant un aménagement des espaces de vie extérieurs assurant un climat sonore ne dépassant pas 55 dBA Leq, 24 h.

### **9.1.6 Cohabitation des usages à proximité d'une sablière dont l'aire d'exploitation est à même le littoral**

Toute nouvelle aire d'exploitation de sablière réalisée à même le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac ou tout agrandissement de sablière réalisée à même le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac projeté à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres de toute habitation, école, institution d'enseignement, garderie, centre de la petite enfance, établissement en



---

vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), commerces, lieux d'hébergement et terrains de camping est interdite.

Nonobstant l'alinéa précédent, cette nouvelle aire d'exploitation de sablière ou ce nouvel agrandissement peut être autorisé si les conditions suivantes sont rencontrées :

1. Une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec démontre la possibilité de créer une nouvelle aire d'exploitation de la sablière ou d'agrandir l'aire d'exploitation de la sablière sans danger. L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées au règlement sur les permis et certificats ;
2. Une étude acoustique, réalisée par un spécialiste en acoustique, démontre que le niveau sonore extérieur à la limite de l'immeuble où est prévu l'usage mesuré à 1,5 mètre du niveau moyen du sol est égal ou inférieur à 55 dBA  $L_{eq, 24 h}$ . Afin d'atteindre le niveau sonore extérieur maximal, le projet peut prévoir l'aménagement de mesures de mitigation appropriées.



---

## **Section 9.2 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication**

### **9.2.1 Champ d'application**

La présente section s'applique à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

### **9.2.2 Antenne de télécommunication**

Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans la présente section.



---

## **Section 9.3 : Dispositions relatives aux postes de transformation électrique**

### **9.3.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste de transformation électrique.

### **9.3.2 Normes d'implantation**

Tout usage doit être situé à une distance minimale de 100 mètres de tout poste de transformation électrique, à l'exception des usages industriels.

De plus, lorsqu'adjacent à un usage résidentiel, tout terrain accueillant un poste de transformation électrique doit être aménagé d'une bande boisée constituée de végétaux denses permettant de dissimuler le poste de transformation électrique.



---

## **Section 9.4 : Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport d'énergie électrique**

### **9.4.1 Champ d'application**

La présente section s'applique à toute construction implantée dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique.

### **9.4.2 Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique**

Aucune construction permanente ou accessoire ne peut être implantée dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique.

Nonobstant le contenu du premier alinéa, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont autorisés s'ils consistent à planter des arbres à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou à y pratiquer diverses cultures. Dans un tel cas, une autorisation écrite doit être fournie par Hydro-Québec.



---

## **Section 9.5 : Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur**

### **9.5.1 Champ d'application**

La présente section s'applique aux secteurs riverains aux réseaux routiers ou autoroutiers supérieurs, avec un niveau sonore supérieur à 55 dBA  $L_{eq, 24h}$ , tels qu'identifiés au *Plan de zonage*.

À des fins d'application,  $L_{eq, 24h}$  correspond au niveau équivalent à un son constant transmettant la même énergie que le son en fluctuation dans un temps donné de 24 heures.

### **9.5.2 Dispositions générales aux zones de contraintes sonores**

L'ajout, la modification et le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur, à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores à proximité du réseau routier et autoroutier supérieur associé à l'isophone 55 dBA  $L_{eq, 24 h}$  est interdit, sauf si l'une des deux (2) conditions suivantes est respectée :

1. Une étude acoustique, réalisée par un spécialiste en acoustique, démontre que le niveau sonore extérieur à la limite de l'immeuble mesuré à 1,5 mètre du niveau moyen du sol est égal ou inférieur à 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  ;
2. Le projet prévoit l'aménagement de mesures de mitigation appropriées permettant de respecter le niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  sur l'ensemble de l'immeuble ;

Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas où les étages supérieurs d'un bâtiment abritant un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sont atteints par un niveau sonore supérieur à la limite extérieure de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$ , le projet doit prévoir des mesures de conception architecturale sur les façades des étages exposées à un niveau sonore excédant 55 dBA  $L_{eq, 24h}$ . Les mesures de conception architecturale doivent assurer un climat sonore intérieur égal ou inférieur à 40 dBA  $L_{eq, 24h}$ .

### **9.5.3 Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores**

Nonobstant l'article précédent, le respect du seuil maximal de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  n'est pas exigé lorsqu'une demande de certificat d'autorisation ou de permis vise l'une des situations suivantes :



1. Le projet concerne l'ajout d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sur un immeuble vacant localisé à l'intérieur d'une zone de contraintes sonores, dans un secteur majoritairement développé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
  - a) Les immeubles contigus ou adjacents à l'immeuble visé par le projet sont majoritairement occupés et non vacants ;
  - b) Compte tenu des caractéristiques de l'immeuble et de son environnement immédiat, aucune nouvelle mesure de mitigation appropriée permettant un climat sonore extérieur inférieur à 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  ne peut être aménagée ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conception architecturales pouvant assurer un climat sonore intérieur équivalent ou inférieur à 40 dBA  $L_{eq, 24h}$ .
2. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur par un autre usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sur un immeuble ;
3. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur par un usage ne faisant pas partie de la définition des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur, tel que défini au présent règlement ;
4. Le projet se localise à l'intérieur d'une zone A ou ID identifiée au *plan de zonage* ;
5. Le projet concerne un projet intégré, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
  - a) Les espaces extérieurs communs sont aménagés de façon à permettre un climat sonore extérieur maximal de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  par l'utilisation de mesures de mitigations appropriées pour les caractéristiques de l'immeuble ;
  - b) Dans le cas où l'étude acoustique démontre que les caractéristiques de l'immeuble ne permettent pas de respecter le seuil de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$ , les mesures de mitigation proposées dans l'étude doivent permettre d'obtenir un climat sonore extérieur le plus près possible du seuil de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  ;
  - c) La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conceptions architecturales permettant d'assurer un climat sonore intérieur équivalent ou inférieur à 40 dBA  $L_{eq, 24h}$  ;
  - d) Les exigences relatives au respect du climat sonore extérieur ne s'appliquent pas aux espaces de stationnement.





#### 9.5.4 Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le climat sonore extérieur

Les mesures de mitigation suivantes sont autorisées pour l'atteinte d'un niveau sonore maximal de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  à 1,5 m du niveau moyen du sol sur l'ensemble de l'immeuble :

1. L'aménagement d'un écran antibruit tels un mur, une butte de terre, un talus ou plusieurs rangées de végétaux ;
2. L'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon peut être occupée par des activités compatibles avec le climat sonore ne faisant pas partie de la définition des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur tel que défini au présent règlement ;
3. L'utilisation, à titre d'écran acoustique, de bâtiments n'abritant pas d'usage sensible au bruit routier ou autoroutier, tel que les bâtiments à usage commercial ou industriel ;
4. L'orientation des bâtiments permettant un aménagement des espaces de vie extérieurs assurant un climat sonore de dépassant pas 55 dBA  $L_{eq, 24h}$ .

Ces mesures sont non-limitatives et des mesures distinctes peuvent être prévues au sein de l'étude acoustique exigée en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur.

#### 9.5.5 Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA $L_{eq, 24h}$

Le tableau suivant définit la profondeur des zones de contraintes sonores applicable au réseau routier et autoroutier supérieur. La profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  est mesurée à partir de la ligne médiane de l'infrastructure concernée. Ces zones de contraintes sont illustrées, à titre indicatif, au plan de zonage.

Tableau 54 Profondeur des zones de contraintes sonores

Identification du réseau	Numéro du tronçon	Vitesse (km/h)	DJME*	Profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA $L_{eq, 24h}$ (m) **
Autoroute 13	1	100	100 000	551
	2	100	93 000	528
Autoroute 640	3	100	99 000	548



CHAPITRE 9  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES

	4	100	81 000	485
	5	100	52 000	371
	6	100	28 000	255
	7	100	13 700	165
		80		154
Route 148	8	70	11 500	117
		90	11 500	138
Chemin Principal	9	70	14 100	133
	10	70	6500	82
Route 344	11	80	9 500	123



CHAPITRE 9  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES

\* La DJME et la vitesse utilisés pour déterminer la profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  correspond à celui fourni par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports en date du 3 novembre 2016.

\*\*La profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  (m) a été établie conformément au modèle de l'annexe D du document intitulé « Guide à l'intention des MRC – Planification des transports et révision des schémas d'aménagement » du gouvernement du Québec, version révisée de mars 1995.

La vitesse affichée sur le réseau routier ou autoroutier au moment de la détermination du climat sonore prévaut sur celle identifiée au tableau du présent article. Lorsque la vitesse affichée diffère de celle identifiée audit tableau, la profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA  $L_{eq, 24h}$  doit être révisée conformément à la formule suivante :

$$\text{Profondeur} = 10 (m * \log(\text{DJME}) + b)$$

Les variables  $m$  et  $b$  de la formule sont déterminées au tableau suivant :

Tableau 55 Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de contraintes sonores

Vitesse affichée	51 Km/h à 70 km/h		71 km/h à 90 km/h		91 km/h à 100 km/h	
	$m$	$b$	$m$	$b$	$m$	$b$
Valeur de la variable	0,624274568	-0,467334913	0,608603757	-0,331249413	0,605756828	-0,287438992



## Section 9.6 : Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés

### 9.6.1 Champ d'application

La présente section s'applique aux sites et terrains contaminés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac identifiés à la liste des terrains contaminés réalisée par la Municipalité conformément à la *Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives relativement à la protection et la réhabilitation des terrains* et identifiés au Répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux sites potentiellement contaminés en fonction de la liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines qui figurent au tableau suivant :

Tableau 56 Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines

Description des grands-groupes	Sous-groupes*	Description des sous-groupes
Mines	0611	Mines d'or
	0612	Mines de cuivre
	0614	Mines de zinc
	0617	Mines de fer
	0619	Autres mines de métaux
	0621	Mines d'amiante
Extraction du pétrole et du gaz naturel	0711	Extraction du pétrole et du gaz naturel
Industries des produits en caoutchouc	1511	Industries des pneus et chambres à air
	1521	Industries des boyaux et courroies en caoutchouc
	1599	Autres industries des produits en caoutchouc
Industries des produits en matière plastique	1611	Industries des produits en matière plastique en mousse en soufflée
	1621	Industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique



	1631	Industries de pellicules et feuilles en matière plastique
	1641	Industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée
	1651	Industries des produits d'architecture en matière plastique
	1661	Industries des contenants en matière plastique (sauf en mousse)
	1691	Industries des sacs en matière plastique
	1699	Autres industries en matière plastique
Industries du cuir et produits connexes	1711	Tanneries
Industries des produits textiles	1911	Industries du feutre et du traitement des fibres naturelles
	1921	Industries du tapis, carpettes et moquettes
	1992	Industries de la teinture et du finissage à façon
Industries du bois	2512	Industries des produits de scieries et d'ateliers de rabotage
	2522	Contreplaqué de feuillus et de résineux
	2591	Préservation du bois
	2593	Industries des panneaux agglomérés
Industries du papier et des produits en papier Note : les actions seront harmonisées avec le	2711	Industries des pâtes et papier
	2712	Industries du papier journal
	2713	Industries du carton



Programme de réduction des rejets industriels (PRRI)	2714	Industries des panneaux et papiers de construction
	2719	Autres industries du papier
	2721	Industries du papier à couverture asphaltée
Industries de première transformation des matériaux	2911	Industries des ferro-alliages
	2912	Fonderies d'acier
	2919	Autres industries sidérurgiques
	2921	Industries des tubes et tuyaux en acier
	2941	Fonderies de fer
	2951	Production d'aluminium de première fusion
	2959	Autres industries de la fonte et de l'Affinage de métaux non ferreux
	2961	Laminage de l'aluminium
	2962	Moulage et extrusion de l'aluminium
	2971	Laminage, moulage et extrusion du cuivre et ses alliages
	2999	Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux
Industries (de la fabrication) des produits métalliques (sauf machineries et matériel de transport)	3011	Industries des produits en tôle forte
	3031	Industries des portes et fenêtres en métal
	3039	Autres industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture
	3041	Revêtement sur commande de produits en métal



	3042	Industries des contenants et fermetures en métal
	3052	Industries des fils et des câbles métalliques
	3059	Autres industries des produits en fils métalliques (électrodes de soudage)
	3081	Ateliers d'usinage
	3092	Industries des soupapes en métal
	3099	Autres industries de produits en métal
Industries (de la fabrication) du matériel de transport	3211	Industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs
	3231	Industries des véhicules automobiles
	3261	Industries du matériel ferroviaire roulant
	3271	Industries de la construction et de la réparation de navires
Industries (de la fabrication) de produits électriques et électroniques	3371	Industries des transformateurs électriques
	3372	Industries du matériel électrique de commutation et de protection
	3379	Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
	3381	Industries du fil et des câbles électriques
	3391	Accumulateurs
Industries des produits du pétrole et charbon	3611	Produits pétroliers raffinés (sauf huiles et graisses)
	3612	Huiles de graissage et graisses lubrifiantes



	3699	Autres industries des produits du pétrole et du charbon (sauf les fabricants de béton bitumineux)
Industries chimiques	3711	Produits chimiques inorganiques d'usage industriel
	3712	Produits chimiques organiques d'usage industriel
	3729	Autres industries des produits chimiques d'usage agricole
	3731	Matières plastiques et résines synthétiques
	3751	Peintures et vernis
	3791	Encres d'imprimerie
	3792	Adhésifs
	3793	Explosifs et munitions
Transport (par air, par eau et sur rails de voyageurs et de marchandises. Sont exclus le camionnage, les transports en commun et les taxis)	3799	Autres industries des produits chimiques
	4521	Exploitation et entretien d'aéroports
	4523	Entretien des aéronefs
	4532	Services relatifs au transport ferroviaire (gares, terminus, nettoyage des wagons)
	4551	Manutention de cargaison dans les ports
Transport par pipeline de produits pétroliers et d'autres produits (sauf gaz naturel)	4559	Autres services relatifs au transport par eau (écluses, phares, quais)





Autres services publics	4911	Production et distribution d'électricité (poste de transformation seulement)
	4999	Autres services publics (exploitation de dépotoirs, incinérateurs, dépôts de neige usée)
Commerces de gros de produits pétroliers	5112	Commerce de gros de produits pétroliers
Commerces de gros de produits divers	5911	Récupération et démontage d'automobiles
	5912	Commerce de gros de ferraille et vieux métaux
	5919	Autres commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération
	5939	Commerce de gros de produits chimiques (d'usage agricole) et autres fournitures agricoles
	5971	Commerce de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel
Commerce de détail de véhicules automobiles, pièces et accessoires	6331	Stations-services
Autres activités		
L'entreposage après excavation de matières résiduelles et de sols contaminés		
Les centres de transfert de matières résiduelles et de sols contaminés		
Les dépôts définitifs de matières résiduelles <sup>1</sup> et de sols contaminés		
Le traitement (mécanique, chimique, mécanico-chimique, biologique, thermique, etc.) de matières résiduelles et de sols contaminés		

<sup>1</sup> : Excluant les dépôts définitifs de déchets solides (lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts de matériaux secs, etc.).

\* Classification des activités économiques du Québec, Bureau de la statistique du Québec, 1990.



---

### 9.6.2 Dispositions générales

Aucun site ou terrain visé à l'article précédent ne peut être réutilisé à d'autres fins tant que lesdits immeubles n'auront pas fait l'objet d'un plan de réhabilitation conforme à la *Loi sur la qualité de l'environnement* (RLRQ, c Q-2, r.3) et d'autres dispositions législatives relativement à la protection et la réhabilitation des terrains.



## Section 9.8 : Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées

### 9.8.1 Localisation des sites d'élimination des neiges usées

Lors du choix de localisation de tout nouveau site d'élimination de neige, les conditions suivantes doivent être respectées :

1. L'indice de vulnérabilité des nappes d'eau souterraine produit par la Commission géologique du Canada doit être pris en compte ;
2. Lorsque le site projeté est localisé à l'intérieur de la zone agricole, l'impact potentiel de cet usage sur la productivité du milieu agricole doit être analysé.

### 9.8.2 Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées

La construction de tout nouveau site d'élimination des neiges usées ou l'agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées est interdit dans les secteurs ou à proximité des équipements et des infrastructures suivantes :

Tableau 57 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées

Zones ou usages incompatibles	Dépôt de surface	Chute à l'égout	Fondeuse
Zone d'inondation de récurrence vicennale	X	X	X
Lieu d'élimination des déchets dangereux	X		
Lieux d'élimination des déchets solides en activité ou désaffectés	X		
Les zones industrielles désaffectées (le niveau de contamination se situe au-delà du critère C de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés)	X		
Zone riveraine à tout cours d'eau d'une profondeur de 30 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux	X	X	X

CHAPITRE 9  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES

Zones ou usages incompatibles	Dépôt de surface	Chute à l'égout	Fondeuse
Zone de mouvements de terrain	X	X	X
Zone de recharge des aquifères ou points de captage des eaux souterraines	X		
Zone d'intérêt patrimonial, faunique, ou esthétique incluant les bois et corridors forestiers métropolitains	X	X	X
Couvert forestier des bois et corridors forestiers métropolitains	X	X	X

À des fins d'interprétation, tout lieu d'élimination des neiges de tenure publique ou privée est considéré comme une zone de contraintes.

### 9.8.3 Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées

La réaffectation de tout site d'élimination des neiges usées à un autre usage est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Le site d'élimination des neiges usées doit faire l'objet d'une caractérisation des sols afin d'en déterminer le niveau de contamination ;
2. S'il est jugé nécessaire, des mesures de décontamination doivent être appliquées avant qu'un changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.



---

## **Section 9.9 : Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles**

### **9.9.1 Champ d'application**

La présente section s'applique aux sites d'élimination de matières résiduelles localisés dans une zone où le groupe d'usage GRM - Gestion des matières résiduelles est autorisé, selon les grilles des spécifications.

### **9.9.2 Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles**

La construction d'un nouveau site d'élimination des matières résiduelles peut être autorisée, pourvu que le site d'élimination fasse l'objet d'une évaluation en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.



---

## **Section 9.10 : Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses d'automobiles**

### **9.10.1 Dispositions générales**

Toute nouvelle activité de récupération et d'entreposage de pièces automobiles, ne se réalisant pas en totalité à l'intérieur d'un bâtiment, est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.

De plus, tel qu'indiqué au chapitre 8 du présent règlement, tout nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que défini au présent règlement, localisé dans les zones A ou ID au *plan de zonage* est interdit.

### **9.10.2 Construction d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles**

Aucun nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ne peut s'implanter à moins de 600 mètres de l'emprise de la route 344.

### **9.10.3 Normes d'implantation de l'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles**

L'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. L'aménagement d'une clôture opaque d'au moins trois (3) mètres de hauteur est exigé ;
2. Toute partie d'un tel immeuble faisant front à une voie publique doit être aménagée avec des plantations végétales permettant d'atténuer l'impact visuel de la clôture.

Nonobstant l'alinéa précédent, un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles existant et localisé au sein d'une zone A ou ID au *Plan de zonage* ne peut être agrandi.

### **9.10.4 Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles**

La réaffectation de tout site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Le site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles doit faire l'objet d'une caractérisation des sols aux fins de déterminer le niveau de contamination ;
2. S'il est jugé nécessaire, des mesures correctrices doivent être appliquées avant qu'un changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.



---

## **Section 9.11 : Dispositions relatives aux pistes de course automobile**

### **9.11.1 Dispositions générales**

Toute nouvelle piste de course automobile extérieure localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation du *Plan de zonage* du présent règlement est interdite.



---

**Section 9.12 : Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des eaux usées**

**9.12.1 Dispositions générales**

Toute activité résidentielle, institutionnelle ou communautaire est prohibée à l'intérieur d'une bande de 150 mètres au pourtour d'une installation pour l'assainissement des eaux usées.

Ladite bande peut toutefois voir sa profondeur réduite à 100 mètres si une butte végétalisée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres est aménagée.





---

## **Section 9.13 : Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs**

### **9.13.1 Dispositions générales**

La servitude à respecter pour un gazoduc est de 23 mètres, alors que celle des oléoducs est de 18,3 mètres.

L'ajout de toute nouvelle conduite principale de transport relative à un gazoduc ou un oléoduc ne peut se localiser à moins de 40 mètres de toute construction principale. Cette exigence ne s'applique pas aux conduites existantes à la date d'entrée en vigueur de la réglementation d'urbanisme de Saint-Joseph-du-Lac visant la concordance au SAD ou au remplacement d'une telle conduite par une nouvelle conduite à l'intérieur de la servitude existante, et cela indépendamment du diamètre de la nouvelle conduite.

À l'intérieur de la servitude, toute activité de creusement, excavation, forage/perçage/poussage, décapage et nivellement du sol sont interdits sauf ceux qui sont requis pour maintenir en bon état ou réparer lesdites conduites ou ceux préalablement autorisés par les autorités confirmées.

## **CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES**

### **Section 10.1 : Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels**

#### **10.1.1 Champ d'application**

Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont autorisés aux conditions prévues à la présente section sur les terrains desservis par l'aqueduc et l'égout.

#### **10.1.2 Dispositions générales**

Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages accessoires.

Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes et avoir une superficie minimale de 3 500 mètres carrés.

Un projet intégré doit comprendre un minimum de trois (3) bâtiments principaux dont l'usage est l'habitation, être desservi par un ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément.

#### **10.1.3 Mode d'implantation**

Dans un projet intégré résidentiel, l'implantation des bâtiments doit être isolée, jumelée et contiguë.

Tout bâtiment doit être implanté selon les conditions suivantes :

1. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 5,5 mètres de toute ligne de terrain ;
2. La distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du même projet d'ensemble ne doit pas être moindre que huit (8) mètres ;
3. Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine à une superficie de 10 000 mètres carrés ou moins, la distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du même projet d'ensemble ne doit pas être moindre que quatre (4) mètres ;
4. Une cour servant d'aire de séjour à l'extérieur doit avoir une profondeur minimale de sept (7) mètres ;
5. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins d'un (1) mètre de toute allée véhiculaire.

#### **10.1.4 Bâtiments principaux**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles :

1. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans un même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ;
2. Un maximum de 3 étages est permis pour les bâtiments d'un projet résidentiel intégré.

#### **10.1.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture et l'apparence des bâtiments principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles :

1. Dans tout projet d'ensemble résidentiel, les bâtiments principaux doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence qui traduit bien le projet d'ensemble soit par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou les couleurs employées ;
2. Les toits des bâtiments devront posséder des pentes minimales de 6 :12.

#### **10.1.6 Aire de stationnement extérieur**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux aires de stationnement extérieur d'un projet intégré à des fins résidentielles :

1. La distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de six (6) mètres ;
2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est deux (2) mètres par rapport aux limites de terrain ;
3. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur d'un (1) mètre, en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique.

Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine a une superficie de 10 000 mètres carrés ou moins, la distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de 2,5 mètres.

#### **10.1.7 Allée de circulation et infrastructures**

Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées de circulation et infrastructures d'un projet intégré à des fins résidentielles :

1. Chaque bâtiment doit être accessible depuis la rue publique par des allées de circulation véhiculaire. Ces allées de circulation véhiculaire doivent respecter les dispositions suivantes :
  - a) Largeur minimale de six (6) mètres ;
  - b) La longueur totale maximale d'une allée de circulation véhiculaire est de 300 mètres. Si une allée de circulation véhiculaire se termine par un cercle ou un espace de virage de 15 mètres de diamètre ou raccordée aux deux extrémités par des rues publiques, ladite allée n'est pas soumise à la présente longueur maximale ;
  - c) Les allées de circulation véhiculaire et les stationnements doivent être pavées ou asphaltées ;
  - d) La construction de toute voie de circulation véhiculaire et des infrastructures (fondations, égout, aqueduc, pavage, bordure, éclairage, drainage de surface, etc.) réalisées dans le cadre dudit projet est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal.
2. Tout allée de circulation véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ;
3. Une allée véhiculaire privée peut se terminer dans un espace de stationnement sous réserve de l'aménagement d'un espace de manœuvre suffisant pour les véhicules d'urgence ;
4. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être située à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ;
5. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence.

#### **10.1.8 Gestion écologique des eaux de ruissellement**

Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être aménagés de manière à traiter les eaux de ruissellement en site propre.

Des dispositions relatives aux aires de stationnement, en fonction de leur nombre de cases, sont prévues au chapitre 5 du présent règlement.

#### **10.1.9 Superficie des espaces libres collectifs**

Des espaces libres collectifs doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par un projet intégré comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes :

1. La superficie des espaces libres collectifs est au moins 18 m<sup>2</sup> par résidence unifamiliale et 30 m<sup>2</sup> par unité de logement pour les autres types de résidences compris dans un projet d'ensemble.

2. La plus petite dimension de chaque espace libre collectif doit être d'au moins neuf (9) m<sup>2</sup> ;
3. La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à 10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet d'ensemble.

#### **10.1.10 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées**

Tout projet intégré résidentiel doit être desservi par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux.

#### **10.1.11 Conteneur semi-enfoui**

Tout nouveau projet intégré comportant plus de 30 unités d'habitation, doit obligatoirement installer à ses frais, le nombre de conteneurs semi-enfouis requis à l'article 5,4,4 pour son projet afin que les matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées.

L'implantation de conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes :

1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisée que dans les cours latérales ou arrières ;
2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable.
3. Les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales d'un (1) mètre d'un bâtiment principal et d'un (1) mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.

## **Section 10.2 : Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17**

### **10.2.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 telles qu'illustrées au *plan de zonage* et ont préséance sur toute disposition du présent règlement.

### **10.2.2 Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des bâtiments existants**

Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17, lorsqu'un (1) ou des bâtiments principaux existent sur un (1) ou des terrains adjacents, le recul minimal pour toute nouvelle construction principale est calculé selon les conditions suivantes :

1. le recul minimal de toute nouvelle construction principale est établi selon la formule suivante :

$$R = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté;  $r_1$  et  $r_2$ , correspondent aux reculs des bâtiments existants sur les terrains adjacents.

2. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est construit, le recul minimal doit être établi selon la formule suivante :

$$R = \frac{r_1 + R'}{2}$$

où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté;  $r_1$  est le recul du bâtiment sur le terrain adjacent et R' représente la marge de recul prévue pour la zone concernée.

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la marge de recul maximale pour toute nouvelle construction dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 est fixée à 15 mètres.

De plus, tout projet d'insertion d'un nouveau bâtiment doit s'intégrer aux autres composantes significatives et d'intérêt du cadre bâtiment environnant tout en contribuant, s'il y a lieu, à mettre en valeur l'histoire patrimoniale du secteur.

### **10.2.3 Verdissement**

Lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, au moins 30 % de la cours avant doit être occupées par des végétaux plantés en pleine terre.

### **10.2.4 Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial, institutionnel, public ou industriel**

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment à vocation commerciale, institutionnelle, publique ou industrielle localisé au sein des zones visées à la présente section doit répondre aux conditions suivantes :

1. Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent contribuer à souligner la singularité du noyau villageois, notamment en reprenant des éléments se retrouvant sur les bâtiments adjacents ;
2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins 30% de sa superficie.

### **10.2.5 Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois**

À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt historique ou patrimonial :

1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la modification ;
2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un revêtement extérieur :
  - a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ;
  - b) Si la priorisation de la réparation du revêtement extérieur n'est pas possible pour une ou plusieurs raisons (état global, intégrité, cohérence avec la composition architecturale, niveau de détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur globale du bâtiment, etc.), toute modification ou remplacement des matériaux de revêtement des murs extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ;

3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement :

- a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ;
- b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ;
- c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en façade d'un immeuble ;
- d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique au milieu environnant.

#### **10.2.6 Dispositions relatives à la cohabitation des usages**

À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'insertion d'un nouvel usage :

1. L'usage doit s'insérer au sein d'un bâtiment s'harmonisant avec les caractéristiques architecturales et volumétriques des bâtiments avoisinants ;
2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins 30% de sa superficie.



### **Section 10.3 : Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1**

#### **10.3.1 Champs d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 au *Plan de zonage* et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement.

#### **10.3.2 Aménagement de zones industrielles**

Toute nouvelle zone à prédominance industrielle située au sein du périmètre urbain, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1, doit respecter les dispositions suivantes :

1. La zone doit être adjacente à une voie de circulation qui fait partie du réseau de camionnage ;
2. La zone doit obligatoirement être desservie par des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ;
3. L'entreposage extérieur est interdit dans toute partie visible d'un immeuble à partir de l'autoroute 640 et ses voies de service, de la route 344 et du chemin Principal ;
4. Une zone à prédominance industrielle située aux limites de deux municipalités ou plus doit prévoir l'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon, située à l'intérieur de la zone industrielle, doit être aménagée avec un aménagement paysager et doit respecter une largeur de 50 mètres.

De façon à éviter les problèmes de cohabitation entre divers usages, la distance à laquelle toute nouvelle école (excluant les établissements de formation professionnelle), service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance, résidence privée pour personnes âgées, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), établissement d'hébergement au sens du *Règlement sur les établissements d'hébergement touristique* (RLRQ, c. E-14.2, r.1) peut s'implanter par rapport à toute zone réservée aux activités industrielles est fixée à 150 mètres. Cette distance s'applique de manière réciproque, soit lors de l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle ou de l'intégration d'un des usages visés au présent alinéa.

## **Section 10.4 : Dispositions relatives à la zone EXT-1**

### **10.4.1 Champs d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone EXT-1 au *Plan de zonage* et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement.

### **10.4.2 Bâtiments et constructions accessoires**

Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et constructions accessoires :

1. Le nombre de bâtiment et de constructions accessoires n'est pas limité ;
2. La superficie maximale cumulative de l'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne peut excéder 30% de la superficie du terrain ;
3. La distance minimale entre le bâtiment principal et toute construction ou bâtiment accessoire est fixée à 3 mètres ;
4. La distance minimale entre tout bâtiment ou construction accessoire et toute limite de terrain est fixée à 2 mètres ;
5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la marge arrière du bâtiment principal est de plus de 26 mètres, la construction accessoire doit respecter une marge arrière minimale de 8 mètres.

## **Section 10.5 : Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3**

### **10.5.1 Obligation d'aménagement d'une zone tampon**

Sur toute de limite de propriété adjacente aux zones RD-13, RD-14 RD-15, RD-16 et RD-18, une zone tampon doit être aménagée aux conditions suivantes :

1. La zone tampon doit être végétalisée et constituée d'un arbre à grand déploiement par 10 mètres linéaires le long de la ou des limite(s) de terrain adjacente(s) aux limites des zones visées par la présente section ;
2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres.

## **Section 10.6 : Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4**

### **10.6.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-1 et H-4. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement.

Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbre du chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées et ont préséance sur toute disposition moins restrictive de la présente section, le cas échéant. De plus, les dispositions relatives à l'insertion de nouvelles constructions à l'intérieur du noyau villageois doivent être respectées et ont préséance sur toute disposition moins restrictive de la présente section, le cas échéant.

### **10.6.2 Abattage pour construction**

Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées:

1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur de 4,50 mètres devant coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ;
2. Une bande de 4,50 mètres de largeur permettant le creusage nécessaire pour se raccorder au réseau d'égout. Cette bande sera localisée en fonction des besoins de desserte technique ;
3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant du périmètre des fondations ;
4. Un (1) mètre autour d'une construction accessoire et 3 mètres autour d'une piscine.

### **10.6.3 Aménagement des espaces libres**

Les aménagements des espaces libres doivent respecter les conditions suivantes :

5. Sur chaque terrain, une bande d'une largeur minimale de 12 mètres le long de la ligne arrière d'un terrain et de 2 mètres le long des lignes latérales, doit être préservée à l'état naturel. Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être plantés;
6. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette bande ;
7. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre d'au moins 2 mètres soit planté pour chaque pommier abattu ;

8. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires, des piscines, des terrasses, des patios, etc. ;
9. Dans la partie restante de ces cours, excluant la bande de 12 mètres et 3 mètres et excluant l'espace occupé par les constructions et équipements, une superficie maximale de 50 % de cette partie peut être déboisée. Cependant, tout arbre de 15 centimètres et plus de diamètre mesuré à 1 mètre du sol, qui sera abattu devra être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 5 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol et devra être planté dans la cour arrière ou latérale. Cette partie des cours arrière et latérales peut être laissée à l'état naturel ou être gazonnée et agrémentée de plantations. Dans la partie restante de ces cours, les arbres de 15 centimètres et plus doivent être conservés. Le terrain de cette partie restante peut être laissée à l'état naturel ou être gazonnée et agrémentée de plantation ;
10. Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour doit être préservé ;
11. L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesurés à 30 centimètres du sol.

#### **10.6.4 Architecture du bâtiment principal**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments principaux :

1. Le grenier d'une habitation peut être habité ;
  2. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ;
  3. Un garage attenant ou intégré doit respecter les dispositions suivantes :
    - a) Les portes du garage doivent être alignées à 45 degrés ou plus avec la ou les façades de bâtiment ayant front sur rue. Cependant, elles pourront être à moins de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée de la façade avant du bâtiment principal. Cependant, elles pourront être à moins de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée de la façade avant du bâtiment principal ;
    - b) Tout mur extérieur d'un garage parallèle avec la façade avant du bâtiment devra avoir un recul minimal de 0,60 mètre par rapport à celui-ci ;
    - c) La largeur de la façade d'un garage ne doit pas être supérieure à 80% de la largeur de la façade du bâtiment principal.
  4. Seulement 3 matériaux de finition sont permis à l'extérieur des bâtiments ;
-

5. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont :
- a) La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de la pierre artificielle, elle devra être maçonnée à l'ancienne ;
  - b) La brique d'argile ;
  - c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : « Maibec », Goodfellows ») ;
  - d) Le cèdre de catégorie 1.
- a) Le recouvrement des toitures doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex : « crc renaissance xl 25 ans », « i ko renaissance xl 25 ans » et « château 30 ans », « certain-teeed horizon » et « indepen-dance »). Le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur certaine partie de la toiture de petite surface.

#### 10.6.5 Bâtiments accessoires

Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les habitations :

1. Les bâtiments accessoires permis aux habitations sont les suivants :
    - a) Garage détaché
    - b) Remise détachée<sup>^</sup> ;
    - c) Serre détachée ;
    - d) Garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ;
    - e) Pavillon de jardin.
  2. Le nombre de bâtiment accessoire est limité à 2 de fonction distincte ;
  3. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins 4 mètres ;
  4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille ;
  5. La superficie maximale d'une remise détachée ou d'une serre détachée est de 20 mètres carrés ;
  6. La superficie maximale d'un garage détaché est de 60 mètres carrés ;
  7. La hauteur maximale d'une remise détachée, d'un pavillon de jardin ou d'une serre détachée est limitée à 60 % de la hauteur du bâtiment principal ;
-

8. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est limité à 80 % de la hauteur du bâtiment principal. De plus, la porte du garage ne peut excéder 2,74 mètres de haut.

#### **10.6.6 Périètre de protection lors de travaux de construction**

Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes :

1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de 2 mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de 3 mètres en bordure d'un boisé ;
2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible à distance, tel le rouge ou l'orangé.

#### **10.6.7 Équipements permanents ou temporaires**

Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires :

1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigées en hauteur sont interdites ;
2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de manière à ne pas être visibles de la rue ;
3. Les cordes à linge sont uniquement autorisées dans la cour arrière ;
4. Les abris d'autos temporaires sont interdits.

#### **10.6.8 Aire de stationnement**

La largeur de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 6 mètres dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes.

**Section 10.7 : Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-14, H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28**

**10.7.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement.

**10.7.2 Gestion de la hauteur des constructions**

La hauteur d'un nouveau bâtiment principal, sur un lot contigu à un ou des terrains construits, doit être calculée de la manière suivante :

1. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre deux terrains construits doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 10 % de la moyenne des hauteurs de ses bâtiments voisins ;
2. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre un terrain construit et un terrain vacant doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 15% de la hauteur de son bâtiment voisin ;
3. Les pentes de toit du bâtiment principal doivent être supérieures à 7 / 12 ;
4. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit jamais être supérieure à 11 mètres.



## **Section 10.8 : Dispositions applicables à la zone H-20**

### **10.8.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-20. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement, ainsi que dans le Règlement de construction.

Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section.

### **10.8.2 Abattage pour construction**

Les seuls arbres autorisés à être abattus sont ceux situés sur les infrastructures municipales ainsi que sur les espaces occupés par les bâtiments et les équipements autorisés par la réglementation en vigueur.

### **10.8.3 Délai d'aménagement des espaces libres**

L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction.

### **10.8.4 Architecture des bâtiments**

Un modèle de bâtiment résidentiel de type unifamilial jumelé peut être implanté sur une séquence maximale de deux (2) bâtiments identiques sur un même côté de rue. Un minimum d'un (1) modèle différent de bâtiment devra séparer chaque séquence de deux (2) bâtiments identiques.

La finition du mur extérieur de la façade d'un bâtiment neuf doit être constituée de maçonnerie sur un minimum de 65% de la surface du mur, et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Pour les bâtiments neufs localisés sur des lots de coin, le mur situé du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale doit comporter un minimum de 50% de maçonnerie. Par maçonnerie on attend seulement la brique, la pierre et la pierre de béton.

### **10.8.5 Hauteur des bâtiments et pente de toit**

Les normes suivantes s'appliquent à la hauteur et à la pente de toit des bâtiments :

1. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre deux terrains construits, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se situer dans l'intervalle de plus ou moins 10% de la moyenne des hauteurs des bâtiments adjacents ;

2. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre un terrain construit et un terrain vacant, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se situer dans l'intervalle de plus ou moins 15% de la hauteur du bâtiment adjacent. Ce calcul s'applique également à un terrain de coin ;
3. Les pentes de toits du bâtiment principal doivent être d'au moins 4 /12 et ne doivent pas se terminer par un toit plat. Nonobstant ce qui précède, aucune pente minimale n'est exigée pour une toiture de balcon ou de galerie.

#### **10.8.6 Constructions accessoires du bâtiment principal**

Les normes suivantes s'appliquent aux constructions accessoires du bâtiment principal :

1. Les balcons, perrons, avant-toits, terrasses, marquises, les escaliers ouverts ou emmurés ainsi que les porches fermés doivent respecter une marge latérale minimale de 1,5 mètre ;
2. Nonobstant ce qui précède, pour un bâtiment de type unifamilial jumelé aucune marge latérale n'est requise pour un balcon ou une terrasse adjacente à ligne de propriété mitoyenne entre deux résidences jumelées.

#### **10.8.7 Largeur des allées d'accès**

La largeur d'une allée d'accès doit avoir un minimum de 2,5 mètres et un maximum de 5 mètres.

#### **10.8.8 Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées**

Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les terrains regroupant un bâtiment principal regroupant une habitation unifamiliale en structure jumelée :

1. Les bâtiments accessoires permis sont les suivants :
  - a) Remise à jardin ;
  - b) Pavillon de jardin ;
  - c) Serre détachée ;
  - d) Construction accessoire combinée ;
  - e) Remise à jardin et pavillon de jardin.
2. Le nombre de bâtiments accessoires est limité à deux (2) de fonction distincte ;

3. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires utilisées pour former la construction accessoire combinée sont déduites du nombre d'unités maximales autorisées par terrain ;
4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent respecter une marge de 1 mètre de toutes lignes de propriétés ;
5. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins 2 mètres ;
6. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre deux (2) bâtiments accessoires.

## **Section 10.9 : Dispositions particulières applicables à la zone H-19**

### **10.9.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-19. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement.

Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section.

### **10.9.2 Gestion des interventions dans un talus**

Lorsqu'une intervention dans un talus est requise, les travaux doivent respecter les conditions suivantes :

1. Aucun déblai, remblai, déboisement et/ou construction n'est autorisé dans le talus longeant la ligne de propriété arrière des immeubles identifiés par les numéros civiques pairs 574 à 630 inclusivement, de la rue Claudia ;
2. Le talus est défini par une bande de terrain mesurant 2 mètres derrière l'immeuble du 574 Claudia et à 11 mètres derrière le 630 Claudia ;
3. Nonobstant ce qui précède, la construction d'une clôture est autorisée.

## **Section 10.10 : Dispositions particulières applicables à la zone H-6**

### **10.10.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-6. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions retrouvées ailleurs dans ce règlement.

Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section.

### **10.10.2 Abattage pour construction**

Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées suivantes :

1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur maximale de 6 mètres devant coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ;
2. Une bande d'une largeur maximale de 4,50 mètres permettant le creusage nécessaire pour se raccorder au réseau d'égout et d'aqueduc. Cette bande sera localisée en fonction des besoins de la desserte technique ;
3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant du périmètre des fondations.

### **10.10.3 Bande de conservation**

Une bande de conservation est exigée sur chaque terrain selon les conditions suivantes :

1. Une bande d'une largeur minimale de huit (8) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain et de 1,5 mètre le long des lignes latérales, doit être préservée à l'état naturel. Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être plantés ;
2. Nonobstant ce qui précède, la bande de conservation peut être réduite à 5 mètres le long de la ligne arrière d'un terrain d'une superficie de moins de 1 400 mètres carrés.
3. Aucune construction, aucun équipement, à l'exception des clôtures, ne doivent être implantés dans cette bande ;
4. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette bande ;

5. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre d'au moins deux (2) mètres soit planté pour chaque pommier abattu ;
6. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires, des piscines, des terrasses, des patios, etc.

#### **10.10.4 Conservation des arbres dans la cour avant**

Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour doit être préservé.

#### **10.10.5 Délai d'aménagement paysager**

L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol.

#### **10.10.6 Architecture des bâtiments**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments :

1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 6 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ;
2. Seulement trois (3) matériaux de revêtement sont permis à l'extérieur des bâtiments ;
3. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont :
  - a) Maçonnerie (pierre naturelle ou artificielle, brique, blocs architecturaux, etc.) ;
  - b) Les parements de bois traité (ex. : « Maibec », « Goodfellows », bois torréfié, etc.) ;
  - c) Fibre de bois (ex. : « CanExel ») ;
  - d) Les enduits architecturaux (enduits acryliques) ;
  - e) Nonobstant ce qui précède, le bâtiment principal doit comporter au moins un (1) parement de maçonnerie et il doit bénéficier d'un traitement quatre (4) façades.
4. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits d'un bâtiment principal ou accessoire, sont :
  - a) Le bardeau d'asphalte bénéficiant d'une garantie d'une période minimale de 25 ans;

- b) La tôle prépeinte et précuite en usine ;
- c) La tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure ;
- d) Nonobstant ce qui précède, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur certaines parties de la toiture de petite surface.

#### **10.10.7 Périmètre de protection lors de travaux de construction**

Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes :

1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de deux (2) mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de trois (3) mètres en bordure d'un boisé ;
2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible à distance, tel le rouge ou l'orangé.

#### **10.10.8 Équipements permanents ou temporaires**

Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires :

1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigée en hauteur sont interdites ;
2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de manière à ne pas être visibles de la rue ;
3. Les cordes à linge sont autorisées uniquement dans la cour arrière.

#### **10.10.9 Services d'utilité publique**

Nonobstant les dispositions du présent règlement, les installations aériennes pour les services d'utilités publiques d'électricité, de câblodistribution, de fibre optique ou de téléphonie sont permises dans les cours avant, latérales ou arrière, ainsi que dans l'emprise publique.

## **Section 10.11 : Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins médicales**

### **10.11.1 Champs d'application**

Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les activités liées à la production de cannabis à des fins médicales, incluant la culture, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et l'entreposage, doivent respecter les conditions prévues à la présente section.

Nonobstant l'alinéa précédent, le zonage de production n'est pas autorisé dans les zones A et ID. De plus, la culture de cannabis est autorisée dans l'ensemble des zones A et ID au *Plan de zonage*.

### **10.11.2 Mesures d'atténuation**

Les activités liées au cannabis à des fins médicales doivent respecter les mesures d'atténuation suivantes :

1. L'ensemble des activités de production doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment fermé et permanent, en excluant les serres ;
2. Aucun faisceau lumineux généré par les activités de production ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ;
3. Aucune odeur résultant des activités de production ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment ;
4. Aucun système d'éclairage privé à des fins de protection ne peut être utilisé à l'extérieur du bâtiment, à l'exception d'un système d'éclairage privé de sécurité muni d'un détecteur de mouvement. Le cas échéant, le faisceau lumineux d'un tel système ne doit en aucun cas dépasser la limite du terrain privé sur lequel il est situé et l'intensité de la lumière ne doit en aucun cas être de nature à incommoder le voisinage ;
5. Aucune clôture, guérite ou toute autre enceinte utilisée à des fins de protection est autorisée sur l'immeuble ;
6. Aucun affichage comprenant une référence au cannabis et/ou aux produits dérivés du cannabis n'est autorisé sur un bâtiment ou sur l'immeuble ;
7. Aucune vente au détail ne doit être effectuée à l'intérieur du bâtiment ou sur l'immeuble.



## **Section 10.12 : Dispositions particulières à la zone M-1**

### **10.12.1 Champ d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone M-1. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement

### **10.12.2 Aménagement des espaces libres**

Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces libres :

1. Une bande de verdure d'au moins 11 mètres doivent être aménagée le long du chemin Principal, à partir de la ligne de propriété vers l'intérieur du terrain. Aucune construction n'est autorisée à l'intérieur de ladite bande à l'exception d'une enseigne. Cette bande de verdure correspond à une zone tampon et doit être constituée de talus d'hauteurs variant entre 0 et 1 mètre ainsi que d'arbustes et d'arbres. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale à la plantation de 2,5 mètres ;
2. Nonobstant l'alinéa précédent, une partie du bâtiment principal peut empiéter dans ladite bande jusqu'à concurrence de 8% de sa superficie d'implantation au sol.

### **10.12.3 Architecture des bâtiments**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments :

1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 8/12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ;
2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants ;
  - a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
  - b) La brique d'argile ;
  - c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ;
  - d) Le cèdre de catégorie 1.
3. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs.

### **10.12.4 Aménagement d'une aire de stationnement**

Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement :

---

1. Les stationnements doivent être encadrés par des terre-pleins de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre le long des limites de propriétés voisines et de 3 mètres le long de toute voie de circulation ;
2. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par un aménagement paysager constitué de conifères, d'arbres et d'arbustes.

#### **10.12.5 Aménagement des clôtures, haies et murets**

Les clôtures fabriquées en mailles de chaînes situées dans la cour avant, doivent être camouflées par une haie de conifères.

#### **10.12.6 Entreposage extérieur**

L'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone.

## **Section 10.13 : Dispositions relatives aux maisons mobiles**

### **10.13.1 Dispositions générales**

Les maisons mobiles sont uniquement autorisées au sein du parc de maisons mobiles du domaine de la pommeraie localisé au sein de la zone ID-3 au *Plan de zonage*.

### **10.13.2 Constructions accessoires**

Nonobstant toute disposition moins restrictive au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires desservant une maison mobile :

1. Le nombre maximal de bâtiments accessoires desservant une maison mobile est fixé à un 1 ;
2. Une construction accessoire desservant une maison mobile ne peut être implantée en cour avant ;
3. La superficie de la construction accessoire ne peut excéder 40% de la superficie de la maison mobile ;
4. La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire desservant une maison mobile est fixée à 5 mètres.

### **10.13.3 Aménagement du parc de maisons mobiles**

Tout parc de maison mobile doit être ceinturé par un aménagement paysager constituer d'une bande tampon végétalisée de 5 mètres de largeur à son pourtour, à l'exception des entrées donnant accès au parc.

## **Section 10.14 : Dispositions relatives aux postes d'essence**

### **10.14.1 Champ d'application**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages C707 à C709 et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement ou indiquée à la grille de zonage.

### **10.14.2 Conditions d'exercice**

Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires.

### **10.14.3 Normes d'implantation**

Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments desservant un poste d'essence :

1. Les distances à respecter entre les différentes constructions et ouvrages reliés à l'exercice de l'usage sont les suivantes :
  - a) La distance minimale entre le bâtiment principal et l'emprise de rue est fixée à 8 mètres ;
  - b) La distance minimale entre le bâtiment principal et toute limite de propriété autre que la ligne avant est fixée à 5 mètres ;
  - c) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, lorsque la façade arrière du bâtiment principal comporte une porte de garage, la distance minimale à respecter entre le bâtiment principal et la limite arrière de propriété est fixée à 10 mètres ;
2. La distance minimale entre toute marquise et l'emprise de rue est fixée à 4 mètres ;
3. La distance minimale entre tout îlot de pompes et l'emprise de rue est fixée à 5 mètres ;
4. La distance minimale entre tout îlot de pompes et les limites latérales et arrière du terrain est fixée à 6 mètres ;
5. La distance minimale entre tout îlot de pompes et le bâtiment principal est fixée à 5 mètres ;

### **10.14.4 Superficie minimale**

Nonobstant toute disposition moins restrictive, la superficie minimale du bâtiment principal desservant un poste d'essence est fixée à 75 mètres carrés.

### **10.14.5 Aménagement du terrain**

L'aménagement du terrain doit répondre aux conditions suivantes :

1. Une bande tampon végétalisée d'une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée au pourtour du terrain, à l'exception des entrées charretières et allées d'accès ;
2. La bande tampon végétalisée exigée en vertu du paragraphe précédent doit faire l'objet d'une plantation de 1 arbre à moyen-grand déploiement par 5 mètres linéaires de bande tampon végétalisée ;
3. Tout îlot de pompe doit être monté sur un îlot de béton et doit être protégé par des bollards ;
4. Une bordure de béton continue, à l'exception des baissières, doit ceinturer intégralement l'aire de stationnement et de manœuvre ;
5. Les allées d'attente pour l'accès à un lave-auto doivent être délimitées par une bande de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre ;
6. Une clôture ajourée d'un maximum de 20%, ou une haie dense de conifères, doit être aménagée au pourtour du terrain, à l'exception de la portion faisant front à la voie publique.

## **Section 10.15 : Dispositions relatives à la zone H-10**

### **10.15.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-10. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement.

### **10.15.2 Architecture du bâtiment principal**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal :

1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ;
2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants:
  - a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
  - b) La brique d'argile ;
  - c) Les parements de bois traité, de fibre de bois et de fibrociment (ex : Maibec, Goodfellow, Canexel) ;
  - d) Le cèdre de catégorie 1.
3. Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs ;

### **10.15.3 Bâtiments accessoires**

Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires :

1. L'installation d'un bâtiment accessoire et/ou d'une corde à linge est prohibée dans la cour arrière d'un immeuble situé dans la zone H-10 adjacente au chemin Principal à l'exception d'une remise à jardin détachée, aux conditions suivantes :
  - a) La superficie maximale de la remise à jardin détachée est de 20 mètres carrés ;
  - b) Une seule remise à jardin détachée est permise ;
  - c) La hauteur maximale de la remise à jardin détachée est de 3,70 mètres ;
  - d) L'architecture de la remise à jardin détachée doit s'harmoniser avec la résidence (forme, revêtement extérieur, couleur et bardeau d'asphalte) ;



- e) L'entreposage derrière la remise à jardin détachée est interdit s'il est susceptible d'être visible depuis le chemin Principal.
2. Un bâtiment accessoire peut être implanté à 1 mètre de la ligne de propriété dans la cour latérale d'un immeuble dont la cour arrière est adjacente au chemin Principal.

## **Section 10.16 : Dispositions relatives à la zone H-11**

### **10.16.1 Champs d'application**

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-11. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement.

### **10.16.2 Architecture du bâtiment principal**

Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal :

1. Pour les bâtiments comportant plus de 300 mètres carrés de superficie totale de plancher, les façades avant et arrière du bâtiment doivent, dans les plans verticaux, être constituées d'un ou plusieurs décroché(s) d'au moins d'un (1) mètre pour chaque portion de façade avant et arrière supérieure à 8 mètres ;
2. Un nombre maximal de 2 matériaux de finition est permis à l'extérieur des bâtiments ;
3. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants :
  - a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
  - b) La brique d'argile ;
  - c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ;
  - d) Le cèdre de catégorie 1.
4. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs.

### **10.16.3 Aménagement des aires de stationnement**

Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement :

1. L'accès à la propriété doit être à une distance minimale de 2 mètres de la limite latérale de propriété ;
2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est de 2 mètres par rapport aux limites de terrain ;
3. Le nombre de cases de stationnement minimal est de 1,3 case par logement et un nombre maximum de cases de logement est de 1,5 case par logement ;
4. L'aire de stationnement doit être aménagée dans la cour latérale ou arrière ;





5. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur de 1 mètre, en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique.



**Section 10.17 : Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation**

**10.17.1 Dispositions générales**

Aucun prolongement ou ajout d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ne peut être réalisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation identifié au *Plan de zonage*, sauf lorsqu'un tel réseau est nécessaire afin de répondre à une problématique de santé ou de salubrité publique.

## **Section 10.18 : Dispositions relatives à l'agriculture urbaine**

### **10.18.1 Champs d'application**

Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les usages de la classe d'usage A3 - *Agriculture urbaine* doivent respecter les conditions prévues à la présente section.

### **10.18.2 Conditions d'exercice**

Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment et peuvent occuper une superficie d'au plus 100 mètres carrés. Tout entreposage extérieur est interdit.

## **Section 10.19 : Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la zone H-20**

### **10.19.1 Champs d'application**


Les murs de soutènement localisés au sein de la zone H-20 doivent respecter les conditions prévues à la présente section.

### **10.19.2 Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone H-20**

Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux murs de soutènement dans la zone H-20 au *Plan de zonage* :

1. Le mur de soutènement doit être fait de blocs de béton de 0,61m x 0,61m x 1,22m ;
2. Le mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale de 1,52 mètre ;
3. Le mur de soutènement doit avoir une pente de 3% dirigée vers l'intérieur de la propriété de manière à assurer la stabilité de l'ouvrage au fil du temps ;
4. Une clôture d'une hauteur minimale de 1,52 mètre doit être aménagée au-dessus du mur de soutènement ;
5. La fondation sous le mur de soutènement doit avoir une épaisseur de 300 mm et être constituée de pierre 0-20mm compacté à 95% proctor modifié ;
6. Le fossé adjacent au mur de soutènement doit être reprofilé et empierré sur sa totalité. L'empierrement doit être constitué de pierre 100-200mm et avoir une épaisseur de 300mm. L'empierrement doit se poursuivre jusqu'à la base du mur de soutènement en bloc de béton ;
7. Les murs de soutènement construits sur la rue Claude-Dumoulin doivent être construits de manière uniforme et être entretenus de manière à garder son intégrité structurale.

Figure 5 Mur de soutènement dans la zone H-20



## **Section 10.20 : Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux**

### **10.20.1 Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial**

À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au *Plan de zonage*, les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'insertion d'un nouveau bâtiment :

1. Le type et le profil de toit doit être similaire à celui des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ;
2. La superficie d'implantation au sol du bâtiment ne doit pas être supérieure à 150% de la superficie des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ;
3. Le type et le nombre de matériaux de revêtement doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ;
4. Les éléments décoratifs ou architectoniques du bâtiment à insérer doivent s'agencer et participer au renforcement de la valeur paysagère et à l'ambiance de la lanière ou de l'ensemble patrimonial dans lequel il s'insère.

### **10.20.2 Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial**

À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au *Plan de zonage*, les dispositions suivantes s'appliquent lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt historique ou patrimonial :

1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la modification ;
2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un revêtement extérieur :
  - a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ;
  - b) Si l'authenticité relative des matériaux n'a pas pu être préservée au fil du temps (état global, intégrité, cohérence avec la composition architecturale, niveau de détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur globale du bâtiment, etc.), toute modification ou remplacement des matériaux de revêtement des murs extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ;

3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement :

- a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant (cette disposition ne s'applique pas aux agrandissements réalisés à des fins temporaires à l'aide de structures ou de constructions érigées pour une période de temps limitée) ;
- b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ;
- c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en façade d'un immeuble ;
- d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique au milieu environnant.

## **CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES**

### **Section 11.1 : Dispositions générales**

#### **11.1.1 Champ d'application**

Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis.

Aux fins d'interprétation, l'expression « dérogatoire » signifie les lots, terrains, usages, ouvrages et bâtiments qui sont non conformes à la réglementation d'urbanisme municipale en vigueur.

Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du *Règlement de zonage* ou du *Règlement de construction* lors de leur entrée en vigueur.

L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.

L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du présent règlement en conformité avec le règlement applicable au moment de leur érection sont considérées comme étant protégées par droits acquis.

L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.

#### **11.1.2 Extinction des droits acquis**

À moins d'une disposition contraire, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutive. Toutefois, dans certains cas spécifiques, le fonctionnaire désigné peut désigner une période excédant ce délai ;
2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ;



CHAPITRE 11 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES

---

3. La démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce ;
4. L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis.

## **Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis**

### **11.2.1 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis**

Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.

Nonobstant le contenu du présent article, il est possible de remplacer un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un autre usage dérogatoire aux conditions suivantes :

1. Le nouvel usage doit faire partie du même groupe d'usages en vertu du chapitre 2 du présent règlement ;
2. Les caractéristiques du nouvel usage créant des inconvénients (entreposage, stationnement, nuisances, bruit, etc.) doivent être égales ou inférieures à celles de l'usage qui bénéficiait de droits acquis ;
3. Le terrain ne peut se situer en zone agricole.

### **11.2.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction**

Toute extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis à l'intérieur d'un bâtiment est permise jusqu'à une augmentation de 50% de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur du bâtiment.

Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis implique l'agrandissement du bâtiment, l'agrandissement ne peut avoir pour effet d'augmenter la superficie d'emprise au sol du bâtiment d'origine de plus de 50%.

### **11.2.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur**

À moins d'une disposition contraire au présent règlement, tout usage dérogatoire exercé à l'extérieur sur un terrain peut faire l'objet d'une extension, jusqu'à une augmentation de 50% de la superficie du terrain occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.

Un usage dérogatoire ne peut être agrandi sur un autre terrain que sur celui où il est exercé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

### **11.2.4 Retour à un usage dérogatoire**

Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement, ne peut plus être exercé à nouveau de manière dérogatoire.

### **Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires**

#### **11.3.1 Réparation et entretien**

La réparation, la modification et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés.

Lorsque les matériaux de revêtement d'une construction sont dérogatoires protégés par droits acquis, la construction peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement.

#### **11.3.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis**

Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes :

1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de l'implantation au sol ;
3. L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie existante du bâtiment d'origine au sol ;
4. L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ;
5. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ;

Nonobstant les paragraphes précédents, l'agrandissement d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.

#### **11.3.3 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur.**

Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre involontaire et non d'un acte volontaire ou d'un manque d'entretien, peut être reconstruite aux conditions suivantes :

1. La nouvelle construction est implantée conformément aux dispositions applicables du présent règlement ;

CHAPITRE 11 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES

---

2. Nonobstant le paragraphe précédent, la nouvelle construction peut est implantée à l'emplacement exact de la construction dérogatoire. Dans un tel cas, il est possible d'augmenter l'emprise au sol du bâtiment reconstruit aux conditions suivantes :
  - a) L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
  - b) L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ;
  - c) L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie de plancher existante avant cet agrandissement ;
  - d) L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ;
  - e) Dans le cas d'une construction détruite ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur dont l'implantation était dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ;
  - f) La reconstruction à l'emplacement exact de la construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être effectuée dans les 12 mois suivant la démolition sans quoi la nouvelle construction ne peut être implantée que conformément aux dispositions du présent règlement.

#### 11.3.4 Constructions dérogatoires en zone inondable

Toute construction érigée entre le 11 mai 1978 et le 5 mai 1984 en territoire inondable, selon la cartographie du gouvernement et ce, conformément à la réglementation en vigueur à l'époque, est protégée par des droits acquis.

#### 11.3.5 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis

Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au *Règlement de zonage* en vigueur ;
2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites au *Règlement de zonage* en vigueur ;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du *Règlement de zonage* en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment ;
4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain.

## **Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis**

### **11.4.1 Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis**

Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions du présent règlement.

### **11.4.2 Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis**

À l'exception des exceptions prévues à la présente section, le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.

À des fins d'application, le remplacement du contenu de l'enseigne sans modification à son support est autorisé et ce, sans l'obligation de se conformer au présent règlement.

### **11.4.3 Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire**

Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire s'éteignent dans les cas suivants :

1. Sous réserve des dispositions de la présente section, lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme ;
2. Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois consécutifs ;
3. Lorsqu'elle est détruite ou déplacée.

### **11.4.4 Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué**

Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis située sur un terrain où un changement d'usage est effectué doit être modifiée ou remplacée afin de respecter les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.

Nonobstant le paragraphe précédent, il n'est pas nécessaire de se conformer aux dispositions relatives aux enseignes du présent règlement si la modification ne consiste qu'à un remplacement du contenu de l'enseigne sans modifier son support.

**Section 11.5 : Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère structurant**

**11.5.1 Prohibition**

Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant, incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire.

**Section 11.6 : Dispositions relatives aux commerces et services à caractère structurant**

**11.6.1 Prohibition**

Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les commerces et services à caractère structurant, tels que définis au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire.

## **Section 11.7 : Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité active**

### **11.7.1 Planification des infrastructures encourageant la mobilité active**

Lors de l'aménagement de nouveaux secteurs d'urbanisation ou le redéveloppement de secteurs existants, des corridors encourageant la mobilité active doivent être planifiés. Ces derniers doivent être conçus et aménagés de façon à :

1. Encourager la connectivité entre les secteurs urbanisés environnants ou les pôles d'activité ;
2. Faciliter et sécuriser l'accès aux réseaux de transport collectif, équipements publics ou communautaires avoisinants en privilégiant des aménagements et du mobilier urbain encourageant la mobilité active ;
3. Planifier des aménagements utilitaires, sécuritaires et conviviaux en s'inspirant des meilleures pratiques d'aménagements en s'inspirant notamment de celles de Vélo Québec et du MTQ.



## **Section 11.8 : Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain**

### **11.8.1 Prohibition**

Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les nouveaux pôles logistiques d'intérêt métropolitain, tels que définis au présent règlement, sont interdits sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac.

## CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES

### Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur

#### 12.1.1 Contraventions et pénalités : dispositions générales

Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction.

Une infraction au présent règlement, à l'exception des infractions spécifiques abordées au présent chapitre, rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :

	Personne physique		Personne morale	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Première amende	500\$	1 000\$	1 000\$	2 000\$
Cas de récidive	1 000\$	2 000\$	2 000\$	4 000\$

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de Procédure pénale du Québec*, L.R.Q., c. C-25.1.

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

#### 12.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux spas

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux piscines et aux spas, incluant les infractions relatives à la prévention de l'accès aux installations, commet une infraction.

Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :

	Personne physique		Personne morale	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Première amende	500\$	700\$	1 000\$	1 400\$
Cas de récidive	700\$	1 000\$	1 400\$	2 000\$

Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de Procédure pénale du Québec*, RLRQ, c. C-25.1.

### 12.1.2 Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres

Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction.

Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 \$ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :

1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 100 \$ et maximal de 200 \$ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 \$ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de 5 000 \$ et maximale de 15 000 \$ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent ;
3. Toute personne physique ou morale qui élague ou émonde un frêne ou permet l'élagage ou l'émondage d'un frêne en contravention à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500\$ plus les frais.

Les montants prévus aux alinéas précédents sont doublés en cas de récidive.

Toute personne physique ou morale qui refuse l'abattage ou le traitement d'un frêne en contravention à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500\$ plus les frais.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de Procédure pénale du Québec*, L.R.Q., c. C-25.1.

### **12.1.3 Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au contenu d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la *Loi sur la qualité de l'environnement***

Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement relative au contenu d'un remblai en remblayant à l'aide de remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la *Loi sur la qualité de l'environnement* commet une infraction.

Une infraction aux dispositions relatives au contenu d'un remblai du présent règlement, par la présence de contaminants ou excédant la concentration déterminée à la *Loi sur la qualité de l'environnement* rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :

	Personne physique		Personne morale	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Première amende	10 000\$	50 000\$	30 000\$	100 000\$
Cas de récidive	20 000\$	100 000\$	60 000\$	200 000\$

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de Procédure pénale du Québec*, L.R.Q., c. C-25.1.

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

### **12.1.4 Recours civil**

En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.

### **12.1.5 Entrée en vigueur**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

---

**Benoît Proulx, Maire**

---

**Stéphane Giguère, Directeur général**

**ANNEXE 1 : Plan de zonage**

**ANNEXE 2 : Grilles des spécifications**

### **Annexe 3 : Aménagement des sorties de drains**

## Aménagement des sorties de drains

### Introduction

Le drainage souterrain nécessite un investissement important dont l'efficacité et la rentabilité risquent d'être compromises suite à une mauvaise installation ou à un manque d'entretien des sorties de drains. Une visite sur le terrain permet souvent de repérer des sorties bouchées, affaissées et même recouvertes de terre et de végétaux. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces problèmes et certains d'entre eux peuvent être évités ou corrigés avec un meilleur aménagement et un entretien régulier des sorties de drain.

Ce feuillet présente les techniques de protection contre l'érosion et les rongeurs ainsi que les recommandations relatives à l'entretien des sorties de drain.

### Utilisation

En plus de contribuer à l'efficacité et à la pérennité du système de drainage, une sortie de drain bien aménagée prévient la dégradation du milieu. Il n'est pas rare de constater un affouillement sous une sortie de drain non protégée. La vitesse de l'eau à la sortie du drain et l'impact créé par la chute de l'eau sont principalement responsables de cette situation. Également, l'aménagement de la sortie doit contrer l'action des rongeurs, réduire l'impact des débris flottants et prévenir les dommages causés par la machinerie.

alors se référer à la fiche traitant des déversoirs enrochés pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Lorsque c'est possible, il est préférable de localiser la sortie de drain dans un fossé plutôt que dans un cours d'eau afin d'éviter les bris causés par le mouvement des glaces.

### Aménagement d'une sortie de drain

Une sortie de drain bien aménagée comprend un tuyau rigide, une grille amovible, une protection contre l'érosion du sol à la sortie du tuyau rigide et une signalisation adéquate pour localiser la bouche de décharge.

#### • Tuyau rigide

La sortie de drain est constituée d'un tuyau rigide non perforé en acier galvanisé ou en polyéthylène d'une longueur minimale de 3 mètres. L'emploi d'un tuyau rigide est important. Il résiste mieux à l'écrasement et au bris qu'un drain régulier et a moins tendance à s'affaisser. L'extrémité aval du tuyau ne doit pas dépasser plus de 300 mm la surface du talus (Voir figure 1). Il est conseillé d'aménager la sortie de drain légèrement en retrait du cours d'eau pour éviter qu'elle ne soit endommagée par les glaces et les débris. De plus, la sortie de drain devrait être installée à au moins 150 mm au dessus du niveau normal de l'eau.

Il est recommandé d'utiliser un raccord adapté entre le drain perforé et la sortie rigide en prenant soin d'étancher le joint avec un ruban adhésif approprié. Habituellement, les sorties rigides en polyéthylène sont disponibles avec un raccord adapté. Le diamètre intérieur du tuyau rigide ne doit pas excéder de plus de 50 mm le diamètre extérieur du drain.

#### • Grille amovible

Une grille amovible à la sortie de la bouche de drainage, empêche les rongeurs d'accéder au drain. La grille de type




Figure 1 : Sortie de drain aménagée  
Source : Régis Potvin et Luc Lemieux (MAPAQ)

### Localisation

La sortie de drain est habituellement localisée au point le plus bas de la parcelle drainée. Toutefois, il faut éviter qu'elle soit installée là où les eaux de surface se déversent dans le fossé ou le cours d'eau. Si tel est le cas, il faudra







« fourchette basculante » est préférable au grillage carrelé puisqu'elle laisse passer plus facilement les débris contenus dans les eaux de drainage. La dimension des ouvertures ne doit pas être inférieure à 19 mm.

- **Muret anti-écoulement**

Cet ouvrage empêche l'eau de s'écouler le long de la surface externe de la conduite. Avec une conduite annelée, l'aménagement d'un muret anti-écoulement n'est recommandé que lorsque la pente de la conduite excède 10%.



Photo 1 : Sortie de drain avec grille amovible  
Source : Régis Potvin (MAPAQ)



Figure 2 a : Grille amovible (fourchette basculante)  
Source : Soleno Inc.  
<http://www.soleno.com/download/Fr/1000137/Grille%20acier%20fourchette%20amovible%20CDN.Fr%2008-2007.pdf>

Pour des pentes plus faibles, l'installation d'un géotextile autour de la sortie de drain joue le rôle de muret anti-écoulement.

Le muret anti-écoulement peut être fabriqué à l'aide d'un contre-plaqué hydrofuge (1 200 x 1 200 mm) dans lequel on a découpé au centre un trou d'un diamètre suffisant pour insérer le tuyau rigide. Le joint entre le tuyau et le contre-plaqué doit être scellé à l'aide d'un enduit bitumineux. Ce



Figure 2 b : Grille amovible  
Source : Soleno Inc.  
<http://www.soleno.com/download/Fr/1000137/Grille%20acier%20fourchette%20amovible%20CDN.Fr%2008-2007.pdf>

muret restreint également le passage des rongeurs qui ont tendance à longer l'extérieur du tuyau rigide pour s'introduire dans le tuyau collecteur.

### Protection d'une sortie de drain

Des pierres déposées sur un géotextile s'avère une technique simple et très répandue pour protéger les sorties de drain contre l'érosion.

- **La pierre de protection**

Un mélange de pierre de champ de 100 à 200 mm de diamètre ou de la pierre de carrière de granulométrie 50 à 150 mm conviennent pour réaliser cet ouvrage. Lorsque le débit du cours d'eau est important, le besoin de protection peut nécessiter un calibre de 100 à 400 mm. La surface à protéger doit être préalablement excavée selon l'épaisseur de pierre projetée. Prévoir une épaisseur de pierre variant entre 200 et 300 mm à la base et diminuer l'épaisseur à 150 mm au sommet. On dépose généralement les plus grosses pierres à la base en prenant soin de réaliser une clef d'ancrage.

Lorsque le fossé a moins de 1,5 m de largeur au fond et que le collecteur nécessite une conduite de 200 mm et plus, le talus opposé à la sortie de drain devrait également être protégé en utilisant la technique décrite précédemment.

La quantité de pierres nécessaire varie selon les besoins de protection. Généralement, pour chaque mètre carré de protection, prévoir 0,3 m<sup>3</sup> de pierre (± 0,5 tonne/m<sup>2</sup>). La protection minimale d'une sortie de drain requière environ 1 m<sup>3</sup> de pierres (± 2 tonnes).

La mise en place de la pierre s'effectue initialement à l'aide d'une excavatrice et se complète manuellement pour uniformiser la surface de recouvrement. L'utilisation de la surface extérieure du godet de l'excavatrice facilite le tassement de la pierre suite à sa mise en place.



## • Le géotextile

Une membrane géotextile recouvre l'excavation ou le talus sur toute la superficie de la zone à protéger. Une membrane de type « Texel 7609 ou 7612 » ou « Soléno TX-90 ou TX-170 » ou toutes autres membranes équivalentes conviennent pour cet ouvrage.

La mise en place s'effectue en déposant la membrane géotextile à la base du talus soit au niveau de la clef d'ancrage en remontant le talus. À la rencontre du drain, il faut pratiquer une ouverture en forme de « + » pour insérer la membrane autour du tuyau. Ensuite, la membrane est fixée autour du drain avec un ruban adhésif approprié.

Si l'on prévoit un entretien fréquent du fossé ou du cours d'eau, il est recommandé de localiser la sortie de drain dans un fossé adjacent si possible ou légèrement en retrait de la berge de manière à éviter de reprendre le travail à chacune des interventions dans le cours d'eau.

## • Autres types de protections

Bien que peu utilisé en milieu agricole, la protection d'une sortie de drain peut être réalisée avec des éléments préfabriqués tels que le tablier en béton, en acier ou en polyéthylène de type Big « O » ou équivalent.

## Sortie de drain dans un talus élevé

Lorsque la sortie de drain aboutit dans la partie haute du talus d'une coulée profonde, l'une des deux techniques suivantes peut être appliquée. La première consiste à protéger le chemin emprunté par l'eau soit en empierrant la descente, soit en prolongeant le drain collecteur sur la surface inclinée du talus. Dans ce dernier cas, la section de la conduite laissée à la surface du talus doit être non perforée et solidement fixée à la surface de ce dernier. La sortie et la protection s'effectuent à l'extrémité du collecteur au pied de la pente (figure 5). Une autre technique consiste à prolonger le drain selon l'inclinaison du talus en l'enfouissant jusqu'au pied de la pente où est aménagée la sortie, tel que décrit dans ce feuillet (figure 4).

## Entretien et protection contre les rongeurs

L'inspection des sorties de drain permet de vérifier la stabilité de l'ouvrage et l'accumulation de débris derrière la grille. Elle doit être réalisée au moins deux fois par année, soit au printemps et à l'automne. Il est également recommandé de répéter cette intervention suite à des précipitations importantes. Pour faciliter l'inspection et l'entretien des sorties de drain, il est recommandé de limiter leur nombre en regroupant, par exemple, plusieurs drains latéraux.

Afin de limiter la présence des rongeurs dans les cours d'eau, il est recommandé d'implanter une bande riveraine arbustive. Le cornouiller arbustif est une essence à privilégier.




Figure 3 : Installation d'une membrane géotextile  
Source : Régis Potvin et Luc Lemieux (MAPAQ)



Photo 2 : Protection avec pierres de champ  
Source : Régis Potvin (MAPAQ)

gier. Ses racines retiennent bien le sol, ne sont pas envahissantes et nuisent au creusage du sol par les rongeurs. Les végétaux, dont les racines risquent d'envahir le réseau de drainage (saules, peupliers, érables, prêle), doivent être éliminés ou utilisés à plus de 30 mètres des drains. Dans tous les cas, un entretien doit être réalisé pour que les sorties de drain demeurent bien dégagées.

L'installation d'un grillage métallique autour du drain est également une bonne technique pour contrôler l'accès des rongeurs.

## Identification

Avec les années, la végétation envahit les talus et les sorties de drain deviennent difficilement visibles. Pour faciliter leur repérage, il est nécessaire de bien identifier leur emplacement avec un panneau ou simplement utiliser un piquet peint d'une couleur vive. Le repérage permet une localisation rapide des sorties de drain lors d'une inspection ou d'un entretien. On évite ainsi qu'elles ne soient endommagées lors d'un éventuel entretien du cours d'eau. Le coût d'un panneau d'identification est d'environ 30\$.




Figure 4 : Sortie de drain avec talus escarpé et avec accès pour la machinerie  
Source : Bernard Arpin, Luc Lemieux et Régis Potvin (MAPAQ)




Figure 5 : Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie  
Source : Bernard Arpin, Luc Lemieux et Régis Potvin (MAPAQ)





Photo 3 : Grille partiellement obstruée  
Source : Mikael Guillou (MAPAQ)



Photo 4 : Panneau d'identification  
Source : Luc Lemieux (MAPAQ)

### MISE EN GARDE

Le propriétaire est responsable d'obtenir les autorisations ou permis, s'il y a lieu, avant d'effectuer les travaux. L'aménagement ou la stabilisation d'une sortie de drain peut nécessiter une autorisation ou un avis faunique du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec lorsque les travaux sont réalisés dans l'habitat du poisson. Également, un permis municipal est requis si la réglementation municipale assujettit le cours d'eau.





## Références

Conseil des Productions végétales du Québec. 1992. Stabilisation des sorties de drain. Agdex 700 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 4 p.

Alain Gagnon. 23 mai 2007. FICHE TECHNIQUE : Sortie de drain, détails d'installation . Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

---

---

Cette fiche technique a été réalisée grâce à un partenariat entre Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Elle fait partie d'une série visant à promouvoir les aménagements hydro-agricoles comme moyen de lutte à l'érosion en milieu agricole Les autres fiches de la série sont les suivantes : Diagnostic et solutions de problèmes d'érosion au champ et de drainage de surface; Avaloirs et puisards; Puits d'infiltration; Tranchées filtrantes; Évaluation des débits de pointe pour les petits bassins versants agricoles du Québec; Dimensionnement des avaloirs, Diagnostic et solutions des problèmes d'érosion des berges de cours d'eau, Voies d'eau et rigoles engazonnées.

Rédaction : Régis Potvin (MAPAQ)

Comité avisier : Alain Gagnon (MAPAQ), Richard Laroche (MAPAQ), Victor Savoie (MAPAQ), Mikael Guillou (MAPAQ), Georges Lamarre (MAPAQ), Ghislain Poisson (MAPAQ), François Chrétien (AAC), Isabelle Breune (AAC)



Conception graphique : Luc Lemieux, MAPAQ et S.Hindson (AAC)

Dernière mise à jour : juillet 2008

Pour plus d'informations :  
Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Services régionaux, région du Québec  
Gare maritime Champlain  
901, rue du Cap-Diamant, n° 350-4  
Québec (Québec) G1K 4K1  
Téléphone: 418-648-3316

**Annexe 4 : Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles**

# La Petite Rivière



Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs	
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue
	Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'écoulement de débris provenant des zones RA1

Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs	
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant être affectée par des glissements de terrain de grande étendue

**Avis à l'utilisateur**

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire où doivent s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif selon chacune des zones.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la cartographie, et leur degré de précision est tributaire de celui des données de base et de l'échelle utilisées. Quant au cadre normatif, il a été élaboré principalement en fonction du type de glissement appréhendé et de l'intervention ou de l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un glissement de terrain surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il présente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à avoir des degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

**Métadonnées**

Surface de référence géodésique	Ellipsoïde GRS 80
Système de référence géodésique	NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84
Projection cartographique	Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3° Système de coordonnées planes du Québec (SCQP), fuseau 8
Longitude d'origine (méridien central)	73°30' Ouest
Latitude d'origine (équateur)	0°
Coordonnées d'origine	X : 304 800 mètres, Y : 0 mètre
Facteur d'échelle	0,9999

(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

1 / 5000

**Sources**



Données	Organisme	Date / Année
Relevés géotechniques de terrain	Ministère des Transports du Québec	2009
Hypothèses de référence par relevé LIDAR aéroporté	Ministère des Transports du Québec	Avril 2010
Orthophotographies numériques	Communauté métropolitaine de Montréal	Juin 2007

**Réalisation**

Production : Ministère des Transports du Québec  
 Direction du laboratoire des chaussées  
 Service de la géotechnique et de la géologie  
 Version 1.0 (avril 2012)

© Gouvernement du Québec  
 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1<sup>er</sup> trimestre 2012

# Pointe-Calumet



**Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs**

	Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptibles d'être affectés par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Zone composée de sols hétérogènes (limon ou roc altéré), avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.		Zone située à l'emboîture d'un talus, susceptible d'être affectée par l'accumulation de débris et/ou des crues importantes.
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Zone contenant des débris d'ancien glissement de terrain susceptible d'être touchés par des phénomènes naturels ou par des interventions d'origine anthropique.
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Sommet de talus
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.		Base de talus
	Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'accumulation de débris provenant des zones RA1.....		Limite du relevé LIDAR aéroporté

**Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs**

	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.		Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.
	Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'accumulation de débris provenant des zones RA1.....		Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypodermiquement être affectée par des glissements de terrain de grande étendue.

**Note:** Les zones foncées correspondent aux talus tandis que les zones claires représentent les bandes de protection à la base et au sommet des talus.

**Avis à l'utilisateur**

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire qui doivent s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif selon chacune des zones.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la cartographie, et leur degré de précision est tributaire de celui des données de base et de l'échelle utilisées. Quant au cadre normatif, il a été élaboré principalement en fonction du type de glissement appréhendé et de l'intervention ou de l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un glissement de terrain surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il présente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à avoir degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

**Métadonnées**

Surface de référence géodésique	Ellipsoïde GRS 80
Système de référence géodésique	NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84
Projection cartographique	Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3° - Système de coordonnées planes du Québec (SCQP), fuseau 8
Longitude d'origine (méridien central)	73°30' ouest
Latitude d'origine (équateur)	0°
Coordonnées d'origine	X : 304 800 mètres, Y : 0 mètre
Facteur d'échelle	0,9998

(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

1 / 5000

**Sources**



Données	Relevés géotechniques de terrain	Organisme	Ministère des Transports du Québec	Date / Année	2009
			Ministère des Transports du Québec		Avril 2010
			Communauté métropolitaine de Montréal		Jun 2007

**Réalisation**

Production : Ministère des Transports du Québec  
 Direction du laboratoire des chaussées  
 Service de la géotechnique et de la géologie  
 Version 1.0 (avril 2012)

© Gouvernement du Québec  
 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1<sup>er</sup> trimestre 2012





**Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs**

	Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Zone composée de sols hétérogènes (fill ou roc altéré), avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.		Zone contenant des débris d'ancien glissement de terrain susceptible d'être touché par des phénomènes naturels ou par des interventions d'origine anthropique.
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Sommet de talus
	Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.		Base de talus

**Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs**

	Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.		Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.
	Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'atalement de débris provenant des zones RA1.....		Zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de terrain de grande étendue.

**Note:** Les zones foncées correspondent aux talus tandis que les zones claires représentent les bandes de protection à la base et au sommet des talus

**Avis à l'utilisateur**

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire qui doivent s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif selon chacune des zones.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la cartographie, et leur degré de précision est tributaire de celui des données de base et de l'échelle utilisées. Quant au cadre normatif, il a été élaboré principalement en fonction du type de glissement approuvé et de l'intervention ou de l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un glissement de terrain surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il présente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

**Métadonnées**

Surface de référence géodésique	Ellipsoïde GRS 80
Système de référence géodésique	NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84
Projection cartographique	Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3 - Système de coordonnées planes du Québec (SCQP), fuseau 8
Longitude d'origine (méridien central)	73°30' ouest
Latitude d'origine (équateur)	0°
Coordonnées d'origine	X : 304 500 mètres, Y : 0 mètre
Facteur d'échelle	0,9996

(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

1 / 5000



**Sources**

Données	Relevés géotechniques de terrain	Organisme	Ministère des Transports du Québec	Date / Année	2009
	Hypsométrie de référence par relevé LIDAR aéroporté		Ministère des Transports du Québec		Avril 2010
	Orthophotographies numériques		Communauté métropolitaine de Montréal		Juin 2007

**Réalisation**

Production	Ministère des Transports du Québec
	Direction du laboratoire des chaussées
	Service de la géotechnique et de la géologie
	Version 1.0 (nov 2012)

© Gouvernement du Québec  
 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1<sup>er</sup> trimestre 2012



- Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs**
- 001** Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptibles d'être affectés par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
  - 002** Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique.
  - 003** Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
  - 004** Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique.
- Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs**
- 005** Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue.
  - 006** Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'atalement de débris provenant des zones RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RA15, RA16, RA17, RA18, RA19, RA20, RA21, RA22, RA23, RA24, RA25, RA26, RA27, RA28, RA29, RA30, RA31, RA32, RA33, RA34, RA35, RA36, RA37, RA38, RA39, RA40, RA41, RA42, RA43, RA44, RA45, RA46, RA47, RA48, RA49, RA50, RA51, RA52, RA53, RA54, RA55, RA56, RA57, RA58, RA59, RA60, RA61, RA62, RA63, RA64, RA65, RA66, RA67, RA68, RA69, RA70, RA71, RA72, RA73, RA74, RA75, RA76, RA77, RA78, RA79, RA80, RA81, RA82, RA83, RA84, RA85, RA86, RA87, RA88, RA89, RA90, RA91, RA92, RA93, RA94, RA95, RA96, RA97, RA98, RA99, RA100.

**Avis à l'utilisateur**

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire où doivent s'appliquer les normes relatives aux glissements de terrain prescrites par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif selon chacune des zones.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la cartographie, et leur degré de précision est tributaire de celui des données de base et de l'échelle utilisées. Quant au cadre normatif, il a été élaboré principalement en fonction du type de glissement appréhendé et de l'intervention ou de l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un glissement de terrain surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il présente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à avoir degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne sera jamais touché par un glissement de terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

**Métadonnées**

Surface de référence géodésique	Ellipsoïde GRS 80
Système de référence géodésique	NAD 83 compatible avec le système mondial WGS 84
Projection cartographique	Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, Système de coordonnées planes du Québec (SCQP), fuseau 8
Longitude d'origine (méridien central)	73°30' ouest
Latitude d'origine (équateur)	0°
Coordonnées d'origine	X : 304 800 mètres, Y : 0 mètre
Facteur d'échelle	0,9999

(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

0 50 100 200 300 400 500 m

1/5000

**Sources**

Données	Relevés géotechniques de terrain	Organisme	Date / Année
Hypothèses de référence par relevé LIDAR aéroporté		Ministère des Transports du Québec	2009
Orthophotographies numériques		Ministère des Transports du Québec	Avril 2010
		Communauté métropolitaine de Montréal	Juin 2007

**Réalisation**

Production : Ministère des Transports du Québec  
 Direction du laboratoire des chaussées  
 Service de la géotechnique et de la géologie  
 Version 1.0 (avril 2012)

© Gouvernement du Québec  
 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1<sup>er</sup> trimestre 2012



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage


## Feuillet 01 - Extérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage

no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite Saint-Joseph-du-Lac
- Limite municipalité voisine
- Limite du périmètre d'urbanisation
- Limite de zone
- Îlot déstructuré
- Cadastre
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640



Modification au plan d'urbanisme	
No règlement	Entrée en vigueur

Références cartographiques :  
MRC Deux-Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 02 - Intérieur PU


Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

Limite de zone

▭ Cadastre

— Réseau routier



Modifications au Règlement de zonage	
No. du règlement	Entrée en vigueur

Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07

0 0,25 0,5 km

1:7 000





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 03 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite Saint-Joseph-du-Lac
- Limite municipalité voisine
- Limite de zone**
- Cadastre
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640



Modifications au Règlement de zonage	
No. du règlement	Entrée en vigueur

Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07























SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 04 - Extérieur PU


Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

-  Limite de Saint-Joseph-du-Lac
-  Limite du périmètre d'urbanisation
-  Limite de zone
-  Cadastre
-  Limites des municipalités voisines
-  Réseau routier
-  Plan d'eau
-  Cours d'eau (inventaire préliminaire à titre indicatif seulement)
-  Site d'intérêt esthétique et écologique
-  Milieux humides potentiels
-  Bois corridor forestier
-  Boisé agricole
-  Boisé non agricole
-  Parc national d'Oka
-  Érablière
-  Secteur de haute valeur écologique
-  Aire de services routiers au carrefour 344/640
-  Lanierie patrimoniale

Références cartographiques :  
MRC Deux-Montagnes

Numéro du projet :	2302-016
Format original :	11x17
Projection :	NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8
Dernière modification :	2024-10-07



0 750 1 500 m

1:35 000





SAINT-JOSEPH-DU-LAC


# Plan de zonage

## Feuillet 05 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage  
no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limite de zone
- Cadastre
- Limites des municipalités voisines
- Réseau routier
- Cours d'eau (inventaire préliminaire à titre indicatif seulement)
- Site d'intérêt esthétique et écologique
- Milieux humides potentiels
- Bois corridor forestier
- Boisé agricole
- Boisé non agricole
- Érablière
- Secteur de haute valeur écologique



Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
Format original : 11x17  
Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
Dernière modification : 2024-10-07

••apur  
créatif



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 06 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limite de zone
- Cadastre
- Limites des municipalités voisines
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Cours d'eau (inventaire préliminaire à titre indicatif seulement)
- Site d'intérêt esthétique et écologique
- Milieux humides potentiels
- Bois corridor forestier
- Boisé agricole
- Boisé non agricole
- Parc national d'Oka
- Érablière
- Secteur de haute valeur écologique



Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet :	2302-016
Format original :	11x17
Projection :	NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8
Dernière modification :	2024-06-13







SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 07 - Extérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE


- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
  - Limite du périmètre d'urbanisation
  - Limite de zone
  - Cadastre
  - Limites des municipalités voisines
  - Réseau routier
  - Plan d'eau
  - Aire de services routiers au carrefour 344/640
  - Sablière désaffectée
- Émission de radon
- Zone dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU
  - Zone dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU
  - Zone dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus

### Zone exposée aux glissements de terrain selon la classe

- NA1
- NA1 talus
- NA2
- NA2 talus
- RA1 Base
- RA1 Sommet
- RA1-NA2

Références cartographiques :  
MRC Deux-Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

## Plan de zonage

Feuillet 08 - Intérieur PU


Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage  
no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limite de zone
- Cadastre
- Limites des municipalités voisines
- Réseau routier


Zone exposée aux glissements  
de terrain selon la classe

- NA1
- NA1 talus



0 0,25 0,5 km

1:7 000



Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
Format original : 11x17  
Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
Dernière modification : 2024-10-07

••apur  
créatif



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 09 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limite de zone
- Cadastre
- Limites des municipalités voisines
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Sablière désaffectée
- Aire de services routiers au carrefour 344/640

### Émission de radon

- Zone dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU

### Zone exposée aux glissements de terrain selon la classe

- |           |            |
|-----------|------------|
| NA1       | RA1 Base   |
| NA1 talus | RA1 Sommet |
| NA2       | RA1-NA2    |
| NA2 talus |            |

Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet :	2302-016
Format original :	11x17
Projection :	NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8
Dernière modification :	2024-10-07



0 0,5 1 km

1:12 500



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 10 - Extérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limites des municipalités voisines
- Limite de zone
- Limite du périmètre d'urbanisation
- Cadastre
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640

### ENVIRONNEMENT SONORE



Isophone 55 dba	Limite de vitesse (km/h)
	70
	80
	100

9500 Débit journalier moyen estival

Limite de tronçon

Références cartographiques :  
MRC Deux-Montagnes

Numéro du projet : 2210-127  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

## Plan de zonage

Feuillet 11 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage  
no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

Limite de zone

▭ Cadastre

— Réseau routier


ENVIRONNEMENT SONORE

Isophone  
55 dba



Limite de  
vitesse (km/h)  
70

▬ Limite de tronçon



Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
Format original : 11x17  
Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
Dernière modification : 2024-10-07

••apur  
créatif



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 12 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- Limite Saint-Joseph-du-Lac
- Limite municipalité voisine

### Limite de zone

- Cadastre
- Réseau routier
- Plan d'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640

### ENVIRONNEMENT SONORE

Isophone	Limite de vitesse (km/h)
55 dba	70
	80
	100

9500 Débit journalier moyen estival

Limite de tronçon

Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07

••apur  
créatif





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 13 - Extérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE


- !:: :: Limite de Saint-Joseph-du-Lac
- Limites des municipalités voisines
- c::::] Limite de zone
- Limite du périmètre d'urbanisation
- ⬠ Cadastre
- Réseau routier
- Pland'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640

### Ilot de chaleur et de fraîcheur

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Références cartographiques :  
MRC Deux-Montagnes

Numéro du projet : 2210-127  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07





SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

Feuillet 14 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

## LÉGENDE

Limite de zone

◆ Cadastre

— Réseau routier

Ilot de chaleur et de fraîcheur

-1

- 2

3

4


5

6

7

8

-9



Modifications au Règlement de zonage	
No. du règlement	Entrée en vigueur

Références cartographiques :

MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016

Format original : 11x17

Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8

Dernière modification : 2024-10-07







SAINT-JOSEPH-DU-LAC

# Plan de zonage

## Feuillet 15 - Intérieur PU

Ce plan fait partie intégrante du règlement de zonage no. 15-2024 de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

### LÉGENDE

- !::: Limite Saint-Joseph-du-Lac
- — Limite municipalité voisine

#### Limite de zone

- ◆ Cadastre
- Réseau routier
- Pland'eau
- Aire de services routiers au carrefour 344/640


#### Ilot de chaleur et de fraîcheur

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9


Modifications au Règlement de zonage	
No. du règlement	Entrée en vigueur

Références cartographiques :  
MRC de Deux Montagnes

Numéro du projet : 2302-016  
 Format original : 11x17  
 Projection : NAD 83 (CSRS) / MTM zone 8  
 Dernière modification : 2024-10-07



Municipalité de Pointe-Calumet









**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone A-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement les habitations unifamiliales reliées à une exploitation agricole conformément à l'article 40 de la LPTAA. Les habitations unifamiliales visées à l'article 31.1 de la LPTAA, les habitations satisfaisant aux critères de l'article 105 de la LPTAA ou les habitations autorisées dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006. Cette exception ne s'applique qu'à l'immeuble ou au lot visé par la décision.

\* Les habitations ayant fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 sont autorisées, et ce, peut importe la typologie.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8	8	
Latérales - m (min. / totales)	3/10	3/10	
Arrière - m (min.)	9	9	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>			
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	40 000	
Largeur du terrain - m (min.)	50	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone A-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8	8	
Latérales - m (min. / totales)	3/10	3/10	
Arrière - m (min.)	9	9	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>			
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500 (2)	40 000	
Largeur du terrain - m (min.)	25 (2)	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement les habitations unifamiliales reliées à une exploitation agricole conformément à l'article 40 de la LPTAA. Les habitations unifamiliales visées à l'article 31.1 de la LPTAA, les habitations satisfaisant aux critères de l'article 105 de la LPTAA ou les habitations autorisées dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006. Cette exception ne s'applique qu'à l'immeuble ou au lot visé par la décision.

(2) Les normes suivantes sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour les terrains non desservis, voir le règlement de lotissement

\* Les habitations ayant fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 sont autorisées, et ce, peut importe la typologie.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale	• (1)								
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture		•							
A2 Activités agricoles et élevage		•							
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	•	•							
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	8	8							
Latérales - m (min. / totales)	3/10	3/10							
Arrière - m (min.)	9	9							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	1/2	1/2							
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80								
Largeur - m (min.)	7,5								
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	40 000							
Largeur du terrain - m (min.)	50	50							
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**Zone A-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement les habitations unifamiliales reliées à une exploitation agricole conformément à l'article 40 de la LPTAA. Les habitations unifamiliales visées à l'article 31.1 de la LPTAA, les habitations satisfaisant aux critères de l'article 105 de la LPTAA ou les habitations autorisées dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006. Cette exception ne s'applique qu'à l'immeuble ou au lot visé par la décision.

\* Les habitations ayant fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 sont autorisées, et ce, peut importe la typologie.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone A-7**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement les habitations unifamiliales reliées à une exploitation agricole conformément à l'article 40 de la LPTAA. Les habitations unifamiliales visées à l'article 31.1 de la LPTAA, les habitations satisfaisant aux critères de l'article 105 de la LPTAA ou les habitations autorisées dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006. Cette exception ne s'applique qu'à l'immeuble ou au lot visé par la décision.

\* Les habitations ayant fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'une décision rendu par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 sont autorisées, et ce, peut importe la typologie.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8	8	
Latérales - m (min. / totales)	3/10	3/10	
Arrière - m (min.)	9	9	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>			
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	40 000	
Largeur du terrain - m (min.)	50	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

























**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-1**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) R102, R104, R105, R106

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage

(3) Voir la section 8.4 du Règlement de zonage

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive	• (1)(2)(3)		
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	50	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-2**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage.

--

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	50	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-3B**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage.

(2) Les normes suivantes sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour les terrains non desservis, voir le règlement de lotissement.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>				
H1 Unifamiliale	• (1)			
H2 Bifamiliale				
H3 Trifamiliale				
H4 Multifamiliale				
H5 Habitation collective				
H6 Maison mobile	• (1)			
<b>C - Commerce</b>				
C1 Commerce de proximité				
C2 Service de proximité				
C3 Commerces et services				
C4 Divertissement				
C5 Restauration				
C6 Hébergement				
C7 Automobile				
C8 Commerce à compatibilité restreinte				
C9 Para-industriel				
<b>I - Industrie</b>				
I1 Industrie légère				
I2 Industrie lourde				
I3 Para-agricole				
<b>P - Public</b>				
P1 Publique et institutionnelle				
P2 Utilité publique				
P3 Parcs et espaces verts municipaux				
<b>R - Récréation</b>				
R1 Extensive				
R2 Intensive				
<b>A - Agricole</b>				
A1 Activités agricoles et culture			•	
A2 Activités agricoles et élevage			•	
A3 Agriculture urbaine				
<b>F - Forestière</b>				
F1 Activité forestière				
<b>EX - Extraction</b>				
EX1 Activités extractives				
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>				
GRM1 Gestion des matières résiduelles				
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Mode d'implantation</b>				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
<b>Marges</b>				
Avant - m (min.)	6	6		
Latérales - m (min. / totales)	3/6	3/6		
Arrière - m (min.)	16	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>				
<b>Hauteur du bâtiment</b>				
En étages (min. / max.)	1/2	1/1		
En mètres (min. / max.)				
<b>Dimensions du bâtiment</b>				
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	50		
Largeur - m (min.)	7,5	3,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>				
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>				
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500 (2)	1500 (2)	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	25 (2)	25 (2)	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5 (2)	45,5 (2)	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>				
Usage mixte				
Usage multiple				
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)				
Projet intégré				



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-4B**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) R102, R104, R105, R106

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage

(3) Les normes suivantes sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour les terrains non desservis, voir le règlement de lotissement

(4) Voir la section 8.4 du Règlement de zonage

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive	• (1)(2)(4)		
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500 (3)	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	25 (3)	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5 (3)	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-4C**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

(2) R102, R104, R105, R106

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage

(3) Voir la section 8.4 du Règlement de zonage

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive	• (1)(2)(3)		
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	50	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage.

--

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	• (1)				
H2 Bifamiliale					
H3 Trifamiliale					
H4 Multifamiliale					
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture	•				
A2 Activités agricoles et élevage	•				
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•	•			
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	8				
Latérales - m (min. / totales)	3/10				
Arrière - m (min.)	9				
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2				
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80				
Largeur - m (min.)	7,5				
Taux d'implantation - % (max.)	40				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>					
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2 500	2 500			
Largeur du terrain - m (min.)	50	50			
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5			
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>					
Usage mixte					
Usage multiple					
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
Projet intégré					





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-9**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) R102, R104, R105, R106

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage.

(3) Voir la section 8.4 du Règlement de zonage.

(4) Les normes suivantes sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour les terrains non desservis, voir le règlement de lotissement.

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive	• (1)(2)(3)		
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500 (4)	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	25 (4)	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (4)	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ID-10A**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	•
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) R102, R104, R105, R106

**NOTES**

(1) Voir le chapitre 8 du Règlement de zonage

(3) Voir la section 8.4 du Règlement de zonage

(4) Les normes suivantes sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour les terrains non desservis, voir le règlement de lotissement

Voir section 8.11 du règlement de zonage

\* À moins d'une indication contraire à la grille, les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer au Règlement de lotissement.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale	• (1)		
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive	• (1)(2)(3)		
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture	•		
A2 Activités agricoles et élevage	•		
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8		
Latérales - m (min. / totales)	3/10		
Arrière - m (min.)	9		
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2		
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80		
Largeur - m (min.)	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40		
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500 (4)	2 500	
Largeur du terrain - m (min.)	25 (4)	50	
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (4)	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte			
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-1**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R101, R103

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(2)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-2**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R103

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(2)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R103

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(2)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R104

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(2)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R103

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(2)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone CL-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(1) R103

**NOTES**

(2) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>









**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
**Annexe 2 du Règlement de zonage**

**Zone H-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>								
C1 Commerce de proximité								
C2 Service de proximité								
C3 Commerces et services								
C4 Divertissement								
C5 Restauration								
C6 Hébergement								
C7 Automobile								
C8 Commerce à compatibilité restreinte								
C9 Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>								
I1 Industrie légère								
I2 Industrie lourde								
I3 Para-agricole								
<b>P - Public</b>								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
<b>A - Agricole</b>								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
A3 Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>								
F1 Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>								
EX1 Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>								
GRM1 Gestion des matières résiduelles								

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
<b>Marges</b>								
Avant - m (min.)	6							
Latérales - m (min. / totales)	3/6							
Arrière - m (min.)	9							

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>								
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>								
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80							
Largeur - m (min.)	7,5							
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40							
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	3000							
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	38							
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	45,5							

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>								
<b>Usage multiple</b>								
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>								
<b>Projet intégré</b>								

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES									
<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale	.							
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux	.							
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	.							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	6							
	Latérales - m (min. / totales)	4,5/9							
	Arrière - m (min.)	13,5							
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	1/2							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	140							
	Largeur - m (min.)	9							
	Taux d'implantation - % (max.)	40							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)								
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1 500							
	Largeur du terrain - m (min.)	25							
	Profondeur du terrain - m (min.)	45,5							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES									
	Usage mixte								
	Usage multiple								
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré								

**Zone H-4**

Saint-Joseph-du-Lac

Informations supplémentaires à la zone	
LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	.
Bruit routier	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

**NOTES**

(1) La hauteur moyenne maximale du bâtiment est fixée à 12,2m. La hauteur moyenne doit être calculée en établissant une moyenne des niveaux le long de chaque mur extérieur du bâtiment à la faite du pignon de toit le plus élevé.

(2) La marge latérale minimale pourra être réduite jusqu'à 1,5m lorsque la topographie est trop accidentée ou pour conserver un arbre de grande valeur. Dans ce cas, s'il est impossible de conserver la bande boisée de 3m dans la cour latérale, la largeur de la bande boisée de l'autre cour latérale devra être augmentée pour conserver une largeur totale de 6m dans les cours latérales

(3) Pour un terrain de 30 mètres et moins de frontage et dans le cas spécifique d'un garage attenant ou intégré au bâtiment principal, le total des 2 marges latérales pourra être réduit à 6,0 mètres. Une des 2 marges latérales devra être d'au moins 1,50 mètres. Dans un tel cas, la bande boisée pourra être sur un seul côté du terrain, et une bande boisée d'une largeur minimale de 3,0 mètres devra toujours séparer deux bâtiments principaux.

Voir section 10.6 du règlement de zonage

MODIFICATIONS	
No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du *Règlement de zonage*

**Zone H-5**

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale	•							
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé		•							
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)		6							
Latérales - m (min. / totales)		3/6							
Arrière - m (min.)		9							

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)		1/2							
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)		80							
Largeur - m (min.)		7,5							
Taux d'implantation - % (max.)		40							
Nbre de logements par bâtiment (max.)									

**NORMES DE LOTISSEMENT (*Règlement de lotissement*)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)		3000							
Largeur du terrain - m (min.)		38							
Profondeur du terrain - m (min.)		45,5							

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-7**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	•

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale	•								
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•								
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	•								
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	2/3								
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	90								
Largeur - m (min.)	12								
Taux d'implantation - % (max.)	40								
Nbre de logements par bâtiment (max.)									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	3 500								
Largeur du terrain - m (min.)									
Profondeur du terrain - m (min.)									

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)	(30/)								
Projet intégré	•								







**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-10**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

Voir section 10.15 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	•	•			
H2 Bifamiliale			•		
H3 Trifamiliale					
H4 Multifamiliale					
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•		
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture					
A2 Activités agricoles et élevage					
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•		•		
Jumelé		•			
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	6	6	6		
Latérales - m (min. / totales)	3/5	0/3	3/12		
Arrière - m (min.)	9	9	9		

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80	80		
Largeur - m (min.)	7,5	7,5	7,5		
Taux d'implantation - % (max.)	40	40	40		
Nbre de logements par bâtiment (max.)			2		

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750	750	750		
Largeur du terrain - m (min.)	20	20	24		
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	30		

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte					
Usage multiple					
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
Projet intégré					



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-12**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

Voir section 10.5 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>							
H1	Unifamiliale	•					
H2	Bifamiliale						
H3	Trifamiliale						
H4	Multifamiliale						
H5	Habitation collective						
H6	Maison mobile						
<b>C - Commerce</b>							
C1	Commerce de proximité						
C2	Service de proximité						
C3	Commerces et services						
C4	Divertissement						
C5	Restauration						
C6	Hébergement						
C7	Automobile						
C8	Commerce à compatibilité restreinte						
C9	Para-industriel						
<b>I - Industrie</b>							
I1	Industrie légère						
I2	Industrie lourde						
I3	Para-agricole						
<b>P - Public</b>							
P1	Publique et institutionnelle						
P2	Utilité publique						
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•					
<b>R - Récréation</b>							
R1	Extensive						
R2	Intensive						
<b>A - Agricole</b>							
A1	Activités agricoles et culture						
A2	Activités agricoles et élevage						
A3	Agriculture urbaine						
<b>F - Forestière</b>							
F1	Activité forestière						
<b>EX - Extraction</b>							
EX1	Activités extractives						
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>							
GRM1	Gestion des matières résiduelles						

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>							
	Isolé	•					
	Jumelé						
	Contigu						
<b>Marges</b>							
	Avant - m (min.)	6					
	Latérales - m (min. / totales)	3/6					
	Arrière - m (min.)	9					

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>							
	En étages (min. / max.)	1/2 (1)					
	En mètres (min. / max.)						
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80					
	Largeur - m (min.)	7,5					
	Taux d'implantation - % (max.)	40					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)						

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750					
	Largeur du terrain - m (min.)	24					
	Profondeur du terrain - m (min.)	30					

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

	Usage mixte						
	Usage multiple						
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)						
	Projet intégré						

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-13**

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Trifamiliale					
H4 Multifamiliale					
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•				
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture					
A2 Activités agricoles et élevage					
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•				
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	6				
Latérales - m (min. / totales)	3/6				
Arrière - m (min.)	9				

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2				
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80				
Largeur - m (min.)	7,5				
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>					

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	550				
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	18				
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	30				

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>					
<b>Usage multiple</b>					
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>					
<b>Projet intégré</b>					

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-14**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale	•							
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	6							
	Latérales - m (min. / totales)	3/6							
	Arrière - m (min.)	9							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	1/2							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80							
	Largeur - m (min.)	7,5							
	Taux d'implantation - % (max.)	40							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)								
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750							
	Largeur du terrain - m (min.)	24							
	Profondeur du terrain - m (min.)	30							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
	Usage mixte								
	Usage multiple								
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré								

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-15**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale	.								
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux	.								
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	.								
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	6								
Latérales - m (min. / totales)	3/6								
Arrière - m (min.)	9								

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	1/2								
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80								
Largeur - m (min.)	7,5								
Taux d'implantation - % (max.)	40								
Nbre de logements par bâtiment (max.)									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750								
Largeur du terrain - m (min.)	24								
Profondeur du terrain - m (min.)	30								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte									
Usage multiple									
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)									
Projet intégré									

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
**Annexe 2 du Règlement de zonage**

**Zone H-17**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>								
H1 Unifamiliale	•							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>								
C1 Commerce de proximité								
C2 Service de proximité								
C3 Commerces et services								
C4 Divertissement								
C5 Restauration								
C6 Hébergement								
C7 Automobile								
C8 Commerce à compatibilité restreinte								
C9 Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>								
I1 Industrie légère								
I2 Industrie lourde								
I3 Para-agricole								
<b>P - Public</b>								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
<b>A - Agricole</b>								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
A3 Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>								
F1 Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>								
EX1 Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>								
GRM1 Gestion des matières résiduelles								

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
<b>Marges</b>								
Avant - m (min.)	6							
Latérales - m (min. / totales)	3/6							
Arrière - m (min.)	9							

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>								
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>								
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	100							
Largeur - m (min.)	7,5							
Taux d'implantation - % (max.)	40							
Nbre de logements par bâtiment (max.)								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	675							
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	21							
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	30							

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>								
<b>Usage multiple</b>								
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>								
<b>Projet intégré</b>								









**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-21**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>	
H1 Unifamiliale	•
H2 Bifamiliale	
H3 Trifamiliale	
H4 Multifamiliale	
H5 Habitation collective	
H6 Maison mobile	
<b>C - Commerce</b>	
C1 Commerce de proximité	
C2 Service de proximité	
C3 Commerces et services	
C4 Divertissement	
C5 Restauration	
C6 Hébergement	
C7 Automobile	
C8 Commerce à compatibilité restreinte	
C9 Para-industriel	
<b>I - Industrie</b>	
I1 Industrie légère	
I2 Industrie lourde	
I3 Para-agricole	
<b>P - Public</b>	
P1 Publique et institutionnelle	
P2 Utilité publique	
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•
<b>R - Récréation</b>	
R1 Extensive	
R2 Intensive	
<b>A - Agricole</b>	
A1 Activités agricoles et culture	
A2 Activités agricoles et élevage	
A3 Agriculture urbaine	
<b>F - Forestière</b>	
F1 Activité forestière	
<b>EX - Extraction</b>	
EX1 Activités extractives	
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>	
GRM1 Gestion des matières résiduelles	

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant - m (min.)	6
Latérales - m (min. / totales)	3/6
Arrière - m (min.)	9

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages (min. / max.)	1/2
En mètres (min. / max.)	
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80
Largeur - m (min.)	7,5
Taux d'implantation - % (max.)	40
Nbre de logements par bâtiment (max.)	

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750
Largeur du terrain - m (min.)	24
Profondeur du terrain - m (min.)	30

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte	
Usage multiple	
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)	
Projet intégré	

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-22**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>										
H1	Unifamiliale	•								
H2	Bifamiliale									
H3	Trifamiliale									
H4	Multifamiliale									
H5	Habitation collective									
H6	Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>										
C1	Commerce de proximité									
C2	Service de proximité									
C3	Commerces et services									
C4	Divertissement									
C5	Restauration									
C6	Hébergement									
C7	Automobile									
C8	Commerce à compatibilité restreinte									
C9	Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>										
I1	Industrie légère									
I2	Industrie lourde									
I3	Para-agricole									
<b>P - Public</b>										
P1	Publique et institutionnelle									
P2	Utilité publique									
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•								
<b>R - Récréation</b>										
R1	Extensive									
R2	Intensive									
<b>A - Agricole</b>										
A1	Activités agricoles et culture									
A2	Activités agricoles et élevage									
A3	Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>										
F1	Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>										
EX1	Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>										
GRM1	Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>										
	Isolé	•								
	Jumelé									
	Contigu									
<b>Marges</b>										
	Avant - m (min.)	6								
	Latérales - m (min. / totales)	3/9								
	Arrière - m (min.)	9								

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>										
	En étages (min. / max.)	1/2								
	En mètres (min. / max.)	8,5/11								
<b>Dimensions du bâtiment</b>										
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	130								
	Largeur - m (min.)	10								
	Taux d'implantation - % (max.)	40								
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>										

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750								
	Largeur du terrain - m (min.)	23								
	Profondeur du terrain - m (min.)	30								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>										
<b>Usage multiple</b>										
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>										
<b>Projet intégré</b>										

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-23**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

Voir section 10.7 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>								
H1	Unifamiliale	•						
H2	Bifamiliale							
H3	Trifamiliale							
H4	Multifamiliale							
H5	Habitation collective							
H6	Maison mobile							
<b>C - Commerce</b>								
C1	Commerce de proximité							
C2	Service de proximité							
C3	Commerces et services							
C4	Divertissement							
C5	Restauration							
C6	Hébergement							
C7	Automobile							
C8	Commerce à compatibilité restreinte							
C9	Para-industriel							
<b>I - Industrie</b>								
I1	Industrie légère							
I2	Industrie lourde							
I3	Para-agricole							
<b>P - Public</b>								
P1	Publique et institutionnelle							
P2	Utilité publique							
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•						
<b>R - Récréation</b>								
R1	Extensive							
R2	Intensive							
<b>A - Agricole</b>								
A1	Activités agricoles et culture							
A2	Activités agricoles et élevage							
A3	Agriculture urbaine							
<b>F - Forestière</b>								
F1	Activité forestière							
<b>EX - Extraction</b>								
EX1	Activités extractives							
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>								
GRM1	Gestion des matières résiduelles							

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>								
	Isolé	•						
	Jumelé							
	Contigu							
<b>Marges</b>								
	Avant - m (min.)	6						
	Latérales - m (min. / totales)	3/6						
	Arrière - m (min.)	9						

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>								
	En étages (min. / max.)	1/2						
	En mètres (min. / max.)							
<b>Dimensions du bâtiment</b>								
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80						
	Largeur - m (min.)	7,5						
	Taux d'implantation - % (max.)	40						
	Nbre de logements par bâtiment (max.)							

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750						
	Largeur du terrain - m (min.)	24						
	Profondeur du terrain - m (min.)	30						

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

	Usage mixte							
	Usage multiple							
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)							
	Projet intégré							









**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone H-27**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

<p align="center">Voir section 10.7 du règlement de zonage</p>
--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Trifamiliale					
H4 Multifamiliale					
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•				
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture					
A2 Activités agricoles et élevage					
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•				
Jumelé					
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	6				
Latérales - m (min. / totales)	3/6				
Arrière - m (min.)	9				

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/2				
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80				
Largeur - m (min.)	7,5				
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40				
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>					

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	550				
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	18				
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	30				

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>					
<b>Usage multiple</b>					
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>					
<b>Projet intégré</b>					





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-2**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>	
H1 Unifamiliale	
H2 Bifamiliale	
H3 Trifamiliale	
H4 Multifamiliale	•
H5 Habitation collective	
H6 Maison mobile	
<b>C - Commerce</b>	
C1 Commerce de proximité	
C2 Service de proximité	
C3 Commerces et services	
C4 Divertissement	
C5 Restauration	
C6 Hébergement	
C7 Automobile	
C8 Commerce à compatibilité restreinte	
C9 Para-industriel	
<b>I - Industrie</b>	
I1 Industrie légère	
I2 Industrie lourde	
I3 Para-agricole	
<b>P - Public</b>	
P1 Publique et institutionnelle	
P2 Utilité publique	
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•
<b>R - Récréation</b>	
R1 Extensive	
R2 Intensive	
<b>A - Agricole</b>	
A1 Activités agricoles et culture	
A2 Activités agricoles et élevage	
A3 Agriculture urbaine	
<b>F - Forestière</b>	
F1 Activité forestière	
<b>EX - Extraction</b>	
EX1 Activités extractives	
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>	
GRM1 Gestion des matières résiduelles	

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>	
Isolé	•
Jumelé	
Contigu	
<b>Marges</b>	
Avant - m (min.)	6
Latérales - m (min. / totales)	3/10
Arrière - m (min.)	6

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>	
En étages (min. / max.)	2/3
En mètres (min. / max.)	
<b>Dimensions du bâtiment</b>	
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80
Largeur - m (min.)	14
Taux d'implantation - % (max.)	40
Nbre de logements par bâtiment (max.)	6

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1100
Largeur du terrain - m (min.)	30
Profondeur du terrain - m (min.)	30

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>	
<b>Usage multiple</b>	
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>	
Projet intégré	•

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale		•						
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux		•						
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture		• (2)						
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé			•						
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)			6						
Latérales - m (min. / totales)			3/6						
Arrière - m (min.)			9						

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)			3/4						
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)			100						
Largeur - m (min.)			14						
Taux d'implantation - % (max.)			40						
Nbre de logements par bâtiment (max.)			12						

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)			1100						
Largeur du terrain - m (min.)			30						
Profondeur du terrain - m (min.)			30						

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
Projet intégré			•						

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	• (1)
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Pour tout terrain ayant fait l'objet d'une inclusion à la zone agricole, toute disposition de la LPTAA a préséance sur la réglementation municipale incompatible.

(2) Uniquement sur les terrains ayant faits l'objet d'une inclusion à la zone agricole selon la LPTAA.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	• (1)
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Pour tout terrain ayant fait l'objet d'une inclusion à la zone agricole, toute disposition de la LPTAA a préséance sur la réglementation municipale incompatible.

(2) Uniquement sur les terrains ayant faits l'objet d'une inclusion à la zone agricole selon la LPTAA.

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale	•								
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux		•							
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture		• (2)							
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	•								
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	6								
Latérales - m (min. / totales)	3/12								
Arrière - m (min.)	6								

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	2/3								
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	100								
Largeur - m (min.)	7,5								
Taux d'implantation - % (max.)	40								
Nbre de logements par bâtiment (max.)	6								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1100								
Largeur du terrain - m (min.)	30								
Profondeur du terrain - m (min.)	35								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte									
Usage multiple									
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)									
Projet intégré									

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale	•	•							
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux		•							
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	•								
Jumelé		•							
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	6	6							
Latérales - m (min. / totales)	3/6	0/3							
Arrière - m (min.)	9	9							

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	1/2	1/2							
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80							
Largeur - m (min.)	7,5	7,5							
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40	40							
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	550	550							
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	15	15							
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	30	30							

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale		•					
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce de proximité							
C2 Service de proximité							
C3 Commerces et services							
C4 Divertissement							
C5 Restauration							
C6 Hébergement							
C7 Automobile							
C8 Commerce à compatibilité restreinte							
C9 Para-industriel							
<b>I - Industrie</b>							
I1 Industrie légère							
I2 Industrie lourde							
I3 Para-agricole							
<b>P - Public</b>							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
P3 Parcs et espaces verts municipaux		•					
<b>R - Récréation</b>							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
A3 Agriculture urbaine							
<b>F - Forestière</b>							
F1 Activité forestière							
<b>EX - Extraction</b>							
EX1 Activités extractives							
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>							
GRM1 Gestion des matières résiduelles							

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé		•					
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant - m (min.)		6					
Latérales - m (min. / totales)		3/6					
Arrière - m (min.)		9					

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)		2/3					
En mètres (min. / max.)							
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)		80					
Largeur - m (min.)		7,5					
Taux d'implantation - % (max.)		40					
Nbre de logements par bâtiment (max.)		9					

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)		900					
Largeur du terrain - m (min.)		30					
Profondeur du terrain - m (min.)		30					

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte							
Usage multiple							
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)							
Projet intégré		•					

**Zone RD-7**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-8**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

Voir section 10.1 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale	•							
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	6							
	Latérales - m (min. / totales)	3/6							
	Arrière - m (min.)	6							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	3/4							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	100							
	Largeur - m (min.)	15							
	Taux d'implantation - % (max.)	40							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	12							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1400							
	Largeur du terrain - m (min.)	35							
	Profondeur du terrain - m (min.)	40							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
	Projet intégré	•							

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-9**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1	Unifamiliale				
H2	Bifamiliale				
H3	Trifamiliale				
H4	Multifamiliale	•			
H5	Habitation collective				
H6	Maison mobile				
<b>C - Commerce</b>					
C1	Commerce de proximité				
C2	Service de proximité				
C3	Commerces et services				
C4	Divertissement				
C5	Restauration				
C6	Hébergement				
C7	Automobile				
C8	Commerce à compatibilité restreinte				
C9	Para-industriel				
<b>I - Industrie</b>					
I1	Industrie légère				
I2	Industrie lourde				
I3	Para-agricole				
<b>P - Public</b>					
P1	Publique et institutionnelle				
P2	Utilité publique				
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•			
<b>R - Récréation</b>					
R1	Extensive				
R2	Intensive				
<b>A - Agricole</b>					
A1	Activités agricoles et culture				
A2	Activités agricoles et élevage				
A3	Agriculture urbaine				
<b>F - Forestière</b>					
F1	Activité forestière				
<b>EX - Extraction</b>					
EX1	Activités extractives				
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1	Gestion des matières résiduelles				
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Mode d'implantation</b>					
	Isolé	•			
	Jumelé				
	Contigu				
<b>Marges</b>					
	Avant - m (min.)	12			
	Latérales - m (min. / totales)	3/6			
	Arrière - m (min.)	6			
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
	En étages (min. / max.)	3/4			
	En mètres (min. / max.)				
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80			
	Largeur - m (min.)	10			
	Taux d'implantation - % (max.)	50			
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	12			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>					
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	900			
	Largeur du terrain - m (min.)	30			
	Profondeur du terrain - m (min.)	30			
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>					
<b>Usage mixte</b>					
<b>Usage multiple</b>					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)				
	Projet intégré	•			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-10**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement pour les unités d'extrémité

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale	•	•			
H2 Bifamiliale			•		
H3 Trifamiliale			•		
H4 Multifamiliale				•	
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux				•	
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture					
A2 Activités agricoles et élevage					
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé				•	
Jumelé	•		•		
Contigu		•			
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	6	6	6	6	
Latérales - m (min. / totales)	0/3	0/3 (1)	0/3	3/6	
Arrière - m (min.)	6	6	6	6	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>					
<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	1/3	1/3	1/3	1/4	
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80	80	80	
Largeur - m (min.)	7	7	7	10	
Taux d'implantation - % (max.)	50	50	50	50	
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>					
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	550	550	550	550	
Largeur du terrain - m (min.)	10	10	16	20	
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	30	30	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>					
<b>Usage mixte</b>					
<b>Usage multiple</b>					
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
Projet intégré					

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-11**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Trifamiliale	•	•			
H4 Multifamiliale			•		
H5 Habitation collective					
H6 Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>					
C1 Commerce de proximité					
C2 Service de proximité					
C3 Commerces et services					
C4 Divertissement					
C5 Restauration					
C6 Hébergement					
C7 Automobile					
C8 Commerce à compatibilité restreinte					
C9 Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>					
I1 Industrie légère					
I2 Industrie lourde					
I3 Para-agricole					
<b>P - Public</b>					
P1 Publique et institutionnelle					
P2 Utilité publique					
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•		
<b>R - Récréation</b>					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
<b>A - Agricole</b>					
A1 Activités agricoles et culture					
A2 Activités agricoles et élevage					
A3 Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>					
F1 Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>					
EX1 Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>					
GRM1 Gestion des matières résiduelles					

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>					
Isolé	•		•		
Jumelé		•			
Contigu					
<b>Marges</b>					
Avant - m (min.)	6	6	6		
Latérales - m (min. / totales)	3/6	0/3	3/6		
Arrière - m (min.)	6	6	6		

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>					
En étages (min. / max.)	2/3	2/3	2/3		
En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>					
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80	80		
Largeur - m (min.)	7	7	10		
Taux d'implantation - % (max.)	50	50	50		
Nbre de logements par bâtiment (max.)			5		

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	550	550	550		
Largeur du terrain - m (min.)	20	16	20		
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	30		

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte					
Usage multiple					
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
Projet intégré					

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
**Annexe 2 du Règlement de zonage**

**Zone RD-12**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>								
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale	•							
H3 Trifamiliale	•							
H4 Multifamiliale		•						
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>								
C1 Commerce de proximité								
C2 Service de proximité								
C3 Commerces et services								
C4 Divertissement								
C5 Restauration								
C6 Hébergement								
C7 Automobile								
C8 Commerce à compatibilité restreinte								
C9 Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>								
I1 Industrie légère								
I2 Industrie lourde								
I3 Para-agricole								
<b>P - Public</b>								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•					
<b>R - Récréation</b>								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
<b>A - Agricole</b>								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
A3 Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>								
F1 Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>								
EX1 Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>								
GRM1 Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>								
<b>Mode d'implantation</b>								
Isolé	•	•						
Jumelé								
Contigu								
<b>Marges</b>								
Avant - m (min.)	6	6						
Latérales - m (min. / totales)	3/9	3/9						
Arrière - m (min.)	9	9						
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>								
<b>Hauteur du bâtiment</b>								
En étages (min. / max.)	2/3	2/3						
En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>								
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80						
Largeur - m (min.)	9	9						
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40	40						
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>		9						
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>								
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	900	900						
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	30	30						
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	25	25						
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>								
<b>Usage mixte</b>								
<b>Usage multiple</b>								
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>								
<b>Projet intégré</b>		•						

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-13**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Uniquement pour les unités d'extrémité

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale	•	•							
H2 Bifamiliale			•						
H3 Trifamiliale			•						
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•						
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé	•		•						
Contigu		•							
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	6	6	6						
Latérales - m (min. / totales)	0/3	0/3 (1)	0/3						
Arrière - m (min.)	6	6	6						
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	1/3	1/3	1/3						
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80	80	80						
Largeur - m (min.)	7	7	7						
Taux d'implantation - % (max.)	50	50	50						
Nbre de logements par bâtiment (max.)									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	550	550	550						
Largeur du terrain - m (min.)	10	10	10						
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	30						
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)									
Projet intégré	•	•	•						



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-14**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale	•								
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux	•								
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé	•								
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)	6								
Latérales - m (min. / totales)	3/6								
Arrière - m (min.)	9								

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)	3/4								
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	100								
Largeur - m (min.)	7,5								
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>	40								
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>	12								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>	900								
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>	30								
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>	30								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>	•								



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-16**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité								
C2	Service de proximité								
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement								
C5	Restauration								
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux								
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé								
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)								
	Latérales - m (min. / totales)								
	Arrière - m (min.)								

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)								
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)								
	Largeur - m (min.)								
	Taux d'implantation - % (max.)								
	Nbre de logements par bâtiment (max.)								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)								
	Largeur du terrain - m (min.)								
	Profondeur du terrain - m (min.)								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

	Usage mixte								
	Usage multiple								
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré								



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone RD-18**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**


**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**


**NOTES**

(1) Uniquement aux bâtiments adjacents au chemin d'Oka. Pour les autres bâtiments, un nombre maximal de 9 logements par bâtiment est autorisé.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale	•								
H3 Trifamiliale	•								
H4 Multifamiliale		•							
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•						
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé		•	•						
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)		6	6						
Latérales - m (min. / totales)		3/9	3/9						
Arrière - m (min.)		9	9						
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)		3/4	3/4						
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)		80	80						
Largeur - m (min.)		9	9						
Taux d'implantation - % (max.)		40	40						
Nbre de logements par bâtiment (max.)			16 (1)						
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)		900	900						
Largeur du terrain - m (min.)		30	30						
Profondeur du terrain - m (min.)		25	25						
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
Usage mixte									
Usage multiple									
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)									
Projet intégré			•						









**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce de proximité							
C2 Service de proximité							
C3 Commerces et services							
C4 Divertissement							
C5 Restauration							
C6 Hébergement							
C7 Automobile							
C8 Commerce à compatibilité restreinte							
C9 Para-industriel							
<b>I - Industrie</b>							
I1 Industrie légère							
I2 Industrie lourde							
I3 Para-agricole							
<b>P - Public</b>							
P1 Publique et institutionnelle				•			
P2 Utilité publique							
P3 Parcs et espaces verts municipaux					•		
<b>R - Récréation</b>							
R1 Extensive				• (1)			
R2 Intensive							
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
A3 Agriculture urbaine							
<b>F - Forestière</b>							
F1 Activité forestière							
<b>EX - Extraction</b>							
EX1 Activités extractives							
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>							
GRM1 Gestion des matières résiduelles							

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé				•			
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant - m (min.)				6			
Latérales - m (min. / totales)				3/12			
Arrière - m (min.)				6			

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)				1/2			
En mètres (min. / max.)							
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)							
Largeur - m (min.)							
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)							
Largeur du terrain - m (min.)							
Profondeur du terrain - m (min.)							

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte							
Usage multiple							
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)							
Projet intégré							

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur du terrain - m (min.)									
Profondeur du terrain - m (min.)									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle		*			
P2	Utilité publique					
P3	Parcs et espaces verts municipaux			*		
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive		*	(1)		
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé		*			
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)		8			
	Latérales - m (min. / totales)		4,5/16			
	Arrière - m (min.)		9			

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)		1/2			
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur du terrain - m (min.)					
	Profondeur du terrain - m (min.)					

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**Zone P-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-7**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-8**

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

<b>H - Habitation</b>							
H1	Unifamiliale						
H2	Bifamiliale						
H3	Trifamiliale						
H4	Multifamiliale						
H5	Habitation collective						
H6	Maison mobile						
<b>C - Commerce</b>							
C1	Commerce de proximité						
C2	Service de proximité						
C3	Commerces et services						
C4	Divertissement						
C5	Restauration						
C6	Hébergement						
C7	Automobile						
C8	Commerce à compatibilité restreinte						
C9	Para-industriel						
<b>I - Industrie</b>							
I1	Industrie légère						
I2	Industrie lourde						
I3	Para-agricole						
<b>P - Public</b>							
P1	Publique et institutionnelle		•				
P2	Utilité publique						
P3	Parcs et espaces verts municipaux			•			
<b>R - Récréation</b>							
R1	Extensive		• (1)				
R2	Intensive						
<b>A - Agricole</b>							
A1	Activités agricoles et culture						
A2	Activités agricoles et élevage						
A3	Agriculture urbaine						
<b>F - Forestière</b>							
F1	Activité forestière						
<b>EX - Extraction</b>							
EX1	Activités extractives						
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>							
GRM1	Gestion des matières résiduelles						
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Mode d'implantation</b>							
	Isolé		•				
	Jumelé						
	Contigu						
<b>Marges</b>							
	Avant - m (min.)		8				
	Latérales - m (min. / totales)		4,5/16				
	Arrière - m (min.)		9				
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
	En étages (min. / max.)		1/2				
	En mètres (min. / max.)						
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)						
	Largeur - m (min.)						
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>							
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>							
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>							
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>							
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>							
<b>Usage mixte</b>							
<b>Usage multiple</b>							
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>							
<b>Projet intégré</b>							

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-9**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>										
H1 Unifamiliale										
H2 Bifamiliale										
H3 Trifamiliale										
H4 Multifamiliale										
H5 Habitation collective										
H6 Maison mobile										
<b>C - Commerce</b>										
C1 Commerce de proximité										
C2 Service de proximité										
C3 Commerces et services										
C4 Divertissement										
C5 Restauration										
C6 Hébergement										
C7 Automobile										
C8 Commerce à compatibilité restreinte										
C9 Para-industriel										
<b>I - Industrie</b>										
I1 Industrie légère										
I2 Industrie lourde										
I3 Para-agricole										
<b>P - Public</b>										
P1 Publique et institutionnelle										
P2 Utilité publique										
P3 Parcs et espaces verts municipaux										
<b>R - Récréation</b>										
R1 Extensive										
R2 Intensive										
<b>A - Agricole</b>										
A1 Activités agricoles et culture										
A2 Activités agricoles et élevage										
A3 Agriculture urbaine										
<b>F - Forestière</b>										
F1 Activité forestière										
<b>EX - Extraction</b>										
EX1 Activités extractives										
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>										
GRM1 Gestion des matières résiduelles										

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>										
Isolé										
Jumelé										
Contigu										
<b>Marges</b>										
Avant - m (min.)										
Latérales - m (min. / totales)										
Arrière - m (min.)										

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>										
En étages (min. / max.)										
En mètres (min. / max.)										
<b>Dimensions du bâtiment</b>										
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)										
Largeur - m (min.)										
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>										
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>										

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>										
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>										
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>										

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>										
<b>Usage multiple</b>										
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>										
<b>Projet intégré</b>										

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-10**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>								
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>								
C1 Commerce de proximité								
C2 Service de proximité								
C3 Commerces et services								
C4 Divertissement								
C5 Restauration								
C6 Hébergement								
C7 Automobile								
C8 Commerce à compatibilité restreinte								
C9 Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>								
I1 Industrie légère								
I2 Industrie lourde								
I3 Para-agricole								
<b>P - Public</b>								
P1 Publique et institutionnelle			•					
P2 Utilité publique								
P3 Parcs et espaces verts municipaux						•		
<b>R - Récréation</b>								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
<b>A - Agricole</b>								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
A3 Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>								
F1 Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>								
EX1 Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>								
GRM1 Gestion des matières résiduelles								

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>								
Isolé			•					
Jumelé								
Contigu								
<b>Marges</b>								
Avant - m (min.)			8					
Latérales - m (min. / totales)			4,5/16					
Arrière - m (min.)			9					

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>								
En étages (min. / max.)			1/2					
En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>								
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)								
Largeur - m (min.)								
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>								
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>								

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>								
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>								
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>								

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>								
<b>Usage multiple</b>								
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>								
<b>Projet intégré</b>								

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-11**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires  
à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement  
autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement  
prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-12**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>











**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone P-18**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

(1) Voir la section 11.5 du Règlement de zonage

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur du terrain - m (min.)									
Profondeur du terrain - m (min.)									

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**MODIFICATIONS**

<b>No. de règlement</b>	<b>Entrée en vigueur</b>





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone M-1**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale			
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité	•		
C2 Service de proximité	•		
C3 Commerces et services			
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle		• (1)	
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture			
A2 Activités agricoles et élevage			
A3 Agriculture urbaine			•
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			

**IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	6	6	
Latérales - m (min. / totales)	3/6	3/6	
Arrière - m (min.)	9	9	

**CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL**

<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	100	100	
Largeur - m (min.)	7,5	7,5	
Taux d'implantation - % (max.)	50	50	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	4		

**NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)**

Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1100	1100	
Largeur du terrain - m (min.)	30	30	
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Usage mixte	•		
Usage multiple			
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré			

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) P102, P102

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

Voir section 10.12 du règlement de zonage

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur







**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone M-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

--

**NOTES**

<p align="center">Voir section 10.2 du règlement de zonage</p> <p>* voir la section 11.5 du règlement de zonage</p> <p>* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés</p>
--

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité	•							
C2	Service de proximité	•							
C3	Commerces et services								
C4	Divertissement	•							
C5	Restauration	•							
C6	Hébergement	•							
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle								
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux	•							
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	6							
	Latérales - m (min. / totales)	3/6							
	Arrière - m (min.)	9							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	2/3							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	80							
	Largeur - m (min.)	7,5							
	Taux d'implantation - % (max.)	40							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	4							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	750							
	Largeur du terrain - m (min.)	24							
	Profondeur du terrain - m (min.)	30							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
	Usage mixte	•							
	Usage multiple								
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré								





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone MD-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(3) C707, C708

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) C302, C303, C304, C305, C306, C307

**NOTES**

(1) Commerce obligatoire au RDC

(4) Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

(5) 20% pour les usages C707 et C708

(6) 1 étage pour les usages C707 et C708

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité	•							
C2	Service de proximité	•							
C3	Commerces et services	• (2)(4)							
C4	Divertissement	• (4)							
C5	Restauration	•							
C6	Hébergement								
C7	Automobile	• (3)							
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle	•							
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux		•						
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	10							
	Latérales - m (min. / totales)	4/8							
	Arrière - m (min.)	10							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	3/4 (6)							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	140							
	Largeur - m (min.)	15							
	Taux d'implantation - % (max.)	50 (5)							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	16							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1000							
	Largeur du terrain - m (min.)	30							
	Profondeur du terrain - m (min.)	30							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
	Usage mixte	• (1)							
	Usage multiple	•							
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré	•							



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone MD-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) C302, C303, C304, C305, C306, C307

**NOTES**

(1) Commerce obligatoire au RDC

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité	•							
C2	Service de proximité	•							
C3	Commerces et services	• (2)							
C4	Divertissement	•							
C5	Restauration	•							
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle	•							
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux		•						
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	10							
	Latérales - m (min. / totales)	4/8							
	Arrière - m (min.)	10							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	3/4							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	140							
	Largeur - m (min.)	15							
	Taux d'implantation - % (max.)	50							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	12							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1000							
	Largeur du terrain - m (min.)	30							
	Profondeur du terrain - m (min.)	30							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
	Usage mixte	• (1)							
	Usage multiple	•							
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré	•							

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone MD-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	•
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

--

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(2) C302, C303, C304, C305, C306, C307
--

**NOTES**

(1) Commerce obligatoire au RDC

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1	Unifamiliale								
H2	Bifamiliale								
H3	Trifamiliale								
H4	Multifamiliale								
H5	Habitation collective								
H6	Maison mobile								
<b>C - Commerce</b>									
C1	Commerce de proximité	•							
C2	Service de proximité	•							
C3	Commerces et services	• (2)							
C4	Divertissement	•							
C5	Restauration	•							
C6	Hébergement								
C7	Automobile								
C8	Commerce à compatibilité restreinte								
C9	Para-industriel								
<b>I - Industrie</b>									
I1	Industrie légère								
I2	Industrie lourde								
I3	Para-agricole								
<b>P - Public</b>									
P1	Publique et institutionnelle	•							
P2	Utilité publique								
P3	Parcs et espaces verts municipaux		•						
<b>R - Récréation</b>									
R1	Extensive								
R2	Intensive								
<b>A - Agricole</b>									
A1	Activités agricoles et culture								
A2	Activités agricoles et élevage								
A3	Agriculture urbaine								
<b>F - Forestière</b>									
F1	Activité forestière								
<b>EX - Extraction</b>									
EX1	Activités extractives								
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1	Gestion des matières résiduelles								
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
	Isolé	•							
	Jumelé								
	Contigu								
<b>Marges</b>									
	Avant - m (min.)	10							
	Latérales - m (min. / totales)	4/8							
	Arrière - m (min.)	10							
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
	En étages (min. / max.)	3/4							
	En mètres (min. / max.)								
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	140							
	Largeur - m (min.)	15							
	Taux d'implantation - % (max.)	50							
	Nbre de logements par bâtiment (max.)	12							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1000							
	Largeur du terrain - m (min.)	30							
	Profondeur du terrain - m (min.)	30							
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
	Usage mixte	• (1)							
	Usage multiple	•							
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)								
	Projet intégré	•							





**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone MD-8**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) C301

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale			
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale		•	
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité	•		
C2 Service de proximité	•		
C3 Commerces et services	• (1)		
C4 Divertissement			
C5 Restauration	•		
C6 Hébergement			
C7 Automobile			
C8 Commerce à compatibilité restreinte			
C9 Para-industriel			
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère			
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique			
P3 Parcs et espaces verts municipaux		•	
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive			
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture			
A2 Activités agricoles et élevage			
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	10	10	
Latérales - m (min. / totales)	4/8	4/8	
Arrière - m (min.)	10	10	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	2/3	2/3	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)	140	140	
Largeur - m (min.)	15	15	
Taux d'implantation - % (max.)	50	50	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	12	12	
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1000	1000	
Largeur du terrain - m (min.)	30	30	
Profondeur du terrain - m (min.)	30	30	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
Usage mixte	•		
Usage multiple	•		
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)			
Projet intégré	•	•	



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone C-2**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) R202, R203, R204, R205

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(3) C707, C708, C709

**NOTES**

(2) Pour l'usage C702, la réparation/entretien de machines et machinerie agricole est prohibée

(4) 1 étage pour C707 et C708

Voir la section 10.5 du règlement de zonage

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale			
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services	•		
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile	• (2)(3)		
C8 Commerce à compatibilité restreinte	•		
C9 Para-industriel	•		
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère		•	
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique		•	
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive	• (1)		
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture			
A2 Activités agricoles et élevage			
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	•
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8	8	
Latérales - m (min. / totales)	4/16	4/16	
Arrière - m (min.)	9	9	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2 (4)	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)			
Largeur - m (min.)			
Taux d'implantation - % (max.)	10	10	
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500	1500	
Largeur du terrain - m (min.)	25	25	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
<b>Usage mixte</b>			
Usage multiple	•	•	
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>			
<b>Projet intégré</b>			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone C-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) R202, R203, R204, R205

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(4) C707, C708, C709

**NOTES**

(2) Pour l'usage C702, la réparation/entretien de machines et machinerie agricole est prohibée

(3) 1 étage pour C707 et C708

Voir la section 10.5 du règlement de zonage

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
<b>C - Commerce</b>							
C1 Commerce de proximité							
C2 Service de proximité							
C3 Commerces et services		•					
C4 Divertissement							
C5 Restauration							
C6 Hébergement							
C7 Automobile		• (2)(4)					
C8 Commerce à compatibilité restreinte		•					
C9 Para-industriel		•					
<b>I - Industrie</b>							
I1 Industrie légère			•				
I2 Industrie lourde							
I3 Para-agricole							
<b>P - Public</b>							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique			•				
P3 Parcs et espaces verts municipaux				•			
<b>R - Récréation</b>							
R1 Extensive							
R2 Intensive		• (1)					
<b>A - Agricole</b>							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
A3 Agriculture urbaine							
<b>F - Forestière</b>							
F1 Activité forestière							
<b>EX - Extraction</b>							
EX1 Activités extractives							
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>							
GRM1 Gestion des matières résiduelles							
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Mode d'implantation</b>							
Isolé		•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
<b>Marges</b>							
Avant - m (min.)		8	8				
Latérales - m (min. / totales)		4/16	4/16				
Arrière - m (min.)		9	9				
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>							
<b>Hauteur du bâtiment</b>							
En étages (min. / max.)		1/2 (3)	1/2				
En mètres (min. / max.)							
<b>Dimensions du bâtiment</b>							
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)							
Largeur - m (min.)							
Taux d'implantation - % (max.)		10	10				
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>							
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)		1500	1500				
Largeur du terrain - m (min.)		25	25				
Profondeur du terrain - m (min.)		45,5	45,5				
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>							
<b>Usage mixte</b>							
Usage multiple		•	•				
Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)							
Projet intégré							



**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone C-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) R202, R203, R204, R205

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

(4) C707, C708, C709

**NOTES**

(2) Pour l'usage C702, la réparation/entretien de machines et machinerie agricole est prohibée

(3) 1 étage pour C707 et C708

\* voir la section 11.5 du règlement de zonage

\* Les commerces et services d'envergure à caractère structurant sont prohibés

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>			
H1 Unifamiliale			
H2 Bifamiliale			
H3 Trifamiliale			
H4 Multifamiliale			
H5 Habitation collective			
H6 Maison mobile			
<b>C - Commerce</b>			
C1 Commerce de proximité			
C2 Service de proximité			
C3 Commerces et services	•		
C4 Divertissement			
C5 Restauration			
C6 Hébergement			
C7 Automobile	• (2)(4)		
C8 Commerce à compatibilité restreinte	•		
C9 Para-industriel	•		
<b>I - Industrie</b>			
I1 Industrie légère		•	
I2 Industrie lourde			
I3 Para-agricole			
<b>P - Public</b>			
P1 Publique et institutionnelle			
P2 Utilité publique		•	
P3 Parcs et espaces verts municipaux			•
<b>R - Récréation</b>			
R1 Extensive			
R2 Intensive	• (1)		
<b>A - Agricole</b>			
A1 Activités agricoles et culture			
A2 Activités agricoles et élevage			
A3 Agriculture urbaine			
<b>F - Forestière</b>			
F1 Activité forestière			
<b>EX - Extraction</b>			
EX1 Activités extractives			
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>			
GRM1 Gestion des matières résiduelles			
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Mode d'implantation</b>			
Isolé	•	•	•
Jumelé			
Contigu			
<b>Marges</b>			
Avant - m (min.)	8	8	
Latérales - m (min. / totales)	4/16	4/16	
Arrière - m (min.)	9	9	
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>			
<b>Hauteur du bâtiment</b>			
En étages (min. / max.)	1/2 (3)	1/2	
En mètres (min. / max.)			
<b>Dimensions du bâtiment</b>			
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)			
Largeur - m (min.)			
Taux d'implantation - % (max.)	10	10	
Nbre de logements par bâtiment (max.)			
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>			
Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	1500	1500	
Largeur du terrain - m (min.)	25	25	
Profondeur du terrain - m (min.)	45,5	45,5	
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>			
<b>Usage mixte</b>			
Usage multiple	•	•	
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>			
Projet intégré			

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-1**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive									• (1)(3)
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	• (2)
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(1) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(2) Pour tout terrain ayant fait l'objet d'une inclusion à la zone agricole, toute disposition de la LPTAA a préséance sur la réglementation municipale incompatible.

(3) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-2**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>									
H1 Unifamiliale									
H2 Bifamiliale									
H3 Trifamiliale									
H4 Multifamiliale									
H5 Habitation collective									
H6 Maison mobile									
<b>C - Commerce</b>									
C1 Commerce de proximité									
C2 Service de proximité									
C3 Commerces et services									
C4 Divertissement									
C5 Restauration									
C6 Hébergement									
C7 Automobile									
C8 Commerce à compatibilité restreinte									
C9 Para-industriel									
<b>I - Industrie</b>									
I1 Industrie légère									
I2 Industrie lourde									
I3 Para-agricole									
<b>P - Public</b>									
P1 Publique et institutionnelle									
P2 Utilité publique									
P3 Parcs et espaces verts municipaux									
<b>R - Récréation</b>									
R1 Extensive						• (1)(2)			
R2 Intensive									
<b>A - Agricole</b>									
A1 Activités agricoles et culture									
A2 Activités agricoles et élevage									
A3 Agriculture urbaine									
<b>F - Forestière</b>									
F1 Activité forestière									
<b>EX - Extraction</b>									
EX1 Activités extractives									
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>									
GRM1 Gestion des matières résiduelles									
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Mode d'implantation</b>									
Isolé									
Jumelé									
Contigu									
<b>Marges</b>									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales)									
Arrière - m (min.)									
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>									
<b>Hauteur du bâtiment</b>									
En étages (min. / max.)									
En mètres (min. / max.)									
<b>Dimensions du bâtiment</b>									
Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)									
Largeur - m (min.)									
<b>Taux d'implantation - % (max.)</b>									
<b>Nbre de logements par bâtiment (max.)</b>									
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>									
<b>Superficie du terrain - m<sup>2</sup> (min.)</b>									
<b>Largeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>Profondeur du terrain - m (min.)</b>									
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>									
<b>Usage mixte</b>									
<b>Usage multiple</b>									
<b>Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)</b>									
<b>Projet intégré</b>									

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-3**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique					
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive	• (1)(2)				
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé					
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur du terrain - m (min.)					
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-4**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R101, R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

(3) Uniquement les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnus sur l'ensemble de l'immeuble visé.

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique			• (1)(3)		
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive			• (1)(2)		
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé			•		
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500				
	Largeur du terrain - m (min.)	38				
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-5**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R101, R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

(3) Uniquement les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnus sur l'ensemble de l'immeuble visé.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique			• (1)(3)		
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive			• (1)(2)		
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé			•		
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500				
	Largeur du terrain - m (min.)	38				
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-6**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

(3) Uniquement les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnus sur l'ensemble de l'immeuble visé.

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique			• (1)(3)		
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive			• (1)(2)		
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé			•		
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500				
	Largeur du terrain - m (min.)	38				
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**Zone ECO-7**

Saint-Joseph-du-Lac

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

(3) Uniquement les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnus sur l'ensemble de l'immeuble visé.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique			• (1)(3)		
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive			• (1)(2)		
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé			•		
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)	2500				
	Largeur du terrain - m (min.)	38				
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					







**GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**  
Annexe 2 du Règlement de zonage

**PE-1**

Saint-Joseph-du-Lac

**GROUPES ET CLASSES D'USAGES**

<b>H - Habitation</b>						
H1	Unifamiliale					
H2	Bifamiliale					
H3	Trifamiliale					
H4	Multifamiliale					
H5	Habitation collective					
H6	Maison mobile					
<b>C - Commerce</b>						
C1	Commerce de proximité					
C2	Service de proximité					
C3	Commerces et services					
C4	Divertissement					
C5	Restauration					
C6	Hébergement					
C7	Automobile					
C8	Commerce à compatibilité restreinte					
C9	Para-industriel					
<b>I - Industrie</b>						
I1	Industrie légère					
I2	Industrie lourde					
I3	Para-agricole					
<b>P - Public</b>						
P1	Publique et institutionnelle					
P2	Utilité publique					
P3	Parcs et espaces verts municipaux					
<b>R - Récréation</b>						
R1	Extensive		• (1)(2)			
R2	Intensive					
<b>A - Agricole</b>						
A1	Activités agricoles et culture					
A2	Activités agricoles et élevage					
A3	Agriculture urbaine					
<b>F - Forestière</b>						
F1	Activité forestière					
<b>EX - Extraction</b>						
EX1	Activités extractives					
<b>GRM - Gestion des matières résiduelles</b>						
GRM1	Gestion des matières résiduelles					
<b>IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Mode d'implantation</b>						
	Isolé					
	Jumelé					
	Contigu					
<b>Marges</b>						
	Avant - m (min.)					
	Latérales - m (min. / totales)					
	Arrière - m (min.)					
<b>CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>						
<b>Hauteur du bâtiment</b>						
	En étages (min. / max.)					
	En mètres (min. / max.)					
<b>Dimensions du bâtiment</b>						
	Sup. d'implantation - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur - m (min.)					
	Taux d'implantation - % (max.)					
	Nbre de logements par bâtiment (max.)					
<b>NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)</b>						
	Superficie du terrain - m <sup>2</sup> (min.)					
	Largeur du terrain - m (min.)					
	Profondeur du terrain - m (min.)					
<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>						
	Usage mixte					
	Usage multiple					
	Densité d'occupation du sol - log/ha (min. / max.)					
	Projet intégré					

**Informations supplémentaires à la zone**

LPTAA	
Risque glissement de terrain	
P.I.I.A. spécifique	
Bruit routier	

**USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)**

(2) R103

**USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)**

**NOTES**

(1) Les usages autorisés doivent s'accompagner de mesures de protection ou de conservation et doivent favoriser la préservation des caractéristiques intrinsèques du secteur.

**MODIFICATIONS**

No. de règlement	Entrée en vigueur